İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA TEZİ

İSTANBUL'DA KAMU KONTROLÜNDE YAPTIRILAN TOPLU KONUT ALANLARININ YEŞİL ALAN KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : ATAŞEHİR – ESENKENT – HALKALI ÖRNEKLERİ

Peyzaj Yük. Mim. Betül ATAKAN ÖZNAM
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Peyzaj Mimarlığı Programı

Danışman
Prof. Dr. T. Hakan ALTINÇEKİÇ

Haziran, 2010

İSTANBUL

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğinin T-955/06102006 numaralı projesi ile desteklenmiştir.

ÖNSÖZ

"İstanbul'da Kamu Kontrolünde Yaptırılan Toplu Konut Alanlarının Yeşil Alan Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi: Ataşehir – Esenkent – Halkalı Örnekleri" konulu bu çalışma, İ.Ü.Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı'nda hazırlanmıştır.

Araştırmanın her aşamasında düşünceleriyle çalışmalarıma yön veren danışman hocam Sayın Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ'e, araştırma konusunun belirlenmesi dahil her aşamada eleştirileri, değerli bilgi ve fikirleriyle çalışmamı destekleyen Sayın Hocam Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI'ya, çalışmalarıma çok değerli katkılarda bulunan Sayın Hocalarım Prof. Dr. Adnan UZUN ve Prof. Dr .Nilgün ERGUN'a, değerli vakitlerini ayırarak çalışmamda yol gösteren Sayın Prof. Dr. Gülden ERKUT ve Doç. Dr. Funda YİRMİBEŞOĞLU'na teşekkürlerimi sunarım.

Gerek doktora gerekse diğer akademik çalışmalarımda her zaman bana destek olan değerli bilgi birikimleri ve fikirleriyle her konuda yol gösteren Sayın Hocalarım Yrd. Doç. Dr. Sanem ÇINAR ve Prof. Dr. Aytuğ AKESEN'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Çalışmamı destekleyen İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne, çalışma sürecinde ilçe belediyeleri, TOKİ ve alan yönetimlerinin ilgili birimlerinde bana yardımcı olan herkese ve burada isimlerini belirtemediğim tüm emeği geçenlere, planlarla ilgili konularda değerli vakitlerini bana ayıran ve yardımlarını esirgemeyen Ar. Gör. Simay KIRCA, Ar. Gör. Hüseyin YURTSEVEN, Ar. Gör. Mustafa AKGÜL, Peyzaj Mimarı Engin ŞAHİN ve Harita Mühendisi Arkadaşım Özgür ORAL'a teşekkürlerimi sunarım.

Yaşamımın her aşamasında bana inanan, güvenen ve beni her konuda destekleyen anneme ve babama, desteklerini esirgemeyip pek çok konuda gösterdiği anlayış için eşim Sencer ÖZNAM'a şükranlarımı sunarım.

Betül ATAKAN ÖZNAM

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..... **i**
İÇİNDEKİLER ..... **ii**
ŞEKİL LİSTESİ ..... **vi**
TABLO LİSTESİ ..... **xi**
ÖZET ..... **xiii**
SUMMARY ..... **xvi**
1. GİRİŞ **1**
2. GENEL KISIMLAR **5**
2.1. KONUT - TOPLU KONUT KAVRAMLARI VE OLUŞUM NEDENLERİ **5**
2.2. ÜLKEMİZDEKİ TOPLU KONUT SUNUM MODELLERİ **7**
2.2.1.Kooperatif Birlikleri ve Kooperatiflerce Gerçekleştirilen Toplu Konut Alanları **7**
2.2.2.Özel Toplu Konut Yapım Şirketlerinin Gerçekleştirdiği Toplu Konut Alanları **9**
2.2.3.Emlak Bankası'nın Geliştirdiği Toplu Konut Alanları **9**
2.2.4.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin Geliştirdiği Toplu Konut Alanları **10**
2.3. TOPLU KONUT İLE İLGİLİ YASAL ÇERÇEVE **11**
2.4. KONUT ALANLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR **13**
2.4.1. Yerleşme Alanı **13**
2.4.2. Ortalama Konut Nüfusu, Konut ve Yerleşme Yoğunluğu **13**
2.4.3. Tabanı Alanı ve Kat Alanı Kat Sayıları **14**
2.5. TOPLU KONUT ALANLARINDA PLANLAMA VE TASARIM **14**
2.5.1. Toplu Konut Alanlarında Açık ve Yeşil Alan Kavramları **19**
2.5.2. Konut Dışı Alanlar ve Tasarımı **22**
2.5.2.1. Geçiş Alanları (Ulaşım Kanalları) 29
2.5.2.2. Çocuk Oyun Alanları 30

2.5.2.3. Spor Alanları 33
2.5.2.4. Parklar ve Rekreasyon Alanları 34
2.5.2.5. Otoparklar 35
2.5.3. Yeşil Alanlarda Kalite Kriterleri **38**
2.6. TOPLU KONUT ALANLARINDA İNSAN-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE KULLANICI MEMNUNİYETİ **49**

3. MALZEME VE YÖNTEM **52**

3.1. MALZEME **52**
3.1.1. Araştırma Alanları ve Çevresinin Tanıtımı **53**
3.1.1.1. Araştırma Alanlarının Tarihçesi 53
3.1.2.2. Araştırma Alanlarının Konumu 55
3.1.2.3. Araştırma Alanlarının Ulaşım Durumu 57
3.2. YÖNTEM **59**
3.2.1. Literatür Analizi **61**
3.2.2. Fiziksel Çevre Analizi **61**
3.2.3. Toplumsal Çevre Analizi **62**

4. BULGULAR **64**
4.1. ARAŞTIRMA ALANLARINDA FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN BULGULAR **64**
4.1.1. Araştırma Alanlarının Planlama Özellikleri **64**
4.1.1.1. Nüfus ve Yoğunluk 75
4.1.1.2. Taks, Kaks Oranları ile Doluluk- Boşluk Oranları 77
4.1.1.3. Yeşil Alanlar ve Sert Zemin – Yeşil Doku Oranları 78
4.1.2. Araştırma Alanlarının Tasarım Özellikleri **79**
4.1.2.1. Geçiş Alanları 79
4.1.2.2. Çocuk Oyun Alanları 82
4.1.2.3. Spor Alanları 88
4.1.2.4. Otoparklar 91
4.1.2.5. Diğer Fonksiyon Alanları 92
4.1.2.6. Araştırma Alanları Konut Adalarında Yeşil Alan Dağılımları 96
4.1.3. Araştırma Alanlarının Uygulama Özellikleri **97**

4.1.4. Araştırma Alanlarının Yönetim ve İşletme Özellikleri 98
4.2. ARAŞTIRMA ALANLARINDA TOPLUMSAL ÇEVREYE İLİŞKİN BULGULAR 101
4.2.1. Araştırma Alanları Yeşil Alanlarında Başarı Kriterlerine İlişkin Bulgular..... 101
4.2.1.1. Kullanım ve Aktivitelere İlişkin Bulgular..... 101
4.2.1.2. Ulaşım ve Bağlantılara İlişkin Bulgular..... 108
4.2.1.3. Konfor ve İmaja İlişkin Bulgular 110
4.2.1.4. Sosyalleşmeye İlişkin Bulgular 118
4.2.1.5. Yerleşim Alanlarının Tercih Edilmesine İlişkin Bulgular..... 120
4.2.2. Araştırma Alanlarında Sosyo – Ekonomik Yapıya İlişkin Bulgular 122
4.2.2.1. Ankete Katılanların Cinsiyetleri 122
4.2.2.2. Ankete Katılanların Yaş Grubu Dağılımı..... 122
4.2.2.3. Ankete Katılanların Eğitim Durumları 123
4.2.2.4. Ankete Katılanların Meslek Dağılımları..... 123
4.2.2.5. Ankete Katılanların Gelir Durumları 124
4.2.2.6. Ankete Katılanların Yerleşim Alanında Oturma Süreleri 125
4.2.2.7. Ankete Katılanların Daha Önce Oturdukları Konut Tipi 126
4.2.2.8. Ankete Katılanların Özel Araç Sayıları 126
4.2.3. Sosyo-ekonomik Özelliklere Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi 128
4.2.3.1. Cinsiyete Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi 128
4.2.3.2. Yaş Grubu Dağılımına Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi.. 131
4.2.3.3. Eğitim Durumuna Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi 135
4.2.3.4. Meslek Gruplarına Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi..... 139
4.2.3.5. Gelir Durumuna Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi 144
4.2.3.6. Yerleşim Alanında Oturma Süresine Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi..... 149
4.2.3.7. Daha Önce Oturulan Konut Tipine Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi..... 154

5. TARTIŞMA VE SONUÇ..... 160
6. KAYNAKLAR 170

7. EKLER **176**
EK A. Araştırma Alanları Arazi Kullanımlarına İlişkin Tablolar **177**
EK B. Araştırma Alanları Konut Adalarında Nüfus ve Yoğunluk Dağılımlarına İlişkin Tablolar **186**
EK C. Araştırma Alanları Konut Adalarında TAKS-KAKS Oranları ile Doluluk-Boşluk Oranlarına İlişkin Tablolar **192**
EK D. Araştırma Alanları Konut Adalarında Sert Zemin-Yeşil Doku Oranlarına İlişkin Tablolar **198**
EK E. Araştırma Alanları Konut Adalarında Yeşil Alan Dağılım Tabloları **204**
EK F. Anket Değerlendirmelerine İlişkin Ek Tablolar **213**
EK G. Anket Formu **228**
8. ÖZGEÇMİŞ **232**

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1. Konut Oluşumuna Etki Eden Faktörler 5

Şekil 2.2. Yerleşme şeması 16

Şekil 2.3. Erişebilirlik Alan Büyüklüğü 16

Şekil 2.4. Taban Alanı Katsayısı ve Komşuluk İlişkileri 17

Şekil 2.5. Konut bölgelerinde dengeli arazi kullanım oranları 18

Şekil 2.6. İşlevsel Yeşil Alanların Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi 39

Şekil 2.7. Açık Alan Etkinlik Türlerinin Fiziksel Çevrenin Kalitesine bağlı olarak Değişen Oluşum Frekansları 41

Şekil 2.8. Kaliteli (nitelikli) açık ve yeşil alanları değerlendirme diyagramı 47

Şekil 3.1. Araştırma Alanlarının İstanbul İçindeki Konumları 54

Şekil 3.2. Ataşehir Doğu Bölgesi Alan Sınırı 55

Şekil 3.3. Halkalı Toplu Konut Alan Sınırı 56

Şekil 3.4. Esenkent Toplu Konut Alan Sınırı 57

Şekil 3.5. Araştırma Yöntem Şeması 60

Şekil 4.1. Ataşehir Toplu Konut Doğu Bölgesi Arazi Kullanım Planı 66

Şekil 4.2. Ataşehir Toplu Konut Doğu Bölgesi Araç Sirkülasyon Sistemi 67

Şekil 4.3. Halkalı Toplu Konut Alanı 1. Etap Arazi Kullanım Planı 70

Şekil 4.4. Halkalı Toplu Konut Alanı 2. Etap Arazi Kullanım Planı 71

Şekil 4.5. Halkalı Toplu Konut Alanı 3. Etap Arazi Kullanım Planı 72

Şekil 4.6. Esenkent Toplu Konut Alanı Arazi Kullanım Planı 74

Şekil 4.7. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Bölgesi Bitkisel Elemanlarla Sınırlandırılmış Yaya Yolu Örneği 80

Şekil 4.8. Halkalı Toplu Konut Alanı'nda Bakımsız Bir Yer Döşemesi Örneği 80

Şekil 4.9. Esenkent Toplu Konut Alanı'nda Ada İçlerinde Binaların Altından Sağlanan Geçişler – 1 80

Şekil 4.10. Esenkent Toplu Konut Alanı'nda Ada İçlerinde Binaların Altından Sağlanan Geçişler – 2 80

Şekil 4.11. Ataşehir Toplu Konut Alanı Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı ... 81

Şekil 4.12. Ataşehir Toplu Konut Alanı 0-3 Yaş Çocuk Oyun Yeri Örneği 82

Şekil 4.13. Ataşehir Toplu Konut Alanı 4-7 yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği-1 82

Şekil 4.14. Ataşehir Toplu Konut Alanı 4-7 yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği-2 82

Şekil 4.15. Ataşehir Toplu Konut Alanında kot farkından yararlanarak kullanılan çocuk oyun elemanları 82

Şekil 4.16. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap 4-7 Yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği-1..... 83

Şekil 4.17. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap 4-7 Yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği-2..... 83

Şekil 4.18. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap 4-7 Yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği 83

Şekil 4.19. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap 4-7 Yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği 83

Şekil 4.20. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı..... 84

Şekil 4.21. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı..... 85

Şekil 4.22. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı..... 86

Şekil 4.23. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Çocuk Oyun Alanında Bakım Gerektiren Döşeme Elemanı 87

Şekil 4.24. Esenkent Toplu Konut Alanı'nda Konum Olarak Bilinçsizce Yerleştirilmiş Çocuk Oyun Alanı..... 88

Şekil 4.25. Esenkent Toplu Konut Alanı'nda Dinlenme Alanı İle Yanyana Konumlandırılmış Çocuk Oyun Alanı 88

Şekil 4.26. Ataşehir Toplu Konut Alanı konut adasında bulunan spor alanı (üç pota basket)örneği 88

Şekil 4.27. Esenkent Toplu Konut Alanı Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı. 89

Şekil 4.28. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap park alanında bulunan kültür-fizik alanı ... 90

Şekil 4.29. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap ortak kullanım alanında bulunan spor alanı 90

Şekil 4.30. Esenkent Toplu Konut Alanı 160 nolu konut adasında bulunan spor alanı 90

Şekil 4.31. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Konut Adaları Arasında Yer Alan Otopark Örneği 91

Şekil 4.32. Esenkent Toplu Konut Alanında Konut Adaları Arasında Bulunan Otopark .. 92

Şekil 4.33. Ataşehir Toplu Konut Alanında Yer Alan Dinlenme Alanı Örneği 92

Şekil 4.34. Ataşehir Toplu Konut Alanında Bitkisel Elemanlarla Bütünleşmiş Bir Su Öğesi 92

Şekil 4.35. Ataşehir Toplu Konut Alanında Dinlenme Alanı İle Birlikte Bir Su Öğesi-1 . 93

Şekil 4.36. Ataşehir Toplu Konut Alanında Dinlenme Alanı İle Birlikte Bir Su Öğesi 2.. 93

Şekil 4.37. Ataşehir Toplu Konut Alanında Dinlenme Alanı İle Birlikte Bir Su Öğesi-3 . 93

Şekil 4.38. Ataşehir Toplu Konut Alanında Plastik Objenin Su Öğesi İle Birlikte Kullanımı 93

Şekil 4.39. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Oturma Elemanları Olmayan Bir Dinlenme Alanı 94

Şekil 4.40. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Yer Döşemesi Bakımsız Bir Dinlenme Alanı 94

Şekil 4.41. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Süs Havuzu ve Etrafında Oturma Elemanları 94

Şekil 4.42. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Su Öğesi 94

Şekil 4.43. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap Dinlenme Alanı ve Su Öğesi-1 94

Şekil 4.44. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap Dinlenme Alanı ve Su Öğesi-2 94

Şekil 4.45. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap Pergolalarla Oluşturulmuş Bir Dinlenme Alanı 95

Şekil 4.46. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap Parkta Oluşturulan Dinlenme Alanı 95

Şekil 4.47. Esenkent Toplu Konut Alanında Dinlenme Alanı ve Ortasına Yerleştirilmiş Su Öğesi 95

Şekil 4.48. Esenkent Toplu Konut Alanında Bir Dinlenme Alanı Örneği 95

Şekil 4.49. Esenkent Toplu Konut Alanında Konut Adasında Bulunan Yüzme Havuzu ... 95

Şekil 4.50. Ataşehir Toplu Konut Alanında konut adalarında fonksiyon alanlarının dağılımı 96

Şekil 4.51. Halkalı Toplu Konut Alanında konut adalarında fonksiyon alanlarının dağılımı 96

Şekil 4.52. Esenkent Toplu Konut Alanında konut adalarında fonksiyon alanlarının dağılımı 97

Şekil 4.53. Araştırma Alanlarında En Çok Yapılan Aktiviteler 101

Şekil 4.54. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Aktivitelerin Yeterlilik Düzeyi 102

Şekil 4.55. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlar Aktivite Çeşitliliğinin Yeterlilik Düzeyi 102

Şekil 4.56. Araştırma Alanlarında Yetersiz Ya Da Eksik Bulunan Yeşil Alan ve Olanaklar 103

Şekil 4.57. Araştırma Alanlarında En Çok Faydalanılan Yeşil Alan Bölgesi 104

Şekil 4.58. Araştırma Alanlarında Yeşil Alanların En Çok Kullanıldığı Günler 104

Şekil 4.59. Araştırma Alanlarında Yeşil Alanların En Çok Kullanıldığı Vakitler 105

Şekil 4.60. Araştırma Alanlarında Yeşil Alanların Kullanım Süreleri 105

Şekil 4.61. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Bitkisel Düzenlemenin Yeterliliği .. 106

Şekil 4.62. Araştırma Alanları Bitkisel Düzenlemelerinde Görülen Eksiklikler 106

Şekil 4.63. Araştırma Alanlarında Yaya Sirkülasyonu Rahatlığı 109

Şekil 4.64. Araştırma Alanlarında Otopark Durumu 109

Şekil 4.65. Araştırma Alanlarının Yeşil Alanları İle Birlikte Niteliği 111

Şekil 4.66. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Rahatsız Eden Faktörler 112

Şekil 4.67. Araştırma Alanlarında Yetersiz Bulunan Donatı Elemanları 113

Şekil 4.68. Araştırma Alanlarında Donatı Elemanlarının Kullanış ve Yer Açısından Uygunluğu 113

Şekil 4.69. Araştırma Alanlarında Yaşayanların Güvenlik Hissi 114

Şekil 4.70. Araştırma Alanları Sakinlerinin Güvenlik Hissini Olumsuz Etkileyen Faktörler 114

Şekil 4.71. Araştırma Alanlarında Acil Bir Durumda Yardıma Ulaşım 115

Şekil 4.72. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Bakım Durumu 115

Şekil 4.73. Araştırma Alanları Yeşil Alanlarındaki Bakım Sorunları 116

Şekil 4.74. Araştırma Alanlarında Yaşayanların Aitlik Hissi..... 118

Şekil 4.75. Araştırma Alanlarında Komşuluk İlişkileri 119

Şekil 4.76. Araştırma Alanlarında Yaşayanların Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Uyumu.. 119

Şekil 4.77. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda İnsanların İletişim Kurmasına Olanak Sağlayan Aktivite Varlığı 120

Şekil 4.78. Araştırma Alanlarının Oturmak İçin Tercih Edilme Sebepleri..... 121

Şekil 4.79. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Cinsiyetleri 122

Şekil 4.80. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Yaş Grubu Dağılımı 122

Şekil 4.81. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Eğitim Durumları 123

Şekil 4.82. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Meslek Grupları 124

Şekil 4.83. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Gelir Durumları..... 125

Şekil 4.84. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Yerleşim Alanında Oturma Süreleri 125

Şekil 4.85. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Daha Önce Oturdukları Konut Tipi 126

TABLO LİSTESİ

Tablo 2.1. Kent İçinde Yerleşme Hiyerarşisi 18
Tablo 2.2. Kente Yönelik Açık Yeşil Alanlar ve Normları 21
Tablo 2.3. Yeşil alan standartları 22
Tablo 2.4. Hazırlanacak Her Ölçekteki İmar Planlarının Yapım ve Değişikliklerinde Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Asgari Standartları 23
Tablo 2.5. Konut yakın çevresindeki donatılar için standartlar 24
Tablo 2.6. Konut Yakın Çevresinde Eylem Alanları ve Boş Zamanlarını Değerlendirme Mekanlarına İlişkin Düzenleme Ölçütleri 25
Tablo 2.7. Değişik yaş gruplarına göre yeşil gereksinmeleri ve gerektirdiği donatım 26
Tablo 2.8. Yerleşme, Blok ve Konut Birimi Ölçeklerinde Nitelik Değerlendirme Kriterleri 42
Tablo 2.9. Nitelik Değerlendirme Modeli 43
Tablo 2.10. Kentsel yeşil alanların başarısız olma nedenleri 44
Tablo 2.11. Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Tasarım ve Yönetimi İçin Öneriler 47
Tablo 2.12. Konut değerini arttıran koşullar 50
Tablo 2.13. Memnuniyeti Etkileyen Parametreler 51
Tablo 4.1. Ataşehir Toplu Konut Alanı Kent Karakter Tablosu 65
Tablo 4.2. Halkalı Toplu Konut Alanı Kent Karakter Tablosu 69
Tablo 4.3. Esenkent Toplu Konut Alanı Kent Karakter Tablosu 73
Tablo 4.4. Araştırma Alanlarının Planlama, Tasarım, Uygulama, Yönetim ve İşletme Özellikleri 100
Tablo 4.5. Kullanım ve Aktivitelere İlişkin Değerlendirmeler 107
Tablo 4.6. Ulaşım ve Bağlantılara İlişkin Değerlendirmeler 110
Tablo 4.7. Konfor ve İmaja İlişkin Değerlendirmeler 116
Tablo 4.8. Sosyalleşmeye İlişkin Değerlendirmeler 120
Tablo 4.9. Yerleşim Alanının Tercih Edilmesine İlişkin Bulgular 121
Tablo 4.10. Sosyo-ekonomik Yapıya İlişkin Bulgular 127
Tablo 4.11. Cinsiyet ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi 130

Tablo 4.12. Yaş Grupları ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi 134
Tablo 4.13. Eğitim Durumu ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi..... 139
Tablo 4.14. Meslek Grupları ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi 143
Tablo 4.15. Gelir Durumu ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi 148
Tablo 4.16. Yerleşim Alanında Oturma Süresi ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi 154
Tablo 4.17. Daha Önce Oturulan Konut Tipi ile Kalite Kriterleri ve Genel Beğeni arasında ki-kare analizi..... 159

ÖZET

İSTANBUL'DA KAMU KONTROLÜNDE YAPTIRILAN TOPLU KONUT ALANLARININ YEŞİL ALAN KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:ATAŞEHİR-ESENKENT-HALKALI ÖRNEKLERİ

Gelişmekte olan ve nüfusu artan tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de 1950 sonrasında konut ihtiyacı baskın bir imar unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Endüstrileşmenin de etkisiyle büyük şehirlerimizde plansız kentleşme yayılımı başlamıştır. Bu gelişme özellikle büyük kentlerde açık ve yeşil alanları olumsuz etkilemiş ve toplu konut olgusunun ortaya çıkmasında en başta gelen etkenlerden biri olmuştur.

Günümüzde, İstanbul'da kentleşme sonucu ortaya çıkan olumsuz yaşam şartlarından bunalan insanlar kent yakın çevresinde yapılanan, estetik değerler ve sağlıklı yaşam çevresi sunan toplu konut alanlarına yönelmektedir. Hızlı kentleşme sonucunda çarpık gelişme gösteren İstanbul'un, planlı konut alanı olarak gelişmesini sağlamak ve yasadışı gelişme baskısını durdurmak amacıyla kamu ve özel sektör girişimleri toplu konut üretimine yönelmişlerdir. Ancak üretilen toplu konut alanlarında niceliksel açığı kapatmak ve çok sayıda kişiyi konut sahibi yapmak amacı öncelikli olarak ele alındığından, hızlı üretim ve düşük maliyetli yapım ilkeleri benimsendiğinden söz konusu üretimde başta amaçlanan sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşılamadığı, kalite ve estetik gibi niteliksel öğelerin ise tamamen göz ardı edildiği söylenebilir.

Bu çalışmada, İstanbul'da uygulaması tamamlanmış toplu konut projelerine, yeni uygulanacak projeler ya da sonraki etaplarının yapımına başlanacak toplu konut projelerinin planlama ve tasarımına etkili olabilecek ilkelerin ortaya koyulması ile bu düşüncelerden hareketle toplu konut uygulamalarında konut dışı alanların önemine dikkat çekip gerekli standartların oluşturulması gerekliliğini vurgulamak amaçlanmıştır.

Bu bağlamda araştırmanın başlıca hedefleri,

● Konut alanlarında özelikle açık ve yeşil alanlar açısından nitelikli ve tatminkar bir ortam sağlayan parametreleri, tasarıma veri olabilecek değerler, normlar şeklinde önermek; böylece tasarım araştırmaları ve uygulamaları arasında diyalog kuran bir yöntem geliştirmek,

● Kullanıcı görüşlerini, fiziksel çevre özellikleri ve tanımlanmış çevre koşulları çerçevesinde insanların tepkileri şeklinde ölçmek ve yeşil alanlarda fiziksel ve algılanan özelliklerin tatmin boyutu ile ilişkisini kurmak, nicel olarak ölçülebilen nesnel değerler ile algılanan, benimsenen veya tercih edilen öznel değerler arasında ilişki kurarak ne tür konut çevre özelliklerinin insanları tatmin edeceğine ilişkin sonuçlar elde etmek,

● Toplu konutların, özellikle de Toplu Konut Kanunu kapsamında üretilen T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve diğer toplu konut üreticilerinin Türkiye'de, özellikle de metropollerdeki toplu konut yerleşimlerinin planlama ve tasarım süreçlerinde kullanabilecekleri, konut alanlarında kalite kriterleri açısından açık ve yeşil alanların tatminkar bir düzeye erişmesini sağlayacak olan bilgiyi üretmek şeklinde özetlenebilir.

Çalışma kapsamında, örnek olarak alınan üç toplu konut alanının hedef kitleleri, planlama özellikleri, yerleşme içerisindeki açık ve yeşil alanların fiziksel özellikleri, işlev alanları, donatıları, yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları; kullanıcı özellikleri ve ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri ile kullanım koşulları ve bakım konuları araştırılmıştır.

Araştırma alanlarında yapılan fiziksel çevre analizi ile alanlarda arazi kullanım dağılımı, açık ve yeşil alanların alansal büyüklükleri, TAKS, KAKS, yoğunluk, sert zemin-yeşil alan oranları ile yerleşim alanlarında kabul edilen nüfusa göre kişi başına düşen yeşil alan miktarları ortaya konarak kamu kontrolünde yaptırılan toplu konut alanlarında yeşil alan standartları % olarak belirlenmeye çalışılmıştır.

Toplumsal çevre analizi kapsamında ise, seçilen üç toplu konut yerleşmesinde "kullanım sonrası değerlendirme" yöntemi uygulanarak kullanıcı analizi yapılmıştır. Kullanıcı özellikleri ile kullanıcıların açık ve yeşil alanlardaki mekan algılamalarına ilişkin tespitlerin yapılabilmesi için araştırma alanında anket yöntemi uygulanmıştır. Anket çalışmalarında ele alınan boyutlar; (i) yeşil alanlardaki kullanım ve aktiviteler (ii) ulaşım ve bağlantılar (iii) konfor ve imaj (iv) sosyalleşme şeklinde gruplanmıştır.

Ayrıca söz konusu toplu konut alanları arasında planlama, tasarım, uygulama, yönetim ve işletme açısından ortaya çıkan farklılıklar ile bu farklılıkların olumlu ve olumsuz özellikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Araştırmamızda elde edilen bulgulara dayanarak ele alınan toplu konut yerleşmelerinde araştırmaya yön veren soruları cevaplayacak olursak,

1. Günümüzde nitelikli konut çevresi için ne gibi faktörlerin göz önüne alınması gerekir? (Önce faktörlerin saptanması, sonra kullanıcı değerlendirmeleri ve tercihlerinin belirlenmesi, daha sonra da kriterlerin önerilmesi mi gerekir?).

Nitelikli bir konut çevresinin planlanabilmesi için öncelikle hedef kitle belirlenmeli, ardından talep analizi yapılmalıdır. Elde edilen verilere göre her alan için farklı kriterlerin önerilmesi uygun olacaktır.

2 Kentin farklı alanlarında ve farklı kuruluşlar tarafından geliştirilmiş farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip gruplar için yapılmış uygulamalarda açık ve yeşil alanlara ilişkin kullanım sonrası değerlendirmeler farklılaşmakta mıdır?

Farklı toplu konut sunum modellerinde özellikle gelir durumları açısından farklı kitlelere sunum yapılmakta, bu durum alanın planlama, tasarım ve uygulama aşamalarında farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca alanlarda oluşturulan yönetim ve işletme modelleri de önem taşımaktadır. Bunun sonucunda toplu konut uygulamalarında açık ve yeşil alanlara ilişkin kullanım sonrası değerlendirmeler hem kullanıcı profiline hem de alan özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

3. Toplu konut uygulamalarında açık ve yeşil alan niteliğini arttırmak sadece kaynakları arttırmakla mı gerçekleştirilebilir?

Toplu konut uygulamalarında planlanan açık ve yeşil alan miktarı kadar bu alanların belli kalite kriterleri çerçevesinde oluşturulması da büyük önem taşımaktadır. Yaratılan açık ve yeşil alanların sürdürülebilirliği doğru bir işletme modeli çerçevesinde yapılacak

bakım onarım işleri ile sağlanmalıdır. Bu nedenle sadece kaynakları artırmak nitelikli açık ve yeşil alanların yaratılması için yeterli değildir.

Sonuç olarak, araştırmamızda elde edilen bulgulara dayanarak ele alınan toplu konut yerleşmelerinde saptanan sorunların ve olumsuzlukların çözümüyle ilgili kısa ve uzun döneme yönelik öneriler sunulabilir.

Konut alanlarında yaşam kalitesini iyileştirecek mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Yeşil alanlardaki kullanıcı yoğunluğunu minimize ederek özellikle açık ve yeşil alanları daha verimli kullanabilmek için yerleşim alanının plan kararları değiştirilmemelidir.

Alanda kullanıcı yoğunluğunu arttıracak ve yeşil miktarının azalmasına neden olacak, böylelikle kullanıcıların yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyecek plan tadilatları gerekli yasal düzenlemelerle engellenmelidir.

Düzenlemeler yapılırken serbest nizamda kimin olduğu belirsiz, bir başka deyişle sahipsiz yeşil alan bırakmamaya özen gösterilmeli, yetki karmaşası önlenmelidir.

Konut yaşam çevrelerinin bireysel, sosyal ve kültürel gelişmeyi arttırıcı biçimde tasarlanması esasına dayalı kentsel tasarım ölçütleri geliştirilmeli ve uygulanması için yönetmelikler, şartnameler ve yol gösterici standartlar oluşturulmalıdır. Özellikle kullanıcıların konut yakın çevresini kullanmayı tercih ettikleri unutulmamalı, ada bazında yeşil alan düzenlemelerinde bireylerin günlük rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacakları fonksiyon alanları tasarlanmalıdır.

Toplu konutların oluşturduğu fiziksel çevrenin istenilen standartta uzun yıllar yaşatılabilmesi planlı bir bakım, onarım ve işletme yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Toplu konut projelerinde ilk maliyetin yanı sıra kullanım maliyetinin de dikkate alınması; toplumsal kaynakların rasyonel kullanımı açısından önem taşımaktadır. Kullanıcıların ve mal sahiplerinin sahip olacakları veya oturacakları çevrelerin bakım, onarım ve işletme maliyetleri hakkında önceden bilgilendirilmeleri, seçimlerini ilk maliyeti yanında kullanım maliyetini de dikkate alarak yapmalarına olanak sağlanmalıdır.

Getirilecek bu ölçütlere konut ve çevresinin planlama, tasarım, uygulama, yönetim ve işletme evrelerinde işlerlik kazandırılmalı, mutlak denetimleri sağlanmalıdır.

Bu konuda yapı yapan ve yaptıran özel ve tüzel kişilerin bakım-onarım işlemlerini de üstlenmeye teşvik edilmesi konut ve çevresinin niteliğini arttıracaktır.

SUMMARY

ASSESSMENT THE MASS HOUSING AREAS IN ISTANBUL DEVELOPED BY PUBLIC CONTROL IN TERMS OF GREEN SPACE CRITERIA: EXAMPLES OF ATAŞEHİR-ESENKENT-HALKALI MASS HOUSING SETTLEMENTS

Just like all developing societies with increasing population, the need for housing has emerged as a dominant town planning element. Affected by the industrialization, unplanned urbanization started to prevail in big cities. This development has affected the open and green spaces in big cities in particular and has been one of the leading factors in the emergence of the mass housing phenomenon.

Today, people who are exhausted with the negative living conditions brought by urbanization in Istanbul move to the mass housing areas built in the near periphery of the city, providing aesthetic values and healthy living environment. Public and private sector initiatives tended towards mass housing production in order to ensure that Istanbul with unplanned development due to fast urbanization will develop as a planned housing area and to stop illegal development pressure. However, it can be said that the concerned production didn't achieve the targeted social and economic objectives and the qualitative elements like quality and aesthetics were totally neglected due to the fact that the priority in the mass housing areas were to close the quantitative gap and to make many people own a house and that fast production and low cost construction principles were adopted.

This study aims to put forward the principles that may be helpful to the completed mass housing projects in Istanbul, to the planning and design of new projects or to those with the subsequent stages to start. It is also aimed to draw attention to the importance of the areas outside of the houses in the mass housing applications and to emphasize the necessity to create the necessary standards.

In this context the main objectives of the study are:

● To propose the parameters that ensure quality and satisfactory atmosphere especially for the open and green spaces in the housing areas as values and norms that may constitute data to design; thus to develop a method creating a dialogue between the design studies and applications,

● To measure the opinions of the users as the reactions of the people within the framework of the physical environment features and defined environment conditions and to establish the relation of the physical and perceived qualities in green spaces with the dimension of satisfaction, to obtain results on which type of housing environment features would satisfy people by establishing relations between the adopted and preferred subjective values and the objective values that can be measured quantitatively.

● To produce the information to ensure a satisfactory level of the open and green spaces in the housing areas in term of quality criteria, that can be used by the Republic of Turkey Housing Development Administration and other housing development produces

within the planning and design processes of the mass housing settlements especially in metropolis.

Within the scope of the study, the target audience of the three mass housing areas taken as examples, their planning features, physical properties of the open and green spaces within the settlement, the function areas, equipment, structural and vegetative landscape, user properties and requirements, their wishes and expectation and usage conditions and maintenance issues have been studied.

The physical environment analysis conducted in the study areas, the field utility distribution in the areas, the sizes of the open and green spaces, BCR, FAR, density, hard and soft landscape area ratios and the green space per person in the settlement areas have been put forward and it has been attempted to determine the percentage of the green space standards in the mass housing areas developed by public control.

Within the scope of the social environment analysis, the user analysis has been carried out in the three selected housing developments by using the "Post Occupancy Evaluation" method. Survey technique has been used in the study area in order to be able to determine the user properties and space perceptions in the open and green spaces. The sizes dealt with in the surveys have been grouped as (i) usage and activities in green spaces, (ii) access and linkages, (iii) comfort and image and (iv) socialization.

Besides, it has been attempted to reveal the differences among the concerned mass housing areas in terms of planning, design, application, management and operation as well as to determine the negative and positive sides of these differences.

To answer the questions guiding the study in the housing development settlements based on the findings of the study:

1. What kind of factors should be taken into consideration today for the quality estate environment? (Is it necessary first to determine the factors, then to determine the user preferences, then to propose criteria?)

In order to be able to plan a quality estate environment, first the target audience should be determined and than the demand analysis should be made. It would be appropriate to propose different criteria for each area according to the obtained data.

2. Are there any differences in the evaluations after use of the open and green spaces in the application for the groups with different socio-economic structure and developed by different organizations in different areas of the city?

Different models for offering mass housing target different audience especially in terms of income status and this causes differences in the planning, design and application stages of the area. Besides, the management and operation models created in the areas are also important. As a result of this, the evaluations after use on the open and green spaces in mass housing applications vary depending on both the user profile and the area characteristics.

3. Is resource increase the only way to increase the quality of open and green space in mass housing applications?

In mass housing projects, the amount of planned open and green spaces is as important as the creation of these areas within the framework of certain quality criteria. The sustainability of the open and green spaces should be ensured by maintenance and repair works to be done within a correct operation model. Therefore, just increasing the resources is not enough to create quality open and green spaces.

As a result, it is possible to offer proposals for short and long term about the solution of the problems and setbacks determined in the mass housing settlement based on the findings of our study.

Regulations should be amended to improve living quality in estate areas. The user density in green spaces should be minimized and the plan resolutions of the settlement area should not be changed to make more efficient use of the open and green spaces.

Necessary legal arrangements should be made to prevent plan changes which would negatively affect the living quality of the users by increasing the user density and decreasing the green space.

While making the arrangements, care should be given for not leaving unattended green space in order to prevent confusion of authority.

Urban design criteria should be developed based on the design of estate living environments in a way to increase the individual, social and cultural development and regulations, specifications and guiding standards should be created for its application. In particular, it should be remembered that users prefer to using near environment of the estate and function areas should be designed for the island based green area arrangements to meet the daily recreative needs of the individuals.

The long sustainability of the physical environment created by the mass housing at desired standard requires a planned maintenance, repair and operation approach. One should take into consideration the utility cost as well as the initial costs in mass housing projects for the rational use of the public resources. The users and property owners should be informed before hand about the maintenance, repair and operation costs of the environments they would own or live and be allowed to make their choices taking utility cost into consideration as well as the initial cost.

Functionality should be provided to these criteria in the planning, design, construction, maintenance and management stages of the estate and its environment and they should be definitely supervised.

The encouragement of the private and legal persons making constructions to assume the maintenance and repair processes will increase the quality of the estate and its environment.

1. GİRİŞ

Barınma eylemi insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar geçen süreçte birey ve aile için temel gereksinmelerinden biri olarak ortaya çıkar. Maslow'un İnsan Gereksinmeleri Hiyerarşisi Modeli'nde (barınma, güvenlik-korunma, konfor, toplumsallık, kendini kanıtlama, estetik doyum) barınma kavramı ilk sıraya yerleşir [1].

Hızlı ve plansız büyümenin neden olduğu dar gelirli-kentli kesimin konut sorunu, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin uzun yıllardan beri en önemli sorunlarından biridir. Bilindiği gibi, kırsal alanlardan büyük şehirlere olan iç göç hareketi, kentsel alanlarda ciddi konut sıkıntısının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yasal konut üretim süreçleri ile karşılanamayan bu büyük konut açığı ise gecekondu örtüsünü doğurmuş ve Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, gecekondu yerleşmeleri ile kuşatılmıştır. Mevcut yasal yapılaşmanın olduğu konut alanlarında ise kent ve yeşil organizasyonunun yetersizliği dikkatleri üzerine çekmektedir [2].

Yeşil alanlar insanların sağlıklı, huzurlu ve rahat yaşayabilmelerinde önemli bir yere sahip alanlardır. 1950'li yıllardan sonra büyük kentlerimizde özellikle İstanbul'da plansız bir kentleşmenin başlaması sonucunda yeşil alanlar azalmış ve hatta giderek yok olmaya başlamıştır. İnsanlar kirli hava ve gürültü gibi çevresel sorunlara rağmen İstanbul'da yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Bu zorluklar ve yeşile duyulan özlem, kentleşme sonucu bunalan insanların şehir kargaşasından uzağa kent dışına çıkmalarına neden olmuştur. İnsanların rahat ve huzur bulacağı, yeşil alanların ön plana çıkarılacağı, sosyal ve kültürel gereksinmelerin karşılanacağı yeni kentler kurulması amacı doğrultusunda toplu konutlar oluşmuştur. Hava kirliliğinden ve gürültüden uzak, bütün sağlık, eğitim, ticaret, idari, sosyal ve kültürel gereksinimlerin karşılandığı, özellikle de yeşil alan ihtiyacının karşılandığı bu alanlara gösterilen ilgi, her geçen gün giderek artmaktadır. Çocuklarını iyi bir ortamda yetiştirmeyi amaçlayan ebeveynler, konut satın almak için bu ihtiyaçların en iyi standartlarda oluştuğu yerleri tercih etmektedir. Bu standartları yakalayan toplu konut alanları insanların özlem duyduğu yerler olarak tercih edilmektedir.

Günümüzde toplu konut uygulamaları tüm dünyada üzerinde en çok tartışılan konu olmaktadır. Niceliksel açığı kapatmak ve çok sayıda kişiyi konut sahibi yapmak amacıyla üretilen toplu konut yerleşmeleri, adından da anlaşılacağı üzere, büyük ölçekli projeler olduğundan kentlerde yeni konut bölgeleri oluşturmakta, bir anlamda kentin kimliğine yeni bir imaj getirmektedir. Genellikle yoğun ve çok katlı olarak planlanan, hızlı üretim ve düşük maliyetli yapım ilkeleri benimsenen bu bölgelerde başta amaçlanan sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşılamamakta; kalite ve estetik gibi niteliksel öğeler ise tamamen göz ardı edilmekte veya bu endişeler sadece yüzeysel olarak cephe etütleri şeklinde irdelenmektedir [3].

Ülkemizde çağın gereklerinden biri haline gelmiş Toplu Konut yerleşmelerinde, konut dışı alan düzenlemelerine ilişkin yaptırımlar olmasına rağmen, belirli bir standart izlenememektedir. Bunun sonucunda, insanlar fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamayan dış mekanlarda yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

1980 sonrasındaki ekonomik gelişmeler ile Toplu Konut Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu gibi yasal düzenlemeler sonucunda İstanbul'da planlı ve plansız konut alanlarında yeni gelişmeler gözlenmiştir. Bu dönemde büyük ölçekli toplu konut projeleri teşvik edilmiş ancak bu alanların yer seçimleri parçacı ve gelişigüzel olmuştur. Arazi değerleri ve kentsel donatı maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çok katlı ve yoğun ve kimliksiz konut alanları üretilmiştir. Mevcut konut alanlarında daha önce yeşil olan dere yatakları, drenaj hatları, yüksek eğimli yerler yapılaşma baskısı altında kalmış ve yüksek yoğunluklu konut alanlarına dönüşmüştür. 1981 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin alanı 320 km^2'den 1100 km^2'ye çıkmış ve yapılaşmış alanların en az %60'ı yasa dışı olarak gelişmiştir. Yasa dışı gecekondu bölgeleri Islah İmar Planları yapılarak yasallaştırılmıştır. Yapılaşmaya uygun olmayan bu alanlarda yoğunluklar arttırılmış fakat kentsel donatılar standartların çok altında tutularak sağlıksız alanlar üretilmiştir [4].

Günümüzde sağlıklı konut alanları için genel olarak üç temel amaç benimsenmektedir:

● Sağlık ve Yaşam Kalitesi: Konut çevrelerinin ve konutların kalitesi yaşam kalitesini ve sağlığı etkilemektedir. Kalitenin iyileştirilmesi toplum sağlığı için gereklidir.

● Çevresel Sürdürülebilirlik: Yerleşmelerin ekolojik izleri giderek büyümektedir. Bu izleri en aza indirecek çözümler geliştirilmelidir.
● Ekonomik ve Sosyal Canlılık: Konut alanlarını yatakhanelikten kurtaracak ekonomik ve sosyal kullanımlar birlikte düzenlenmelidir.

Bu üç temel amaç, İstanbul'un konut alanları ile ilgili gelişme politikaları ve stratejilerine de temel oluşturmalı, mevcut konut alanlarındaki fiziksel çevre ve yaşam kalitesinin, ekonomik ve sosyal canlılığın irdelenmesi ve gelecekteki gelişmelerin niteliklerinin belirlenmesi bu çerçevede yapılmalıdır (a.g.e).

Bu çalışmada, İstanbul'da uygulaması tamamlanmış toplu konut projelerine, yeni uygulanacak projeler ya da sonraki etaplarının yapımına başlanacak toplu konut projelerinin planlama ve tasarımına etkili olabilecek ilkelerin ortaya koyulması ile bu düşüncelerden hareketle toplu konut uygulamalarında konut dışı alanların önemine dikkat çekip gerekli standartların oluşturulması gerekliliğini vurgulamak amaçlanmıştır.

Bu bağlamda araştırmanın başlıca hedefleri,
● Konut alanlarında özellikle açık ve yeşil alanlar açısından nitelikli ve tatminkar bir ortam sağlayan parametreleri, tasarıma veri olabilecek değerler, normlar şeklinde önermek; böylece tasarım araştırmaları ve uygulamaları arasında diyalog kuran bir yöntem geliştirmek,
● Kullanıcı görüşlerini, fiziksel çevre özellikleri ve tanımlanmış çevre koşulları çerçevesinde insanların tepkileri şeklinde ölçmek ve yeşil alanlarda fiziksel ve algılanan özelliklerin tatmin boyutu ile ilişkisini kurmak, nicel olarak ölçülebilen nesnel değerler ile algılanan, benimsenen veya tercih edilen öznel değerler arasında ilişki kurarak ne tür konut çevre özelliklerinin insanları tatmin edeceğine ilişkin sonuçlar elde etmek,
● Toplu konutların, özellikle de Toplu Konut Kanunu kapsamında üretilen T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve diğer toplu konut üreticilerinin Türkiye'de, özellikle de metropollerdeki toplu konut yerleşimlerinin planlama ve tasarım süreçlerinde kullanabilecekleri, konut alanlarında kalite kriterleri açısından açık ve yeşil alanların tatminkar bir düzeye erişmesini sağlayacak olan bilgiyi üretmek şeklinde özetlenebilir.


Araştırma kapsamında, toplu konut yerleşmelerinde çevre ve yeşil alan standartlarının belirlenip son uygulamalardaki standartların karşılaştırılması ile konut alanlarında kalite kriterleri açısından yeşil alanlarda kullanım sonrası değerlendirmeye yönelik farklılıkların ortaya konması amacı ile İstanbul'da kamu kontrolünde farklı sunum modelleri çerçevesinde yaptırılan toplu konut alanları içinden seçilen üç örnek alan incelenmiştir.

2. GENEL KISIMLAR

2.1. KONUT - TOPLU KONUT KAVRAMLARI VE OLUŞUM NEDENLERİ

Konut kavramı, fiziksel, mekansal konuların yanında sosyal, kültürel, bilişsel ve davranışsal konularla birlikte ele alınmaktadır. İnsan hayatının en önemli olaylarının geçtiği ve varoluşunun merkezi olan konut, bireyin kendini konforlu, yakın, sıcak, rahat hissettiği ve iş hayatından kendini soyutlayabildiği ortam olarak tanımlanmaktadır.

Mekansal ve sosyal sistemin bir bütünü olan konutu Rapoport [5], bir süreç, bir kimlik, bireysel ve sosyal durumun belirlendiği bir yer ya da mekan, başka bir deyişle, zaman ve mekan içinde organize olmuş çeşitli faaliyetlerin yer aldığı düzen sistemi olarak belirtmiştir. Konutun, insan üzerinde direkt etkiye sahip olması, barınma gereksinimi yanısıra, kişilik durumu, güven ve rahatlık gibi duyguları koruyucu niteliğini taşıması, konutun toplumsal sağlık yönünden incelenmesini gerekli kılmaktadır. Konutu, sosyo-kültürel yönden inceleyen, Rapoport [6], fiziksel etkenlerin yanısıra yaşam tarzı, aile yapısı, kadın ve erkeğin rolü, kişisellik, egemenlik sınırı ve sosyal ilişkilerin önem kazandığı bir yaklaşımla ele alarak bir binayı biyolojik yapı, sosyal organizasyon, dünya görüşü, yaşam şekli, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar, kişi ve grup ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçlar gibi bileşenleri ile insan, iklim, yerleşim, malzeme, teknoloji gibi bileşenleri ile fiziksel çevre arasındaki etkileşim olarak tanımlamıştır [7]. Tanımlamada bütün bu bileşenler bina formunun belirleyicileri olarak çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerin önemini ortaya çıkarmaktadır (Şekil 2.1).



Şekil 2.1. Konut Oluşumuna Etki Eden Faktörler [7].

Toplu Konut ise, “Büyükşehir Belediyeleri sınırlarında kalan alanlarda minimum 1000 konutluk ve yaklaşık 5000 nüfuslu üniteleri toplu konut ünitesi, Büyükşehir Belediyeleri dışında kalan alanlarda minimum 400 konutluk ve yaklaşık 2000 nüfuslu bir ünitedir.” şeklinde tanımlanmaktadır [8]. Diğer bir deyişle, toplu konut belli ölçülere göre bir komşuluk birimi ya da böyle bir birimin bir kesimini meydana getirebilecek büyüklükte bir alan üzerinde yerleşen insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayan binaların tümü ve bunlarla ilgili sosyal tesislerdir.

Yukarıdaki tanıma göre, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde yapılacak olan 1000 konutluk bir toplu konut ünitesi İlkokul yerleşme birimi ölçülerinde bir ünitedir. Büyükşehir Belediyeleri dışında kalan alanlarda yapılan asgari 400 konutluk ünite ise, şehircilik çalışmalarında Komşuluk ve Yerleşme birimi olarak tanımlanmaktadır [9].

Toplu konut projesi de, toplu konut alanlarında inşa edilecek altyapı ve sosyal tesislerin bir bütünlük içinde ele alınmasıdır. Bu tanıma göre bir toplu konut ünitesi, altyapı ve sosyal donatım tesislerinden ayrı bir biçimde düşünülemez [10]. Dolayısıyla Toplu Konutu sadece konutların bir araya gelmesi olarak tanımlayamayız. Olaya bir bütün olarak baktığımızda şehir içinde veya şehre yakın olan, konutlar arası ilişkilerin kurulduğu, alt yapı problemlerinin çözüldüğü, insanların günlük ve sürekli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, iletişim kurabilecekleri sosyal tesis ve yeşil alanlara sahip, ileride olabilecek gelişmelerin göz önüne alınarak planladığı konut topluluklarıdır.

Toplu konut olgusunu ortaya çıkaran nedenleri üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar:
1. Sosyal Nedenler: Toplumsal dayanışma duygularını güçlendirme, bireyleri ve aileleri, komşuluk birimleri ve küçük topluluklar içinde kaynaştırıp bütünleşme, Toplu Konut yaşamı ile sağlanabilmektedir.
2. Ekonomik Nedenler: Bireyler çok katlı binalarda yaşayarak arsa maliyetinden tasarruf sağlayabilme, ödeme koşullarındaki kolaylıklardan ve Toplu Konut kredilerinden yararlanabilme durumları Toplu Konut’u ekonomik bakımdan tercih sebebi yapmaktadır.
3. Planlama Nedenleri: Yapılan Toplu Konut alanlarının yeterli miktarda donatım fonksiyonlarını içermesi, ticaret, sosyal, kültürel, idari, sağlık, eğitim ve rekreasyonel gibi donatılarla bir arada bulunabilmeleri toplu konutu tercih sebebi yapmaktadır.

Türkiye'de konut aynı zamanda gelecek için bir güvence ve yatırım aracı olarak da görülmektedir [11].

2.2. ÜLKEMİZDEKİ TOPLU KONUT SUNUM MODELLERİ

Ülkemizde Toplu Konut projelendirme, uygulama ve yapım sonrası yönetim ve işletmeye yönelik 4 girişim tipi mevcuttur:

2.2.1. Kooperatif Birlikleri ve Kooperatiflerce Gerçekleştirilen Toplu Konut Alanları

1935 yılında Bahçelievler kooperatifinin kurulmasıyla başlayan konut kooperatifçiliği SSK'nın 1950'li yıllarda konut kredisi teşviki ile yaygınlaşmıştır. Önceleri, çoğunlukla kentlerin imarlı alanlarında yer seçen kooperatifler, 1960'lı yılların sonuna doğru kentin imar sınırları dışında yoğunlaşmıştır. 1984 yılında çıkarılan Toplu Konut Yasası gereği oluşturulan toplu konut fonundan konut yaptırma kredisi verilmesi, kar amacı gütmeyen konut sunum biçimlerinden olan konut kooperatifçiliğinin hızla gelişmesine yol açmıştır [3].

Konut kooperatiflerinin ilk örnekleri eleştiri almasına karşın, sonraki örneklere oranla daha sağlıklı çevrelere sahiptirler. Kooperatif sayılarındaki artış, konut çevreleri açısından olumsuz gelişmelere neden olmuştur. Bu olumsuz gelişmelerin nedeni, ilk kooperatif örneklerinde görülen yerleşim alanı yaratma idealinin yerini çok sayıda konut üretme idealinin almasıdır. Diğer bir neden ise, kooperatif yasasına göre kooperatif örgütünün özel ve tüzel kişiliğinin konut inşaatı bittikten sonra sona ermesidir.

Kooperatiflerin gerçekleştirdiği toplu konut alanlarında Belediye Hizmetleri sunumu olumsuzluk göstermektedir. Belediyeler temel altyapı (kanal, su, yol, vb.) hizmetlerinde %50-60 düzeyinde başarılı olmuşlardır. Ayrıca çöp, aydınlatma, otobüs, vb. hizmetler de ancak % 30 düzeyinde yeterli olabildikleri, yeşil alan, spor-oyun alanları ve toprak hizmetlerinde büyük ölçüde yetersiz kaldıkları vurgulanmaktadır [12].

Kamu kaynakları (kredi ve fonları) ile desteklenen en büyük kesim, konut-yapı kooperatifleridir. Kooperatifler konut talebinin örgütlenmesi için bir araçtır. Oysa, Türkiye örneğinde, özellikle kooperatif birlikleri, toplu konut ve yeni yerleşim alanlarının planlaması, projelendirilmesi, inşaat ve ihale süreçleri içinde ağırlıklı olarak rol almışlardır. Dolayısıyla kredi ve finansman mekanizmaları ile yoğun ve sürekli bir ilişki içinde çok boyutlu sorunlarla da karşılaşmışlardır. Özellikle 1984 sonrası kooperatifçilik hareketi çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve çok kapsamlı kooperatif sayıları, ortak alan ve konut rakamları ortaya çıkmıştır. Türkiye'de geçerli kooperatifçiliğin kamu kaynaklarından azami ölçüde yararlanarak "mülk konut" edinme amaçları ile sınırlı kaldığı gerçeği de bilinmektedir. Kooperatif örgütlenmesi yalnız mülk konut edinme, bireysel kullanım ve daha sonra piyasada el değiştirme amaçları ile koşullandığında, konut dışı alanların ve ortak tesislerin yönetimi, bakımı ve işletmesi, bireysel malikler açısından önemini kaybetmektedir.

Kooperatif yasasında kooperatifin sürekliliğini ve konut dışı ortak alan ve tesislerin yönetimi ve işletmesi için parsel/blok dışında da örgütlenmeyi zorlayıcı yasal kurallar bulunmamaktadır. Dolayısıyla toplu konut alanlarında, konut blokları dışında düzenli ve bakımlı bir çevre oluşturulamamaktadır.

Öte yandan, konut kooperatiflerinin yapım sonrası yönetim konusunda yeterli düzeyde örgütlenmeye kavuşamadıkları anlaşılmaktadır. Özellikle, konut dışı alan yönetimi, işletmesi ve hizmet sunumunun örgütlenmesinde kooperatiflerin yasal, idari, mali ve eğitsel sorunlarının çözümüne destek verilmesi gerekmektedir. Kooperatif birliklerinin ve belediyelerin, kooperatiflere yeterli hizmet sunulması amacıyla, işbirliği yapmalarının sorunları önemli ölçüde azaltacağı ortaya çıkmaktadır.

Kooperatiflerce geliştirilen toplu konut alanlarında çoğunlukla orta gelirli ailelerin oturduğu ve ortak harcamalar için sınırlı bütçe ayrılabileceği göz önünde tutulduğunda, optimum büyüklüğün 150-200 konutluk site ölçeği olduğu vurgulanmaktadır. Sürekli kooperatifçilik modeli geliştirildiğinde ve birliklerin yönetim ve işletme amaçlı örgütlenmeleri halinde ise 300-400 konutluk komşuluk biriminin yeterli bir yerleşim ölçeği olacağını söyleyebiliriz (a.g.e.).

2.2.2. Özel Toplu Konut Yapım Şirketlerinin Gerçekleştirdiği Toplu Konut Alanları

Büyük sermaye gruplarının gayrimenkule olan yatırımlarının artması sonucunda önceleri büyük kentlerde, kent içindeki boş alanlarda başlayan üst gelir gruplarının büyük ölçekli konut projeleri, giderek kentlerin yakın çevrelerinde yer almıştır. Site olarak adlandırılan bu yerleşme biçimleri çevrelerine kapalı olarak tasarlanmakta ve çarşı, rekreasyon alanları gibi hizmet birimleri ile tamamlanmaktadır. Özel şirketlerin toplu konut üretimi için asgari 400 konutluk alanlardan başlayarak 1000-1500 konutluk ölçeklerde çalıştıkları izlenmektedir. Yapımcı şirketler konut dışı alan ve tesislerin getirdiği değer artışına bağlı olarak "özel servis şirketleri" kurmakta ve konut birimlerini düzenli ve bakımlı çevresiyle birlikte pazarlamaktadırlar [12].

Konut dışı tüm açık alan ve yapılı tesislerin yönetimi ve işletilmesini, konutların satışı aşamasında alıcı ile yapılan özel sözleşme ile yapımcı şirket yüklenmektedir.

Özel servis hizmetinin sürekliliğini sağlayacak, yapımcı şirketi bu konuda zorlayacak ya da denetleyecek veya kat maliklerine ortak hizmet ve işletme yönetimine zorunlu katılımı sağlayacak yasal bir düzenleme veya zorunluluk yoktur. Ancak, gelir düzeyi yüksek olan alanlarda kurulan özel bakım şirketleri, maliyetleri bölge sakinlerince karşılanan bakım faaliyetlerini üstlenmektedirler. Bu noktada bölge sakinlerinin gelir düzeyi ile tasarlanan ortamın bakımlı olması arasında doğru orantı olduğu görülmektedir.

2.2.3. Emlak Bankası'nın Geliştirdiği Toplu Konut Alanları

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde toplu konut uygulamalarının başlangıç noktası 1926 yılına dayanmaktadır. Atatürk'ün talimatları doğrultusunda 3 Haziran 1926 tarihinde kurulan "Emlak ve Eytam Bankası" günümüzde toplu konut alanında hizmet veren kamu kurumlarının çekirdeğini oluşturmaktadır [3].

1946 yılında Emlak ve Eytam Bankası yeniden yapılandırılarak Türkiye Emlak Kredi Bankası adı altında etkinliğini sürdürmeye başlamıştır. 8 Ocak 1988 tarihinde Anadolu

Bankası ile Türkiye Emlak Kredi Bankası Türkiye Emlak Bankası A.Ş. adı altında birleştirilmiştir. Emlak Bankası uygulamalarında son onbeş yıl içinde konut üretim ölçeği ve standartları üst düzeylere çıkmış, ancak genellikle üst gelir gruplarına yönelik lüks konut çevreleri üretimine ağırlık vermiştir.

Emlak Bankası'nın çeşitli kentlerde başlattığı toplu yerleşim projeleri içinde en önemlisi İstanbul – Bahçeşehir projesidir. Büyük ölçekli bu projenin etaplar halinde kullanıma sunulması ve işletmeye alınıp yönetilmesini sağlamak üzere, yürürlükteki Kat Mülkiyeti Yasası'nın yetersiz ve dar kapsamını aşmayı amaçlayan bir hizmet ve işletme şirketi modeli geliştirilmiştir. Bu modelde önerilen şirket, kat mülkiyeti yasasındaki dışarıdan yönetici statüsünde bir şirket olarak kurulmaktadır. Şirket, uydukent ölçeğinde yönetim hizmeti, servis hizmetleri (güvenlik, çöp toplama, kapıcılık, iç ve dış mekanların bakım ve onarımı vb.), teknik servis hizmetleri (su, kanalizasyon, doğal gaz, elektrik, yol, ısıtma, asansör ve tesisat santralleri vb.), işletme hizmetleri (fidanlık-bahçe ve yeşil alanların bakımı vb.), ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri, rekreasyon, eğitim ve sağlık tesislerinin kurulması ve işletilmesi gibi çok geniş kapsamlı bir hizmet ve işletme zincirini üstlenmektedir. [12].

Emlak Bankası'nın yeniden yapılanma süreci bağlamında, 3 Nisan 2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları, bu konuda faaliyet gösteren şirketlerdeki hisseleri, ticari gayrimenkulleri ile ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'ne devredilmesi hükme bağlanmış olup, bu konuda uygulanacak esaslara ilişkin protokol 14 Aralık 2001 tarihinde imzalanmıştır [13]. Böylece Toplu konut uygulamalarında yeni bir dönem başlamıştır.

2.2.4. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin Geliştirdiği Toplu Konut Alanları

Ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sonucunda artan konut gereksiniminin planlı ve her gelir gurubuna uygun ödeme koşullarında karşılanabilmesi için yeni finansal olanakların yaratılması amacıyla, 1981 yılında 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu oluşturulmuş, 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu çerçevesinde bazı gelir kaynaklarının konut üretimine ayrılmasıyla Toplu

Konut Fonu uygulaması başlatılmıştır. Fonun konut üretiminde etkin bir biçimde kullanılabilmesi için aynı yıl yürürlüğe giren 2983 sayılı yasa ile Başbakanlığa bağlı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) kuruluş amacı, Türkiye'de konut ve kentleşmeye ilişkin sorunlara ulusal düzeyde çözüm üretilmesi ve ülkemizde gereksinim duyulan konut açığının kamu eliyle düzenli ve planlı bir biçimde karşılanmasının ve konut sahibi olamayacak kesimlerin konut sahibi olmasının sağlanmasıdır [13].

Özellikle 1992 sonrası dönemde, Toplu Konut İdaresi hedef kitle olarak orta ve düşük gelirli olan, ücret geliri ile geçinen kronik kiracılar ve küçük esnaf grubuna yönelmiştir. Belirlenen bu hedef kitleye ulaşabilmek için Toplu Konut İdaresi'nin gerçekleştirdiği uygulamalar üç farklı modelde tanımlanabilir [14]:

- Kooperatifler aracılığıyla konut kredisi verilmesi,
- İdare'nin kendi arsaları üzerinde toplu konut üretmesi,
- Belediyelerle işbirliği içinde ve belediyeler eliyle altyapılı arsa ve konut üretilmesi.

Toplu Konut İdaresi, konutu olmayan orta ve alt gelir gruplarının ödeme güçlerine uygun olarak satın alabilecekleri, aile büyüklüklerine göre tasarlanmış, ekonomik konut projeleri hazırlamıştır [15].

TOKİ 2004 yılında Toplu Konut Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, uygulama yapacağı alanlarda, çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki imar planı yapma, yaptırma ve tadil etme, gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunların içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti ve yapıları kamulaştırma, gecekondu dönüşüm projeleri geliştirme, inşaat uygulamaları ve finansman düzenlemeleri yapma konularında yetkilendirilmiştir [13].

2.3. TOPLU KONUT İLE İLGİLİ YASAL ÇERÇEVE

80'li yıllara gelindiğinde, özellikle büyük kentlerde gittikçe büyüyen konut sorununa çözüm bulmak üzere, ilk kez 1981 tarih ve 17396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, sonra 1984'de değişikliklere uğrayan 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu

ile Devlet konut yatırımlarını destekleyerek konutu olmayan alt ve orta gelir grup aileleri hedeflenmiştir. Toplu Konut Yasası bu durumda, 5. ve 6. Beş Yıllık Kalkınma Dönemi Planları'nda belirtilen yılda 300-400 bin konut açığını kapatmada tek yol olan toplu konut üretimini teşvik edici bir yasal temel olmaktadır [3].

Kanun, konut projesi sağlayacak kuruluşlar olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nı, konut kooperatiflerini, kooperatif birliklerini ve sosyal güvenlik kuruluşlarını kabul etmekte ve kamu şirketlerinin kurulmasını teşvik etmektedir (a.g.e).

Ancak bu yasa, yapı adası ölçeğinde konut dışı norm ve standartları ile ilgili bir standart getirmediği için yetersiz kalmaktadır [16]. Yasanın yürürlükten kaldırıldığı ve 02.03.1984 tarihinde yerine gelen 2985 sayılı yasa ise, "Toplu konut İskan sahası içinde yaşayan nüfusun sosyal hayatının devamını sağlamak için gerekli eğitim, spor, sağlık tesisleri, karakol, postane, ibadethane, yeşil alan, çocuk parkları vb. tesislerdir" açıklaması ile yaşam kalitesini yükseltici ve konutun kullanım değerini artırıcı düzenlemeleri zorlaması ve bir çevre kalitesi yaratmaya olanak vermesi açısından önemlidir. Yine 03.05.1985 tarihli 3194 sayılı yasa da, konut dışı alanlarda uygulanacak bir çevre standardı getirmemektedir. Sadece imar planı bulunmayan yerler için, konut dışı alanlar olarak bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerden söz etmektedir.

Öte yandan İmar ve İskan Bakanlığının ikinci beş yıllık kalkınma planında; "Toplu konut üniteleri yapımı kademeli olarak genişleyen komşuluk birimlerini gerçekleştirecek yönde desteklenecek .... yeni malzeme ve tekniklerin denenmesi, belirli standartların topluma benimsetilmesi konularında kullanılacaktır." denilerek konut dışı alanlarda sosyal çevre olanaklarını yaratacak koşullara ve ayrıca kullanıcılara malzeme bilincinin yerleştirilmesine zemin hazırlanmıştır [16].

Üçüncü, beş yıllık kalkınma planında ise; " ... yüksek gelir grupları için sosyo-kültürel yapı ve teknik gerekler dikkate alınarak toplu konut standartları saptanacak .... " denilerek sadece belli bir gelir seviyesinde kullanıcılar için teknolojik olanaklardan da yararlanılarak yüksek standartta konutlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla gerek sözü edilen ikinci ve üçüncü, gerekse dördüncü ve beşinci beş yıllık kalkınma

planlarında konut çevresi ile ilgili yaşam seviyesini yükseltici standartlardan söz edilmemektedir [17].

Bu durum toplu konut alanlarında açık ve yeşil alan standartlarına ilişkin yasal açığın süregelmekte olduğunu göstermektedir.

2.4. KONUT ALANLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

2.4.1. Yerleşme Alanı

Yerleşme alanı, konut yapılarının, yakın çevrelerinin ve donatım alan ve yapılarının planlandığı alandır. Yerleşme alanını net ve brüt olarak (yani, brüt yerleşme alanı, net yerleşme alanı olarak) tanımlamak mümkündür. Brüt yerleşme alanı= net yapı taban alanı + açık ortak kullanım alanları (çocuk oyun + çöp + konut otopark alanı) + konut yapıları arasında yer alan yaya + taşıt yolları için gerekli alan toplamından oluşur. Ölçütü ha.'dır [18]. Net yerleşme alanı= net yapı taban alanı + açık ortak kullanım alanları (çocuk oyun + çöp + konut otopark alanı)dır.

2.4.2. Ortalama Konut Nüfusu, Konut ve Yerleşme Yoğunluğu

Ortalama konut nüfusu (Ortalama aile büyüklüğü), Bir konutta yaşayan ortalama nüfus olarak belirlenen değerdir.

Konut yoğunluğu,1 ha alan içinde yer alan konut sayısının belirlediği bir yoğunluktur, konut/ha olarak gösterilir. Net ve brüt alan esasına bağlı olarak iki yoğunluk değeri hesaplanabilir (a.g.e).

Yerleşme yoğunluğu (Nüfus yoğunluğu) ise, 1 ha'da oturan kullanıcı sayısıdır. Kişi/ha olarak tanımlanan yoğunluk;

a. Brüt yerleşme alanına bağlı, brüt yoğunluk,

b. Net yerleşme alanına bağlı, net yoğunluk olarak ikiye ayrılır.

Özdeş (1974) [19], ikamet yoğunluğu olarak ülkemiz koşulları için 300-1000 kişi/hektar önermiştir. Ancak yoğunluklar için çok kesin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yaşam tarzına, bina tiplerine, maliyete göre farklı yoğunluklar tercih edilebilmektedir.

2.4.3. Taban Alanı ve Kat Alanı Kat Sayıları

Taban Alanı (TAKS); bir yapının, arazi üzerinde yer alan, inşa edilen taban alanının, arsa alanına oranı ile belirlenen bir katsayıdır.

Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ise, bir yapının, toplam inşaat alanının (katlar toplamının) arsa alanına oranı ile belirlenen bir katsayıdır.

Yapı yoğunluğu, yerleşme yoğunluğu, TAKS ve KAKS arasında yakın bir ilişki vardır. TAKS'ın artması, yerleşme alanında yapılaşma yoğunluğunun, KAKS'ın artması ise yapı kat alanı ve nüfus yoğunluğunun artmasına neden olur. Görüldüğü gibi, TAKS'ın artması, yapının zeminde kapladığı alanın artmasına neden olmakta ve yeşil alan oranı azalmaktadır. Buna karşın KAKS'ın artması halinde, taban alanı sabit kalsa bile, yapı inşaat alanı artmakta, buna bağlı olarak da kullanıcı yoğunluğunda bir artma olmaktadır [18].

İstanbul'da konut alanları için yapılan bir araştırmada, sağlıklı bir yapılaşma için, güneş, havalandırma, gölge vb. etkenler göz önüne alındığında konut alanları için TAKS'ın 0,25, KAKS'ın da 1,00 olması uygun olduğu belirtilmektedir. [4].

2.5. TOPLU KONUT ALANLARINDA PLANLAMA VE TASARIM

Konut alanları, yalnızca konutların bulunduğu alanlar değildir. Bu nedenle, çok sayıda ailenin bir arada bulunduğu bu alanlarda günlük ihtiyaçların karşılandığı, insanların sosyal ilişkiler kurup boş zamanlarını değerlendirebileceği donatılar da bulunmalıdır [20].

Donatım alanı; kişilerin yaşam çevrelerindeki gereksinimlerini karşılayan ve onlara konfor sunan alanlardır. Donatım alanları, eğitim, sağlık, yönetim ve kültür alanları şeklinde gruplandırılabilir. Donatım alanları, nüfus ya da konut sayısına bağlı olarak tespit edilir. Donatım alanları;

- Sosyal etkinlikler için insanları bir araya getirmesi,
- Kişinin ruhsal ve fiziksel gereksinimlerini karşılaması,
- Yapı alanlarında, kitleleri yumuşatarak mekanlar arası geçişi sağlaması,
- İnsan ve çevre arasında ölçek oluşturması,
- Yaşam konforu sağlaması açısından önemlidir [21].


2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'ne göre, toplu konut ünitelerinde planlanması gereken sosyal donatım ve altyapı tesisleri şu şekilde tanımlanmaktadır:

Altyapı: "Yol, su, elektrik, kanalizasyon, telefon, merkezi anten, iletişim, merkezi ısıtma ve benzeri tesisleri ve bunların gerektirdiği tesislerin tümüdür."

Sosyal Tesis: "Toplu konut alanı içinde yaşayan nüfusun hayatının devamını sağlamak için gerekli, okul, spor ve sağlık tesisleri, tiyatro, kütüphane, kreş, sinema, konferans salonu, yüzme havuzu, karakol, postane, ibadethane, çocuk parkları, çevre düzenlemesi ve benzeri tesislerdir." diye tanımlanmaktadır. Toplu konut alanlarında planlanacak olan donatımlar en geniş anlamı ile insan ihtiyaçlarına cevap veren, insanca yaşamak için gerekli ortamı sağlamaya yardım edecek bütün tesisleri içine almalıdır [22].

Aşağıdaki şekil, bir şehrin en küçük iskan biriminden en büyüğüne kadar ayrımlarını göstermektedir. Buna göre konutlar organik bir kademelenme içinde komşuluk birimlerini, komşuluk birimleri birleşerek semtleri daha sonra giderek kentleri oluşturmaktadır [20] (Şekil 2.2).

Planlama kolaylıkları, donatımların rasyonel dağıtılabilmesi açısından bir takım ölçütlere gerek vardır. Bunlardan biri, Radburn akımıyla 1920'lerde planlamaya yerleşen "komşuluk ünitesi"dir. Komşuluk ünitesi yaşayanların tüm temel gereksinimlerini (günlük) yaya erişme mesafesi içinde karşılayabilecekleri bir alan ve nüfus büyüklüğüdür. Nüfus büyüklüğü çocuk nüfusu oranına bağlı olarak değişmektedir. İlköğretim okulu temel donatı olarak alınırsa, yaklaşık 3500-7000 kişilik bir komşuluk ünitesi Türkiye için uygun büyüklük olmaktadır [23].



Şekil 2.2. Yerleşme şeması [19]


Bir ünite genellikle şu elemanları kapsar:

- iskan alanları,
- ana okul ve ilköğretim okulu,
- açık ve yeşil alanlar-oyun yerleri, spor alanları vb.,
- küçük bir alışveriş merkezi,
- dini tesis,
- toplantı yeri ve umumi tesisler,
- gerekli ulaşım alanları (a.g.e.).

Komşuluk ünitesinde alanın büyüklüğünü belirleyen erişebilirlik ve yoğunluk olarak iki ölçüt vardır.

• Erişebilirlik Mesafesi


Okul, temel donatı olduğuna göre çocuğun yürüyebileceği mesafe olan 500 m. yarıçap ünitenin sınırlarını belirler (Şekil 2.3).



Şekil 2.3. Erişebilirlik Alan Büyüklüğü [24].

• Yoğunluk

Hektara düşen nüfus sayısı arttıkça gerekli olan alan azalacaktır. Alan büyüklüğü konut tiplerine ve yoğunluğa göre değişme gösterir. Bu durumda kent merkezine yakın, arazi maliyeti yüksek alanlar daha yoğun, kent eteklerinde daha az yoğun konut alanları düzenlenebilir. Ancak çok düşük ve çok yüksek yoğunluklar kullanımda bazı sorunlar getirmektedir. Çok düşük yoğunluklar arazi ve alt yapı maliyeti açısından ekonomik olmazlar, çok yüksek yoğunluklu alanlar özellikle taban alanı arttıkça güneşlenme, aydınlanma vb. gibi fiziksel sorunların yanında komşuluk ilişkilerinde de sorun olmaya başlar (Şekil 2.4).



Şekil 2.4. Taban Alanı Katsayısı ve Komşuluk İlişkileri [25].

Çevresel özelliklerin yoğunluk ile bağlantısı ele alındığında,

Yoğunluğu yaklaşık 50 aile/ha olan yerleşmeler, çoğunlukla 2-10 yaş arası çocuklu aileler tarafından tercih edilmekte,

Yoğunluğu 30 aile/ha dan düşük olan yerleşmeler, sosyal olanaklar kısa mesafelerde sağlanamamakta,

Yoğunluğu 110 aile/ha olan yerleşmeler, insan ölçeği ve komşuluk ilişkisi kaybolmakta,

Yoğunluğu 200 aile/ha olan yerleşmelerde, peyzaj, otopark ve rekreasyonel düzenlemeler gelişmekte ve aynı zamanda kent karakteri ortaya çıkmaya başlamakta,

250 kişi/ha üstündeki yoğunluklardaki artan alan baskısıyla konut alanı gereksinimi etkilenmekte ve sirkülasyonda da tıkanıklıklara yol açmaktadır.


Normal ihtiyaçların karşılanabildiği bir yerleşmede uygun yoğunluğun 300-350 kişi/ha olarak kabul edilmesi de başarılı uygulamaların bir göstergesidir [26].

Komşuluk ünitesinde günlük rekreasyon, çocuk oyun alanları, parklar ve spor alanlarını kapsamaktadır [20]. Konut ünitesinde yer alan donatılar erişebilirlik ilkeleri göz önüne alınarak yerleştirilir.

Tablo 2.1. Kent İçinde Yerleşme Hiyerarşisi [20].

Ünite	Tanımlar	Aile veya Hane sayısı	Nüfus	İhtiyaçlar
1	KONUT Tek Aile konutu Çok Aile konutu	1	1-10	Bahçe+Bahçe yolu+Teraslar+ Balkon+Merdivenler+Asansör
2	KONUT GRUBU	6-10	30-53	Çocuk oyun yeri
3	KÜÇÜK KOMŞULUK (10 konut grubu)	60-120	300-600	Bir küçük çocuk(3 yaşa kadar) Oyun yeri. Bir çocuk bahçesi+otopark
4	KOMŞULUK (5 küçük kom. Grubu)	300-400	1500-2000	Çocuk yuvası+(7-12 yaş için oyun yeri+küçük bir çarşı)
5	*İLKÖĞRETİM YERLEŞME BİRİMİ (2-3 komşuluk grubu)	700-1300	3500-5000	İlköğretim+Açık yeşil alan+Mescit+ küçük hizmet merkezi(çarşı)
6	SEMT (KÜÇÜK ŞEHİR) (2-3 İlkokul yerleşme birimi)	2000-3000	10000-15000	Meslek okulu*+semt hizmet merkezi (çarşı)+tamirhaneler+spor alanları+ açık yüzme havuzu+idari+ sosyal tesisler(gençlik yurdu)+dini tesisler(cami)
7	ŞEHİRSEL BİRİM (2,3,4 Semt)	4000-9000	20000-50000	Lise+Stadyum+Şehir merkezi+ tiyatro, vs.

Bir konut bölgesinde dengeli kullanış oranları ise, şekildeki gibi düşünülmelidir (İ.T.Ü.Şehircilik Enstitüsü) [21]:



Şekil. 2.5. Konut bölgelerinde dengeli arazi kullanım oranları [21].

Konut alanı tasarımı da, tek yapıyı değil çok sayıda bir ya da çok katlı yapıların organizasyonunu (yapı-yapı, yapı-zemin, yapı-yol ve dış mekan-insan ilişkilerini)

kapsar. Bu organizasyonu doğal, toplumsal, ekolojik, ekonomik ve teknik veriler yönlendirir. Toplumun estetik kaygıları da tasarımı etkiler [20]. Konut içi işlevleri ile arazi ilişkilerinin iyi organize edilmiş olması kadar, konut biriminin yakın çevresiyle, (yol, yeşil alan, park, bahçe, dinlenme, spor alanları, diğer donatım alanları, anaokulu, ilkokul, ticaret, idare, kültür, sağlık vb. tesislerle) olan ilişki, organizasyon ve çevre düzeni, barınma konforunun yüksek ve sağlıklı olması için gözardı edilemeyecek ilişkilerdendir.

Tasarlanacak alanın yakın çevresi (doğal ve yapay fiziksel çevre) ile ilişkisi ve çevrenin istenen ve istenmeyen özellikleri (vista noktaları, gürültü, çevre donatılar, vb.) tasarımı yönlendiren temel dışsal etmenlerdir ve tasarım öncesinde analizi gerekir (a.g.e.).

2.5.1. Toplu Konut Alanlarında Açık ve Yeşil Alan Kavramları

Yeşil alan kavramı, kent içerisindeki yapılaşmış alanlarda yer alan açık alan düzenlemelerinden kent çeperlerinde yer alan doğal alanlara kadar farklı ölçek ve işlevlerdeki açık alanları içermektedir. Yeşil alanlar, kentsel sistem içerisinde ekolojik, fiziksel ve sosyo-kültürel işlevleriyle değer kazanan arazi kullanımlarıdır [23]. Diğer bir deyişle, kentsel yeşil alanlar, yapılaşmış alanlar içerisinde, insanların dinlenmesi, gezinmesi, çeşitli rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve doğaya yakınlaşmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen ortak kullanım alanlarıdır [27].

Açık ve yeşil alanların çok işlevli planlanma ve tasarlanması durumunda hem açık alanların sosyal kullanım değerleri artacak hem arazi kullanımında ekonomi sağlanacak hem de konut alanlarında yaşam kalitesi olumlu etkilenecektir. Bu alanların çevrelerinde bulunan yerleşim alanlarına belirli hizmet mesafeleri içinde hizmet vermeleri hedeflenmektedir. Hizmet mesafeleri, büyüklüklere, donanımlara, konumlara, barındıkları fonksiyonlara ve erişime göre değişkenlik göstermektedir.

Açık ve yeşil alanların “rekreatif alan” görevini etkin olarak üstlenebilmeleri için şu üç temel ilkeyi sağlamaları beklenir:

- Erişilebilir olması, amacına uygun konumlanması (erişme maliyetinde zaman ve

parasal giderler dikkate alınır); kent ve bölge ölçeğinde toplu taşıma ile erişilebilmeli, mahalle ve alt ölçeklerde yaya erişme uzaklığında olmalıdır. Toplumun tüm kesimlerince erişilebilmelidir.

● Büyüklüğü kullanım amacına uygun olmalı; kullanıcıdan uzaklaştıkça alan büyüklüğü ve olanak verdiği eylem çeşitliliği artmalıdır.

● Amacına uygun tasarlanmalı; talebe duyarlılık, ergonomi, güvenlik, estetik vb. ilkelere uygunluk ve kullanımda çok amaçlılık dikkate alınmalıdır [28].

Yeşil alanlar; farklı insanların karşılaşması, tanışması, konuşması, kentsel yaşamı paylaşması gibi sosyal ihtiyaçların karşılanması ve sosyo-kültürel süreklilik ve gelişmenin sağlanması açısından, toplumsal iletişimin gerçekleştiği kültürel odak noktaları olarak da nitelendirilebilirler. Toplumsal boyuttaki bu ilişkiler, konut çevresinin sosyal ve mekansal boyutlarda daha etkili kullanılması ve mekanı oluşturan işlevlerin olabildiğince canlı tutulması amacıyla; anlam ve aktivite çeşitliliği açısından ayrıcalıklı bir öneme sahiptir [29].

U.S.A.'da Sessoms araştırmasında yeşil alanlarla ilgili standartların tayininin; nüfus yoğunluğuna, nüfus dağılışına, nüfus özelliklerine ve rekreasyon tipine (günlük, haftalık, yıllık) bağlı olduğunu belirtmektedir. Outdoor Recreation Resources Review Commission'un yaptığı bir araştırmada da açık-yeşil alan standartlarının tayininde; yaş, gelir, eğitim, meslek, ikamet, hareket yeteneği, rekreasyon olanakları gibi faktörlerin de gözönüne alınması gerektiğini ortaya konulmuştur [30].

Buna göre, yerleşmedeki genç, çocuk ve yaşlıların nüfusları yeşil alan kullanımını (spor, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları) belirler. Gelir ve eğitim düzeyi arttıkça rekreasyona katılma arzusu ve beklentiler de artar (yüzme havuzu, golf sahaları gibi).

Toplu konut alanı tasarımlarında toplanma, beraber yürüme, açık alanlarda oturma, spor yapma, ortak sosyal alanları kullanma vb. günlük yaşam içinde gerçekleştirilen eylemlerin insanlar arasındaki sosyal etkileşimi gerçekleştirileceği düşünülmeli, çevre düzenlemelerde bu özellikler sağlanmaya çalışılmalıdır [3].

Tablo 2.2. Kente Yönelik Açık Yeşil Alanlar ve Normları [31].

	Ölçek(nüfus)	Donatı	Hizmet alanı yarıçapı	Birim Alan
Kent dışı	Bölge	Orman ve koruluk alan Bölge parkı Milli park	8-20 km.	3-6 m^2/kişi 25-60 m^2/kullanıcı ~400 ha.
Kent İçi	Metropol	Metropoliten alan parkı	Tüm metropoliten alan	~60 ha.
	Kent	Kent parkı	Tüm kent	4 m^2/kişi
		Kent ormanı/korusu	Tüm kent	Min. 40 ha.
		Kentsel bölge parkı (birkaç semte hiz. Verir)	~3-5 km.	
		Temalı parklar		
	(min. 50 bin kişiden başlar, kent büyüdükçe genişler)	Hayvanat bahçesi (hayvan ya da insan öncelikli olabilir)	Tüm kent	4 m^2/kişi(min. 40 ha.)
	(min. 100 bin kişiden başlar)	Botanik bahçesi	Tüm kent	4 m^2/kişi(min. 20 ha.)
		Tarihi bahçeler	Tüm kent	Belirli bir ölçüt yok
		Açık hava müzesi	Tüm kent	Belirli bir ölçüt yok
		Eğlence parkı	Tüm kent	Belirli bir ölçüt yok
	Semt(45-50 bin nüfus)	Semt parkı	1.5-2.5 km.	1.5 m^2/kişi (min.20 ha.)
		Oyun parkı (spor, macera, oyun alanı)	1.0-1.5 km.	7-10 m^2/kişi
		Tarım ve hobi bahçeleri		Belirli bir ölçüt yok
	Mahalle (10-15 bin nüfus)	Mahalle parkı(üç-beş komşuluk birimine hizmet verebilir)	0.8-1.0 km.	1-4 m^2/kişi (yarısı spor alanı)
	Komşuluk Birimi	Komşuluk birim parkı Kısa süreli dinlenme, seyir, sosyalleşme, spor, donanımlı ve donanımsız (araçlı ve araçsız) oyun eylemleri yer alır.	250-500 m.	~1.5 m^2/kişi (min. 5000 m^2)
	Konut Grubu	Dinlenme Alanı (Konuta yakın, konutun uzantısı anlamında dinlenme, sosyalleşme, çocukları gözleme, vb. etkinlik alanı)	Max. 100m.	50-100m^2
		Çocuk oyun alanı	Max. 300m.	0.75 m^2/kişi (max. 2500 m^2, min. 500 m^2)
		Çocuk oyun yeri	Max. 100m.	50-100 m^2
	Yaya Mekanları (yaya yolları, geniş kaldırımlar, meydanlar, vb.)	Uygun planlandıkları ve tasarlandıkları takdirde, özellikle kent merkezi ve konut alanlarında dinlenmeye, yemekten sokak eğlencesine, oyundan spora bir çok toplumsal etkinliğe olanak tanıyan rekreasyon alanlarıdır.		

Kentsel yeşil alan tipleri, büyüklükleri, etki alanları, barındırdıkları donatılar ve cevap verdikleri yeşil alan gereksinimlerine göre, bina düzeyinde, ilköğretim ünitesi düzeyinde, mahalle ünitesi düzeyinde ve kent ünitesi düzeyinde olmak üzere dört grupta ele alınmaktadır [32].

İlköğretim ünitesi düzeyindeki yeşil alanlar, çocuk bahçeleri ve toplu konut bahçelerinden oluşmaktadır. Bu düzeydeki yeşil alanlar, 5000 kişilik nüfus büyüklüğü için, minimum 15 ha'lık alanı kapsar [33].

Yeşil alanlar ile ilgili standartlar Yıldızcı 1982'den alınan veriler, 1985 tarihli 3194 sayılı kanun 02.09.1999 tarihli değişikliklere göre yeniden düzenlendiğinde, aşağıdaki sayısal değerler ortaya çıkmaktadır:

Tablo 2.3. Yeşil alan standartları

	Komşuluk Ünitesi		**Mahalle Ünitesi**		**Mahalle Grubu Ünitesi**	
	Nüfusu:min.5000 kişi Alanı:min. 15 ha. Yoğun. max. 350 kişi/ha		Nüfusu:15000 kişi Alanı:45 ha. Yoğun.max. 350 kişi/ha		Nüfusu:45000 kişi Alanı:min. 135 ha. Yoğun. max. 350 kişi/ha	
	Donatım Çeşidi	**m^2/kişi**	**Donatım Çeşidi**	**m^2/kişi**	**Donatım Çeşidi**	**m^2/kişi**
Yeşil alanlar	Oyun ve çocuk bahçeleri (3-6, 7-11 yaş)	1,50 m^2/kişi	Oyun ve spor (11-18 yaş)	2,00 m^2/kişi	Stadyum	1,00 m^2/kişi
			Mahalle Parkı	2,00 m^2/kişi	Park	3,50 m^2/kişi

Açık ve yeşil alanların işlevsel olabilmeleri için, kişi başına düşen yeşil alan miktarı, donatı elemanları, her bir yeşil alanın kendi sınırları içinde hizmet yönünden niteliği ve görsel etkinliği önemlidir [34]. Bunların yanı sıra kentsel yeşil alanlar, çoğu zaman önemli parasal değerlere sahiptir. Çok sayıdaki araştırma emlak pazarlamacıların ve konut satın alanların konutun yakın çevresindeki yeşil alan durumuna göre, değerini %10 ila 23 arasında arttırdıklarını göstermiştir [35].

2.5.2. Konut Dışı Alanlar ve Tasarımı

Konut yerleşme düzeni içinde, yapılar dışında kalan alanlar konut dışı alan olarak tanımlanır. Konut yakın çevresi sadece fiziksel bir şekillenmeden ibaret olmayıp, fiziksel gereksinmelerin karşılanmasının yanında, psikolojik yönden insanları mutlu etmesi, kavrama, algılama, düşünme ve yorumlama gibi zihinsel faaliyetleri üzerinde olumlu bir etki yapması beklenmektedir. İnsanların konut ve çevresini algılaması ve yaşaması sahip oldukları gelenekleri, tercihleri, sosyal statüsü, kültür seviyesi ile değişmekte olduğu ortaya konulmuştur.

Konut dışı alanlar, aktif ve pasif olabilirler. Aktif alanlar, içinde bazı aktivitelerin yapıldığı, belli kullanıcıları olan alanlardır. Bunlara örnek olarak çocuk oyun alanları, parklar, otoparklar gösterilebilir. Pasif alanlar ise, sadece gelip geçerken görsel olarak algılanan alanlardır. Bunlar insanın doğaya olan özlemini gideren yeşil alanlardır [21].

Konut dışı alanlar, günlük yaşantının devamlılığı niteliğini taşımakta, insanların biyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinim ve özlemlerine yanıt vermesi gerekmektedir. Bir toplu yerleşmede gerekli yapılar ve donatılar belirli standartlara göre saptanır (Tablo 2.4). Konut alanlarında günlük ihtiyacı karşılayacak donatıların bulunması gerekmektedir. İmar yönetmeliklerinde donatı alanları bütün kent ölçeğinde kişi/m^2 olarak verilmiştir. Çevre yapılanması bu ölçütler içerisinde kalınarak oluşturulur. Ancak, bu ölçütler konut alanlarında hangi büyüklükte ve ne miktarda donatı yapılacağını tam olarak anlatmaz [20].

Tablo 2.4. Hazırlanacak Her Ölçekteki İmar Planlarının Yapım ve Değişikliklerinde Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Asgari Standartları [36]

Nüfus	0-15000	15000-45000	45000-100000	100000+
Kreş+anaokulu	1 m^2/kişi	1 m^2/kişi	1 m^2/kişi	1 m^2/kişi
İlköğretim	4 m^2/kişi	4 m^2/kişi	4.5 m^2/kişi	4.5 m^2/kişi
Ortaöğretim	3 m^2/kişi	3 m^2/kişi	3 m^2/kişi	3 m^2/kişi
Aktif yeşil alan	10 m^2/kişi	10 m^2/kişi	10 m^2/kişi	10 m^2/kişi
Sağlık Tesisi Alanları	2 m^2/kişi	2 m^2/kişi	3 m^2/kişi	4 m^2/kişi
Kültürel Tesis alanları	0.5 m^2/kişi	1 m^2/kişi	2 m^2/kişi	2.5 m^2/kişi
Sosyal Tesis Alanları	0.5 m^2/kişi	0.5 m^2/kişi	1 m^2/kişi	1.5 m^2/kişi
Halk Eğitim Merkezi	0.4 m^2/kişi	4 m^2/kişi	0.4 m^2/kişi	0.4 m^2/kişi
Dini Tesis Alanları	0.5 m^2/kişi	0.5 m^2/kişi	0.5 m^2/kişi	0.5 m^2/kişi
İdari Tesis Alanları	3 m^2/kişi	3.5 m^2/kişi	4 m^2/kişi	5 m^2/kişi
Teknik Alt yapı (Yol ve Otopark Hariç)	1 m^2/kişi	2 m^2/kişi	3 m^2/kişi	4 m^2/kişi

Toplu konutlarda, dış mekan tasarımı, dış alanlarının tasarımı ve kullanılacak tasarım öğelerinin kombinasyonuyla ortaya çıkmaktadır. Bu öğeler ise;

I. Açık Alanlar

1. Düzenlenmiş Alanlar

1.1. Çocuk oyun alanları

1.2. Dinlenme alanları (parklar)

1.3. Eğlenme alanları (satranç, gösteri)

1.4.Spor alanları (voleybol, basketbol, tenis kortları, duvar tenisi, yüzme)

1.5.Park yerleri

2. Geçiş Alanları

2.1. Ulaşım kanalları (Taşıt yolları, yaya yolları, bisiklet yolları)

3. Karşılaşma Alanları

3.1. Meydanlar

3.2. Kentsel avlular

Tasarım Öğeleri

1. Kentsel mobilyalar (mobilya tasarımı)

2. Yeşil öğeler (peyzaj tasarım)

3. Malzemeler (malzeme tasarım)

4. Trafik iletişim donatıları (trafik tasarım).

II. Düzenlenmiş Yapılaşmış Alanlar

1. Eğitim hizmet yapıları

2. Sağlık hizmet yapıları

3. Alışveriş merkezi

4. Kültür merkezi

5. İdari binalardır [37].

Toplu konut tasarımının bileşenleri, düzenlenmiş yapılaşmamış alanlar ve düzenlenmiş yapılaşmış alanlardır. Düzenlenmiş, yapılaşmamış konut alanları "konut dışı kamusal alanlar" ile "kentsel donanım öğelerinin", toplu konut dizayn ilkeleri ile birleşmesinden oluşmaktadır. Düzenlenmiş yapılaşmış alanlar ise, toplu konut yakın çevresinde kamuya hizmet veren çeşitli binaların bulunduğu alanlardır [38].

Konut yakın çevresinde yer alan donatı alanları için şu standartlar belirlenmiştir [23]:

Tablo 2.5. Konut yakın çevresindeki donatılar için standartlar

KONUT DIŞI ALAN TÜRÜ	OLMASI GEREKEN YERLEŞME BİRİMİ	BÜYÜKLÜK (m^2)	DÜŞÜNCELER
Çocuk bahçesi	Komşuluk Grubu	300 – 500 m^2	Blok arasında bulunur
Oyun Alanları	"	500 m^2	Küçük antrenman sahası
Dinlenme Alanları	"	200 – 300 m^2	Merkezi bölgede konutlar arasında
Mahalle Parkları	"	1000 m^2	

Birleşmiş Milletlerin komşuluk grubu için önerdiği konut dışı alan standartı ise [39],

- Oyun yeri : (5 yaşından küçük çocuklar için aktif rekreasyon alanı)
  Çocuk başına düşen alan : 4,6 m^2/kişi
  İdeal hizmet alanı yarıçapı : 200 m.
  Maksimum hizmet alanı yarıçapı : 400 m.

- Çocuk bahçesi : (5-15 yaş grubu çocuklar için aktif rekreasyon alanı)
  Çocuk başına düşen alan : 2,3 m^2/kişi
  İdeal hizmet alanı yarıçapı : 400 m.
  Maksimum hizmet alanı yarıçapı : 800 m.
- Oyun alanı : (15 yaşın üstündeki genç ve yetişkin insanlar için aktif rekreasyon alanı)
  Kişi başına düşen alan : 5,57 m^2/kişi
  İdeal hizmet alanı yarıçapı : 800 m.
  Maksimum hizmet alanı yarıçapı : 1600 m.
- Park : (Her yaş grubu için pasif rekreasyon alanı)
  Kullanıcı başına düşen alan : 2,23 m^2/kişi
  Hizmet alanı yarıçapı : 1600 m.
  Toplam konut dışı alan : 14,70 m^2/kişi

Konut alanı içerisinde ve çevresindeki eylem alanları ve boş zamanları değerlendirme mekanlarının düzenlenmesi bazı ölçütlerin bilinmesini gerekli kılar (Tablo 2.6).

Tablo 2.6. Konut Yakın Çevresinde Eylem Alanları ve Boş Zamanlarını Değerlendirme Mekanlarına İlişkin Düzenleme Ölçütleri [40]

Kullanıma yönlenme ve düzenleme ölçütleri / **Hedeflere yönelme**	Günde birkaç kez gidilen	Günde bir kez	Düzenli gidilen	Ara sıra	Max. Uzaklık (M.)	Özellikle ulaşım güvencesi	Sosyal donatım gerekli	Hedefe en kestirme ulaşım	Sapalık hoş görülebilir	Etkinliklere katılım istenir	Doğa ile bütünleşme istenir	İşlevsel bağlantılar (Dükkan-durak)
Çocuk bahçesine	○	●			600	●	●	●		○	○	
İlkokula		●			600	●	●	●		●	○	
Diğer eğitim kuruml.	○	●			1000	○	●	●		●		●
Günlük alışveriş		●	○		600	○	●	●		●		●
Haftalık alışveriş			●		1000		○	○		○		●
Yaşlılar kuruluşlarına		○	●	○	600	●	●	●		○	○	○
Otobüs duraklarına	○	●	○	○	600			●		○	○	○
İstasyona		○	○	●	1000		●			○		●
3-6 yaş oyun alanına	●				50-100	●	○	●				
7-12 yaş o. Alanına		○	●		300	●	○		○	○	○	
13-17 yaş o. Alanına			●		500-1000	○	○					
Dinlenme ve boş zamanları değerl.			●		200	●	●					
Konutlara yakın parklara			●		200-400	●	●		○		●	

Tablo 2.6'nın devamı

Kullanıma yönlenme ve düzenleme ölçütleri / **Hedeflere yönelme**	Günde birkaç kez gidilen	Günde bir kez	Düzenli gidilen	Ara sıra	Max. Uzaklık (M.)	Özellikle ulaşım güvencesi	Sosyal donatım gerekli	Hedefe en kestirme ulaşım	Sapalık hoş görülebilir	Etkinliklere katılım istenir	Doğa ile bütünleşme istenir	İşlevsel bağlantılar (Dükkan-durak)
Semt parkına			●	○	750							
Kent parkına Spor tesisine				●	1000 1500							
İş yerlerine		●			1000 1500		○	○			○	●
● Özellikle belirgin, zorunlu ○ Bazen belirgin, istenen												

Aile bireylerinin günlük etkinliklerini ve git-gel hareketlerini inceleyen araştırmaların ışığında, çeşitli işlevsel alanların kullanım sıklığı ve kullanıcı türüne (çocuk, yaşlı, vb.) bağlı olarak, eğitim, yeşil, ticaret, vb. işlevlerin ve durak gibi toplu taşım düzenlemelerinin konuta olan uzaklıklarına ve en küçük alan büyüklüklerine her ülkede hatta kentte sınırlamalar getirilmektedir. Her ne kadar sınırlamalar "standart" olarak tanımlansa da bu değerler çok kesin olmayıp yerleşmelerin fiziksel, sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerine ve çevre koşullarına göre değişebildiklerini unutmamak gerekir [41].

Konut dışı alanların düzenlenmesinde yaş gruplarına göre ayrım yapılmalı yeşil gereksinimi ve donatısı buna göre oluşturulmalıdır (Tablo 2.7).

Tablo 2.7. Değişik yaş gruplarına göre yeşil gereksinmeleri ve gerektirdiği donatım [33].

Yaş	Gereksinmeler	Donatım ve Nitelikleri	Gerekli Alan	Konuta Uzaklığı
0–2 YAŞLAR	- Sessizlik - Korunma - Güneşlenme - Kum, taş, toprak, tahta, yapraklar, çiçekler, su gibi doğada bulunan ilkel gereçler arasında ayırım yapma	- Bitkisel perdeleme. - Gerektiğinde sığınılabilecek kapalı bir yer. - Kum havuzları, nemli kum, model masası, ağaç kütükleri, su havuzları. - Oturma sıraları, köpeklerin geçmesine engel olacak alçak parmaklık.	- En çok 10 anne ve 10 çocuk için. - 30 – 60 m^2 - Konut başına 1 m^2 (%50 oyun havuzları %50 gezi yolları ve oturma yerleri).	- 30 m. dolayında

Tablo 2.7'nin devamı

Yaş	Gereksinmeler	Donatım ve Nitelikleri	Gerekli Alan	Konuta Uzaklığı
3 – 6 YAŞLAR	- Değişik öğelerin birbiri ile karşılaştırılması sonucunda düşünme alışkanlığının uyanması. - Beden ve fikir çalışmaları. - Gözetim ve korunma altında bulunma. - Ruhsal ve duygusal gelişime uygun bir ortam. - Aşağıdaki nitelikte gereçler ve düzenler bulmak ● Sağlam, fakat tehlikesiz gereçler (genellikle tahtadan) ● Çocuğun geniş düşünce gücü ile gerçek yada gerçek dışı kullanışlara olanak vermesi bakımından ilgi çekici oyuncaklar. ● Çocuğun adale gelişmesine yardımcı oyuncaklar ve oyun düzenlerine uygun yerler.	- Kum havuzları - Salıncak, kızak, dönme dolap, tahterevalli. - Üzerinden atlanabilen duvarlar. - İçinde yürünebilen az derin su havuzları. - Çeşmeler. - Sivri ucu bulunmayan kayalar (1 m^3 dolayında). - Tahta silahlar, merdiven. - Düşmelere karşı kum zemin üzerinde, yatay eğimli yada dik duran ağaç kütükleri. - Topraktan içi boş oyuncaklar. - Değişik büyüklükte bitkisel perdeler, çiçekler. - Alçak kapılar. - Büyükler için oturma yerleri.	- Konut başına 2 m^2	- 30 – 70 m. arasında
		Anaokulunda - Yukarıda sıralanan donatım - Motorlu ulaşım yolu ile kesişmeyen yaya yolları	Öğrenci başına - 3 m^2 bahçe - 1m^2 açık hava dersliği - 1 m^2 eğitim bahçesi - 4 m^2 dikili alan (toplam 9 m^2).	150 m.
7– 11 YAŞLAR	- Uğraş alanının genişletilmesi. - Fiziksel ve düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi. - Kişisel yapıcı çalışmalar. - Konut ve komşuluk çapında günlük yaşantısının gerektirdiği çalışmalara katılma.	Okul : - Top oyunları için yerler. - Spor alanları - Bitki dikilmiş yerler, küçük ağaçlık ve çimenlikler. - Güneşli ve gölgeli yer.	- Öğrenci başına 2 m^2 oyun bahçesi 5 m^2 yeşil alan	200 m.
		Mahalle Bahçeleri: - Top oynama yerleri. - Paten ve bisiklet düzlükleri. - Bilye, üçtaş, dokuztaş vb. oyun yerleri. - İp atlama yerleri. - Hazır oyuncaklar. - Su, taş, tahta, kum. - Bu gibi yerler %50 boş bırakılmalı %50 düzenli oyun alanları (voleybol, futbol, vb.) düzenlenmelidir. - Spor yapıldığı göz önüne alınarak temiz havaya önem verilmelidir. - Derinliği az su havuzları. - Göze güzel görünen bitkisel ortam. - Bölge parkı ve bir sonraki yaş kümesi için Robenson oyunu diye adlandırılan şövalyelik, askerlik, masal kahramanı olma gibi oyunlarına sık sık kolaylaştırıcı bağlantı alanları ya da yollar.	Konut başına 4 m^2 + yeşil çevre	100 -150 m. Bu gibi yerlerde aradaki uzaklık en çok 350 m.
12– 15 YAŞLAR	- Morfo fizyolojik değişmelerin sonucunda çıkan gereksinmeler. ● Bağımsızlık eğilimi. ● Davranışlarda günlük değişmeler (Aşırı canlılık, okulda takım spor çalışmalarına katılma ve hareketlilikten sessizliğe dönme- yalnız geziler, hayal kurma, ufak marangozluk çalışmaları, kitap okuma, müzik dinleme gibi) ● Kişisel ya da takım çalışmalarında üstünlük gösterme eğilimi	● Toplantı salonları (yeterince çıkışı sağlanmalıdır). ● Bir önceki yaş kümesinin (7-11 yaş) oyunlarına katılmayı kolaylaştırıcı düzen, özellikle başarı kazanma çabası. ● Macera isteğinin giderildiği alanlardaki oyunlar ● Bir çalıştırıcının denetimindeki oyunlara ve sokak oyunlarına elverişli (toprak engebelerini, yığın durumundaki yapı gereçlerinin bulunduğu sağlam zeminli yerlerde) ●Dış görüşü kesen ve oyun alanlarını çevreleyen perdeleyici bitkiler	● Konut başına 14 m^2 (yeşil alanlarla bir arada)	Gözden uzak ve en çok 350 m.
12– 15 YAŞLAR	● Geçici ve modayı amaçlayan donatım ile sürekli olarak kullanılan arasında ayrım yapmak	● Boş oyun düzlükleri (biçimlendirilir ancak çimlerin dayanabilmesi için yüzölçümleri en az 1 hektar olmalı) Değişik sosyo profesyonel ortamlardan doğan ve değişik davranışları olan çocuk grupları		

Tablo 2.7'nin devamı

Yaş	Gereksinmeler	Donatım ve Nitelikleri	Gerekli Alan	Konuta Uzaklığı
16– 20 Y A Ş LAR	●Daha geniş bağımsızlık anlayışının gerektirdiği gereksinme ●Aile çevresi dışında yetişkinlerle tartışma ve onlar gibi davranabilme olanağının aranması ●Atölyeler, okullar, toplu ulaşım araçları gibi kirli havalı yerlerde geçen zamanın kötü etkilerini gidermek için açık hava	●Konut ile okul ya da iş yeri arasında göze hoş görünen dinlendirici yaya yolları ●Tatil günlerinde yetişkinleri taklit etmelerine yardımcı yerler ●Yüzme havuzları, spor merkezleri, alışveriş yerleri, gibi ilgi çekici yerler		Kent dışında yada yakın çevrede
21– 60 Y A Ş LAR	●Dinlenme gereksinmesi ●Rahatlık arama, sessizlik, yalnız geziler, açık hava kahveleri ●Kültürel eğlenceler(dinletiler, müze, açık hava tiyatrosu, ağaç ve çiçek sergi bahçesi, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi gibi) ●Eylem gereksinmesi(çeşitli spor ve oyunları) ●Toplumsal (başka sosyal yaşantı grupları ile toplanma, bir araya gelme ve kent yaşantısına katılma)	●Değişik toplum ve meslek dilimlerindeki aile ve kişilere göre düzenlenecek ●Yapı adaları içindeki bahçeler(okumak, başkası ile buluşmak için yer yer bankolar konulmalıdır) ●Çiçekli odalar, parklar(ilgi çekici manzaralara açılan çeşme, heykel, su yüzeylerinin yanından geçen dinlendirici gezi yolları, folklor ve yöresel bayramlar için gösteri yerleri, arkadaşların biraraya gelebilmeleri için en uygun toplantı yerleri, değişik uğraşlar için değişik oyunlara olanak sağlayan araç ve gereçle donatılmış genç ve orta yaşlılar için oyun yerleri, zemini betonlaşmış podyumlar, dolaşma ve gezi yerlerinde dinlenme balkonları, yeşillik içinde açık hava tiyatrosu, top oyunlarına, atletizm ve yüzme sporlarına elverişli araç ve gereçlerle donatılmış spor alanları, hipodrom, binicilik sahaları vb. Konut bahçeleri (ekilebilecek yerler özen gösterilmiş süs çitleri, çiçekli bordürler, kum ya da çakıl kaplanmış gezi yolları, çocuklar için oyun yerleri, su yüzeyleri ya da kanalı)		En çok 1 km.
60 ve daha yukarı	●Başkaları ile konuşma ve ilgi çekici olaylara tanık olma gereksinmesi (sokağı görme ve çocuklarla bir arada bulunma) ●Yeşil alanlarda dinlenme	●Genellikle çocuk bahçeleri çevrelerinde, gezinti yollarının kenarlarında ya da dolaşma yerlerinde yaşlılara ayrılan gölgelik ve güneşli oturma yerleri ●Yaşlılar için huzur verici alanlar		

Toplu konut alanlarının tasarımında ve mekansal organizasyonunda insanlar arasındaki sosyal etkileşimi artıracak ya da azaltacak ortamlar hazırlanabilmektedir. Çevre kalitesinin yükseltilmesi, kullanıcıların yaşadıkları çevreden memnun olması tasarım sürecinde belirlenen kriterlerle ve yaklaşımlarla doğrudan ilişkilidir [42]. Tasarım kararları verilirken alanın kolayca algılanabilmesi amacıyla yoğun bitki ile örtülmesinin engellenmesi, yerleşmenin sınırlarının çizilmesi, siteye girişlerin kullanıcılar ve misafirler için belirgin olması, bunu sağlarken yabancıların içeriye girişlerinin ve yerleşmede yer alan açık alanları kullanmalarının caydırıcı nitelikte olması, yerleşmede yaya yollarının kolayca izlenebilir olması, açık alanların özel, yarı-özel, yarı-kamusal ve kamusal alanlar şeklinde tasarlanması, ortak açık aktivite alanlarının yollardan ayrılması, bakımı, gözetim ve denetimi için sahiplerinin tanımlanması, kullanıcıların yerleşmenin güvenliğinden sorumlu olması ve alanı sahiplenmesi, konut bloklarından

açık alanlara bakılması, ancak bunu sağlarken, sakinlerin özel yaşamlarının ve konut içi mahremiyetlerinin zedelenmemesine özen gösterilmesi, gözetimin bina içi ortak alanlarda da sağlanması; sorun anlarında çevreden destek alabilme olanaklarının yaratılması gibi özellikler ile alanların daha güvenli hissedilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, bloklarda grup kimliği geliştirilmesi ve aynı blokta oturan insanların birbirlerini tanıyabilmesi ve bu şekilde yerleşmede yaşayanlarca gözetim, denetim ve güvenliğin bir ölçüde sağlanması amacıyla bloklarda olumsuz etkisi kanıtlanan giriş başına düşen konut sayısına dikkat edilmelidir [43].

2.5.2.1. Geçiş Alanları (Ulaşım Kanalları)

● Yaya Yolları

Taşıtın yoğun olmadığı alanlarda yaya ve taşıtı kesin olarak ayırmak hem ekonomik hem de kullanım rahatlığı açısından çok uygun olmayabilir. Bu bölgelerde, hız düşürücü önlemler alınarak yaya ve taşıtın bir arada bulunduğu paylaşımlı yollar düzenlenebilir [20].

Yaya yollarının ölçülendirilmesinde, bir yayanın zeminde kaplayacağı alan önemlidir. Konut alanları içinde, taşıtların girmediği yaya yollarında ölçüler, 1,5 m. ile 3,5 m. arasında değişmektedir. Bu genişlikteki yolların aydınlatılması ise 3 m. ile 4 m. arasında yüksekliği olan aydınlatma elemanları ile sağlanır. Yaya yollarında durak, ışık, vitrin, oturma bankı, telefon kulübesi ya da otopark bulunduğunda, 0.35 m. ile 1.20 m.'ye kadar ek ölçüler gerekmektedir [40].

Yaya yollarının planlanmasında tasarıma ilişkin kriterler uzaklık, güvenlik, rahatlık ve hedefe ulaşma isteği şeklinde sıralanırlar (a.g.e):

- Uzaklık: Yaya yolu planlamasında işlevsel ve mekansal başlangıç noktası konuttur. Konuttan çıkan insan belirlenen uzaklık kalıpları içinde istediği yere ulaşılabilmelidir.
- Güvenlik: Yaya yollarında güvenlik ana hedeflerden biri olmalıdır. Korunacak kişiler özellikle çocuklar ve yaşlılardır. Güvenliği sağlamak için öncelikle yaya ve taşıt ulaşımı birbirinden ayrılmalı.
- Rahatlık: Yaya yollarında, dik yokuşlar, yollarda sapalık, yapıların engellenmesi, merdivenler yayaların hareketlerini kısıtlayıp zorlaştırmaktadır. Yayaların rahat hareket

etmelerini sağlamak amacıyla dik yokuşlarda eğimi azaltmak, dik merdivenlerden kaçınmak gibi tasarım esnasında bazı önlemler alınabilir (Yüksel, G, 1979) [21].
- Hedefe ulaşma: Yaya varmak istediği yeri kendine hedef olarak belirler. Yaya yollarında istenen şey, bu belirlenen hedefe en uygun biçimde ulaşmaktır. Hedefe ulaşmada kuş uçumu uzaklık esas uzaklıktır. Ana yol buna en yakın olan yoldur. Yan yol da hedefi bağlamalıdır. Genel yaya sisteminde ana yol ile yan yolların kademeli olarak birleşmesi gerekmektedir [40].

Yukarıdaki kriterler gözetilerek tasarlanan yaya yolları, insan ihtiyaçlarına cevap vermiş, dolayısı ile amaçlanan kalite ve konfor yaya yolları için sağlanmış olur.

● Taşıt Yolları

Araç yolları komşuluk üniteleri, ikamet üniteleri içinde mahalli trafiği karşılayan yollar ağıdır. Yerleşme maksimum araç sayısının her zaman özgürce hareket etmelerine izin verecek genişlikte çevre yolları sistemine sahip olmalıdır. Bununla beraber yerleşmenin içine ve dışına yeterli taşıt giriş yolları gereklidir. Bu yollar dağıtım, hizmet ve acil giriş yollarını kapsar. Planlamada dikkat edilecek hususlar şunlardır [44]:

- Giriş ve sirkülasyon yolları yakıt tankerleri, malzeme taşıyan kamyonlar, çöp kamyonları, servis araçları için uygun şekilde planlanmalıdır.
- Her binaya mümkün olduğu kadar araç girişi sağlanmalıdır.
- Yol sistemini oluşturan ikinci derece yollar, toplayıcı yollar, ana caddeler, çıkmaz yollar en elverişli sirkülasyonu oluşturmalıdır.
- Çıkmaz sokaklarda yeterli dönüş alanı sağlanmalıdır. Dönüş çapı 24 m. olmalıdır. Yolun şekline göre yolun sağ tarafında kısa süreli park etmek için yeterli genişlik ayrılmalıdır.
- Yollar topoğrafyaya uyumlu olmalı ve mevcut doğal şekil ve yöre özelliklerini korumalıdır.

2.5.2.2. Çocuk Oyun Alanları

Çocuk oyun alanları, çocukların oyun gereksinimlerini doğal ve güvenli bir ortamda karşılamak amacıyla düzenlenmiş yeşil alanlardır. Çocuk oyun alanları, oyun etkinliğinin, çocuğun sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimindeki tamamlayıcı rolü

açısından önem taşımaktadır [40]. Çocuk oyun alanları, 0-3, 4-7 ve 8-15 yaş gruplarına göre düzenlenirler.

a) 0-3 Yaş Çocukları

Kreşlerdeki çocuk bahçesi donatılarını içerir. Komşuluk grubu içinde 300-500 m² asgari ölçüdür. (100 m. yarıçap ulaşılabilirlik) [45].

b) 4-7 yaş çocuklar:

Okul öncesi dönemi çocuklarına ait oyun yerleri. Anaokulu ünitesinde, komşuluk ünitesine ait yeşil alanlar içinde yine 300-500 m² büyüklük 1000 m²'ye kadar çıkabilir (200 m. Yarıçap ulaşabilirlik).

c) 8-15 yaş arasındaki çocuklar:

İlkokul yerleşme birimi ile, mahalle parkları, semt parkları içinde yer alırlar. Oyun alanları, daha küçük ünitelerdeki çocuk bahçelerini içerebildikleri gibi erginler içinde az yer gerektirecek bazı oyun ve sportif donatıları da bünyesine alabilir. Aktif rekreasyon alanlarıdır (Yarışma, oyun, şenlik vb. yapılabilir). Asgari 500 m² alan (küçük antrenman sahalı) okul ile birleştirildiğinde 4000 m²'lik alan söz konusudur (a.g.e).

Oyun mekanı büyüklüğüne, işlevine, hizmet vereceği yaş grubu özelliklerine, toplumun uzaklık tercihlerine, nüfusun bileşenlerine (yaş ve cinsiyet dağılımı), toplumun refah düzeyine ve söz konusu yerleşim alanının yapılaşma yoğunluğuna göre değişmektedir. Bir komşuluk biriminde olması gerekli oyun mekanları ve büyüklükleri şöyle genellenebilir (Pollowy, 1977) [31]:

-1-5 yaş grubu çocuklar için yaklaşık 50 m^2 büyüklüğünde, konut grupları arasına dağılmış biçimde çok sayıda oyun yeri ve oyun alanı düzenlenir.

-6-10 yaş grubu için yaklaşık 450 m^2 büyüklüğünde serbest oyun alanı ve sessiz-sakin oyunlar için bir-iki adet, yaklaşık 100 m^2'lik alan ayrılır.

-8-15 yaş grubu çocukların top oyunları oynayabileceği alan (spor alanları hariç) yaklaşık 400 m^2 olabilir.

-Tüm yaş gruplarına hizmet edecek bir çocuk bahçesi düzenlenmelidir. Ayrıca, birden çok komşuluk birimine (mahalle) hizmet edebilecek bir macera oyun alanının bulunması tercih edilir. Optimum macera oyun alanı büyüklüğü 0,60 ha. olarak verilmekte ise de uygulamada 0,15 ha.'dan 2,00 ha.'a kadar değişen büyüklüklere rastlanmaktadır (Allen, 1971; Bengtsson, 1972) (a.g.e).

Konut yerleşmesindeki tüm açık alanlar çocuklara daha fazla oyun alanı seçeneği sunabilecek, çocukların etkinliklerine yanıt verecek biçimde tasarlanmalıdır. Yerleşmelerdeki tüm düzenlemeler tüm yaş ve cinsiyetteki çocuklara uyumlu olmalıdır. Çocuk oyun alanları tasarımı çocuğun, ailenin, toplumun ve yönetimin istekleri, doğal ve yapay çevre verileri, bütçe olanakları, erişilebilir oyun donatıları gibi bir dizi bileşen uzlaştırılarak sonuçlandırılır. Bu nedenle, ideal bir prototip tasarım yoktur, her oyun alanı özgün çözümler gerektirir.

Konut alanlarında trafik gürültüsünden sonra en önemli gürültü türü, çocuk gürültüsüdür. Oyun mekanlarının çevresinde yaşayanların rahatsız olmayacağı düzeyde gürültü kesici önlemler alınması beklenir. Örneğin, zemininin normal zemin kotundan daha düşük kotta olması gürültü perdeleyici görevi görebileceği gibi, çocuklarda kapalı mekan hissinin (sınırlanmış, kendilerine özgü alan) yaratılmasına da yardımcı olur. Ancak, düzenleme hem çocuklarda yalıtılmışlık duygusu yaratmayacak hem de alanın yetişkinlerle bağlantısını koparmayacak biçimde yapılmalıdır. Gürültünün azaltılması için bir başka yol çocukları bir yerde yoğunlaştırmak yerine birbiri ile ilişkili, farklı büyüklükte odaklar tasarlanması olabilir.

Oyun mekanlarının yer seçimi tasarımı kadar önemlidir. Çocuk oyun mekanları yer seçimi ilkeleri şöyle özetlenebilir:

• Çocuk oyun mekanları trafik yollarından uzakta olmalı ve konut ile oyun mekanı arasında yoğun trafik yolu gibi bir güçlü engel bulunmamalıdır.

• Okul öncesi çağ çocuğunun oyun mekanı göz önünde olmalıdır. Komşuluk ünitesinin eteklerinde, erişilemeyen arka cephelerde, tenha köşelerde bulunmamalıdır.

• Her tür oyun mekanı iyi güneşlenir konumda olmalı, istenmeyen rüzgar etkilerine karşı korunaklı olmalıdır.

• Oyun mekanı büyüklüğü hem hizmet vereceği yaş grubunun gelişme özelliklerine uygun eylem çeşitliliğine elvermeli, hem de potansiyel kullanıcı sayısı dikkate alınarak (çocuk başına düşen net eylem alanı) belirlenmelidir.

• Oyun mekanları yetişkinlerce görsel ve işitsel açıdan denetlenebilecek konumda ve boyutlarda bulunmalıdır. Güvenlik nedeniyle, oyun mekanının boyutları bir yetişkinin görsel yeteneklerini aşmamalıdır. İnsan kendisinden en fazla 20-25 m. uzakta olan bir kişinin yüz ifadelerini seçebilmektedir (Gehl, 1987). Bu nedenle, hizmet vereceği yaş

grubuna bağlı olarak, oyun mekanı derinliği, tek taraflı denetleniyorsa 25 m.'den, çift taraflı denetleniyorsa 50 m.'den büyük olmamalıdır.

• Çeşitli yaş gruplarının oyun mekanları konut alanları açık alan sisteminin (bahçeler, avlular, yaya yolları ve meydancıkları, parklar, vb.) bir parçası olarak ele alınmalıdır. Yollar çocuk için güvenli olmalıdır.

Yoğun apartman tipi yerleşmelerde, asgari 140 m^2 ile 230 m^2 büyüklüğünde ve 30-60 aile grubu için bir oyun yeri ayrılmalıdır. Çocuk bahçesi birkaç bloktan daha uzak ise yoğun trafik yolu ile konut bloklarından ayrılmışsa, 190-370 m^2'ye kadar uzaklık alanı içinde olabilmektedir ancak, bu alanların hizmet ettiği alanlardan max. 400 m. mesafede, bütün konutlardan görülebilir olması gerekmektedir (DeChiara-Koppelman, 1992) [38].

Oyun alanları aktif rekreasyon olanağı sağlayan açık alanlardır. Alan standartlarının saptanmasında mahalle semt ünitelerinin nüfus yoğunluğu, nüfus projeksiyonu, ekonomik koşullar göz önünde bulundurulur. Genellikle nüfusun 1/4'ünü 5-15 yaştaki çocuklar oluşturur ve bunların 1/3' ünün aynı anda oyun alanında olacağını düşünerek, her çocuk için 6-7 m^2 alan gerekeceğini hesaplayarak alan gereksinimini saptamak önerilir [46].

Ülkemizde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yönetmeliklerle belirlemiş olduğu kişi başına düşen 10 m² yeşil alanın 1,5 m²'sini çocuk oyun alanları oluşturmaktadır [47].

2.5.2.3. Spor Alanları

Spor alanı dağılımını etkileyen en önemli etmenler; toplumda spora katılma yoğunluğu, toplumun uzaklık tercihi ve yerleşmenin doğal koşullarıdır. Literatürde verilen uzaklık ölçütleri 400-2400 m. arasında değişmektedir (Bakan, Konuk, 1987; Gallion, Eisner, 1986). Bu konuda resmi bir ölçüt bulunmamakla birlikte, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın spora ilişkin donatı ölçütü mahalle birimi ölçeğinden başladığına göre öngörülen uzaklığın yaklaşık 800-1000 m. olduğu söylenebilir [31].

Konuta öngörülen uzaklık ne olursa olsun, spor alanları yaya ve bisikletle kolay ve güvenle ulaşılabilir olmalıdır. Yalıtılmış konumda olmamalıdır; ama alanda yaratılan

gürültü nedeniyle, konutlarla iç içe de bulunmamalıdır. Parklarla birlikte de ele alınabilir.

Spor alanı tasarımındaki temel ilkeler, genelde, diğer rekreasyon alanlarının (parklar, çocuk oyun mekanları, vb.) düzenleme ilkelerinden farklı değildir. Amaca uygun olanakların sağlanması ve tasarlanması, ekonomiklik (yapım ve işletmede maliyet-sosyal yarar dengesinin sağlanmış olması), tasarımda estetik değer, doğal ve fiziksel çevre koşulları ile uyum genel tasarım ilkeleri arasında sayılabilir.

Konut alanında, spor sahalarını ikili-üçlü küçük gruplar halinde hatta tek tek dağıtmak, kullanıcının erişebilirliği açısından uygun bulunabilir. Öte yandan, çeşitliliğin sunulabilmesi, işletmecilik (temizlik, bakım-onarımının düzenli yapılması, vb) ve soyunma-duş-wc, seyir olanakları, büfe gibi gerekli servis donatılarının ekonomik olarak sağlanabilmesi için sahaların bir arada tasarlanmasında yarar vardır. Ne var ki, saha sayısı arttıkça rüzgar denetimi, görsel sınırlama ve sahaların ses mahremiyetinin sağlanması geniş alanlar talep ederler ki, bu da spor alanındaki net arazi kullanım oranını düşürür, hizmetin karşılanmasında 'negatif ekonomi' doğurur. Bu nedenle, kullanım yoğunluklarına uygun tür ve sayıda spor sahasının kent alt birimlerinde kümelenmiş biçimde dağıtılmasında yarar vardır.

Jogging, yürüme, bisiklet, vb. sporlar için spor alanı içindeki servis yolları ve/veya komşuluk birimi/mahalle ölçeğindeki ulaşım aksları ve parklar kullanılabilir. Yaya ve/veya paylaşımlı yaya yolları bu tür sporlar için güvenli ortamlar oluştururlar. Kentsel açık ve yeşil alanların 'ağ yaklaşımı' ile bütünleşik biçimde düzenlenmesi açık alanların spor amaçlı kullanım değerini artıracaktır (a.g.e). Tüm bunların yanı sıra,
- Spor alanlarının, kentlerin hava kirliliğinden en az etkilenen bölümlerinde, geniş yeşillikler içinde kurulması ortak bir ilkedir;
- Park-spor kombinasyonu biçiminde düşünülmesi de diğer ortak ilkedir [45].

2.5.2.4. Parklar ve Rekreasyon Alanları

Günümüzde parklar, makro ölçekte kent dışı "bölge parkı"ndan, mikro ölçekte konut grubu "ortak dinlenme alanı"na dek uzanan bir sıradüzen içinde (çok değişik ölçeklerde) kentlice gereksinim duyulan bir yeşil alan haline gelmiştir [31].

Parkın dinlenme değerini etkileyen ve kullanım sıklığını belirleyen etmenlerden biri kolay erişilebilir olmasıdır. Bu nedenle park türleri arasında en sık kullanılanlar, konut alanlarında yer alan, yaya olarak erişilebilir olan "komşuluk ünitesi parkı" ve "mahalle parkı" dır. Yaklaşık 4-5 bin kişiye hizmet veren komşuluk ünitesi parkı, genç yaşlı herkesin kısa süreli ama hemen her gün, günün her saatinde kullandığı, kullanabileceği yeşil alandır. Konuta uzaklığı çoğu ülkede 500 m. ile sınırlandırılmışsa da toplumsal tercihlere ve yörenin topografyasına göre değişebilir. Konut alanlarında, yürüme mesafesinde içinde mutlaka bir park (komşuluk ünite parkı) bulunmalıdır. Görünen ve kolay erişilebilen bir yerde, mümkünse merkezi bir konumda ve ticaret özellikleri ve sınırlamalarıyla uyumlu olmalıdır. Mahalle ve komşuluk ünite parkları insanın günlük yaşamında spontane ziyaretleri teşvik edecek biçimde konumlanmalıdır.

Toplu konut yakın çevresinde bulunan park ve rekreasyon alanları, havanın temizliği, manzara, mekan zenginliği açısından, çevresel kaliteyi yükseltici değerlerdir. Bir mahalle parkı için uygun görülen standartlar şöyledir:

Her 1000 kişi için alan : 1,2 ha

Alan : 2-4 ha (otopark dahil değil)

Hizmet alanı : 800 m.

Yeri : İlkokula bitişik ya da mahalle merkezine yakın

Genel Tesisler :Softboll/basketbol alanları, çeşitli kullanım için kaplanmış alanlar, oyun aletleri, piknik alanları, küçük oyun evi ve otopark [44].

2.5.2.5. Otoparklar

Şehirsel yerleşme düzeninde otomobilin insanların yaşamında önemli bir yer tuttuğu ve vazgeçilemeyecek yardımcı bir araç olarak görüldüğü açıktır. Gün geçtikçe artan otomobil sayısı karşısında otopark sorunu ortaya çıkmıştır.

Konut alanlarında, otopark alanı ve sayısı binaların münferit ihtiyaçları, yerleşmelerin nüfus yapısı esas alınarak belirlenmelidir. Konut alanlarında ihtiyaçları tam olarak karşılaması açısından devamlı park yerlerinin yanında konutlarda yapılacak nakil işlemleri, acil durumlarda (yangın vs.) ihtiyacı karşılamak ve konutlara gelebilecek misafirler için kısa süreli park yerlerinin de olması gereklidir [48].

Otoparklar, konuta max. 50 m. yürüyüş mesafesinde, ya konut bahçesinde, ya da konutlar arasında otopark alanı olarak ayrılmış mekanlarda, sokak üzerlerinde ayrılmış alanlarda olmalıdır [49].

Konut alanlarında ihtiyaca uygun oranda otopark düzenlemek gerekir. Az yoğun alanlarda yol boyu otoparklar, konut bahçelerinde garajlar rahatlıkla kullanılabilir. Ancak yoğunluk arttıkça otoparklar için yer bulmak sorun olmakta, çocuk oyun alanları, kaldırımlar vb. araçlarca kullanılmakta ya da yeşil alanlar azaltılmaktadır. Bundan kaçınmak için çok yoğun alanlarda yer altı veya katlı otopark çözümlerine gidilebilir. Ancak servis vb. için yer üstünde de bir miktar otopark bulunmalıdır. Otopark yaya çıkışlarının yaya yolları ile bağlantılı olması kullanımı kolaylaştıracaktır [20]. Eğimli alanlarda topografyadan faydalanarak iskana açılamayan bodrum katlar otopark olarak rahatlıkla kullanılabilir.

Toplu konutlarda otopark ihtiyacının belirlenmesinde kabul edilen kriterler şunlardır :
-Toplu konut ünitesindeki tüm nüfusun % 0,5-%1'i için otopark yeri ayrılmalıdır.
-Her 5 ile 8 otomobil için 1 otopark yeri ve her yerleşim merkezinde toplam vasıtaların %7 veya %8'i için bir otopark yeri ayrılmalıdır .
-Ayrıca, motosiklet ve bisikletler için park alanı ayrılmalıdır. 800 m^2'den büyük otopark alanlarının % 20'si bisiklet ve motosiklet için ayrılmalıdır [50].

Konutlardan toplu park yerlerine uzaklığın 300 m.'den fazla olmaması gerekmektedir. Nazım Plan ve İmar Genel Müdürlüğüne göre, 5000 kişilik bir komşuluk ünitesi için otopark 0,50 m^2/kişi, 15000 kişilik 0,30 m^2/kişi, 45000 kişilik 0,40 m^2/kişi olarak belirlenmiştir [46].

Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır. Binek otoları için birim park alanı (Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanı) 20 m^2'dir. Yerleşim alanlarında meskenler için 4 daireye en az 1 otopark yeri ayrılır [51].

Toplu konut alanının genel yerleşme düzeni içindeki konumu da araba sahipliği oranını etkileyebilmektedir. Kullanıcıların gereksinmelerine bağlı olarak belirlenen otopark

alanlarının boyutları ve biçimleri çevrenin niteliğini etkiler. Şöyle ki, belirli bir alan içindeki otomobil sayısı belli bir limiti aştığı zaman insanlar çevredeki otomobilin baskısı altına girdiği ve artık onlara ait olmadığı hissine kapılırlar. Bu tür açık alanlar insanı davet etmekten çok onu uzaklaştıran, evinde kapalı kalmaya zorlayan etkiler yaratırlar [48].

Belirli bir alanın % 9' undan fazlasının otoparka ayrılması orada insanın kullanımına uygun olmayan bir çevre oluşturmaktadır. Başka bir çalışmaya göre de en çok 260 kişi/Ha'lık bir yoğunlukta aile başına 1.0' lık açık otopark alanı serbest açık alanlar ile otopark alanları arasında uygun bir denge içinde sağlanabilmektedir [48, 52].

Çevrenin niteliğini bozmayan olumlu otopark boyutları konusunda farklı öneriler bulunmaktadır. Otoparkların insan ölçeğinde tutulması amacıyla en çok 5-7 araçlık gruplar halinde düzenlenmelerini savunurken 10-12 araçlık gruplamaların da olumsuz sonuçları yaratmayacağı görüşünü benimseyen çalışmalar da mevcuttur (a.g.e).

İnsan yerleşmelerinde otoparklardan gelebilecek rahatsız edici seslerin konutlara gelmesini önlemek için gürültü kontrolü yapılmalıdır. Bu kontrol bina dış duvarlarında ve pencerelerde olmak üzere bina bünyesinde, ayrıca yeşil tamponlar ile olmak üzere bina dışında- konut yakın çevrelerinde yapılabilir. Yan yana park edilmiş çok sayıda taşıtın oluşturduğu doğayla tezat mekanik ve metalik görüntü rahatsız edici olmaktadır. Bu nedenle otopark düzenlemelerinde yeşil doku kullanarak denge kurmak gerekir. Yeşil doku, belirli aralıklarla taşıtların arasına yerleştirilebilir ve yaya mekanlarıyla otopark arasına ayırıcı olarak düzenlenebilir [40].

Otoparkların çok sert zeminlerinden dolayı oluşabilecek zararlı ve yansıyan ışınların önlenmesi için de, otopark zemininin yapısı ışınları absorbe edip yansıtmayacak şekilde düzenlenmelidir. Zemin asfalt olmamalıdır. Asfalt güneşten zemine gelen ısıyı çok rahatsız edici bir şekilde yansıtır. Bunun yerine doğaya saygılı toprak kökenli veya doğal malzemeler (beton, çim vb. gibi) kullanılmalıdır. Ayrıca yine yeşil doku ve bina dış yüzeyinde yapılacak çalışmalarla bu durum önlenebilir [53].

2.5.3. Yeşil Alanlarda Kalite Kriterleri


Kalite, kısaca kullanıcının beklenti ve isteklerinin karşılanması ve bunun sağlanabilmesi için bulunması gereken nitelikler olarak tanımlanabilir. Konut kalitesi beraberinde yaşam kalitesi, toplum kalitesi, yaşam çevresi kalitesini de getirmektedir [7].

Yeşil alanların sadece doğanın kent içinde sembolize edilmiş bir formu olmaktan çok işlevselliği ile kent yaşamının ve sosyal mekanın bir parçası olarak yer alması, "yeşil" kavramının, doğallığı çağrıştırmasının yanında, kentsel yaşamın "kaliteli" yanını da sergilemesi açısından önemlidir. Yeşil alanların nüfusa bağlı olarak kişi başına düşen miktar ile tanımlanması, "yeşil" faktörünün kent içinde yeterli seviyede yer alması anlamına gelmemektedir. Planlarda alan hesabı ile belirtilen yeşil alanlar, gerek işlevselliği ve sosyal mekan özelliği, gerekse içinde barındırdığı yeşil/doğal faktörler ile park kavramının sadece sınırları belirli ve yeşil renk ile ifade edilebilen bir alan olarak değil, kent yaşamının organik bir parçası olarak görülmesi ve oluşturulmasıyla gerçek anlamını bulabilecektir. Yolların, refüj alanlarının bile park olarak adlandırılarak, alansal olarak standartların sağlanması, sadece matematik hesabına dayanması sebebiyle, yeşil alanların gerçek işlevi olan kentsel kalitenin yükseltilmesi hedefinden uzaklaştırılmaktadır [54].

Kentsel çevrelerde, özellikle konut çevresinde kalite arayışları sürecinde, hangi nesnel özelliklerin "iyi kalite"li bir çevreyi belirlediğinin saptanması gereklidir. İnsanlar yaşanabilir ve güvenli bir çevreye sahip olmak istemektedirler. "Yaşanabilir çevre" kalitesi ise sadece fiziksel çevre değil, sosyal çevre standartlarına da bağlıdır. İnsanların yaşadıkları çevreyi algılamalarına ilişkin öznel değerlendirmeleri sosyo-ekonomik düzeylerindeki ve kültürel birikimlerindeki farklılıklara göre değişmektedir [55].

Açık ve yeşil alanlar, kent içinde "yeşil" sistemi oluşturma özelliği ve bu sistemin devamlılığını sağlama açısından hem bir kentsel öğe hem de sosyal bir mekan olma özelliğine sahiptir. Kentsel kültür birikiminin yansıdığı ve toplumsal iletişimin gerçekleştiği odak noktalarıdır. Bu alanlar, işlevlerine, hizmet alanlarına ve konumlarına göre çeşitli sınıflara ayrılırlar. Hem ekolojik açıdan hem de sosyal açıdan bu sınıflama, yeşil alanların ayrışmasını sağlamasının yanı sıra, hizmet kalitesi, donatıları, peyzaj değeri, erişebilirliği ve estetik değeri, yeşil alanların kentsel yaşam kalitesine katkısını

da belirlemektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde açık-yeşil alanların nitelik ve nicelikleri, medeniyeti ve yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Şekil 2.6) [54] [56].



Şekil 2.6. İşlevsel Yeşil Alanların Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi [54].

Tekeli, Lynch (1985), Aksoy (1987) ve Hillier (1983)'den aktararak, bir kentsel tasarımda gerçekleştirilmesi gereken kaliteleri şöyle sıralamaktadır [57]:

● Yaşanabilirlik: Çevre insanların kendilerini yeniden üretebilmelerine uygun gerekli hava, ışık, enerji vb. girdileri sağmalı, güvenli ve kararlı olmalıdır;

● İşlevine uygunluk: İşlevin ergonomik olarak, kültürel davranış kalıpları açısından, konumuna ve yerine uygun olmasıdır. Toplumda işlevin zaman içinde değişeceği düşünülürse, uygunluğunun zaman içinde sürebilmesi için esnekliğe de sahip olması gerekecektir.

● Kolay okunurluk, öğrenebilme ve kestirilebilme: Bir kentsel çevrenin başarısı, yeterli açıklıkta algılanabilmesi ve kolayca öğrenilebilmesine bağlıdır. Çevrenin özgün olması için kişilere kendini hatırlatabilecek özellikleri olması gerekmektedir;

● Sağladığı görsel doyum: Ölçek, oran, renk ve dokunun bir araya gelişindeki özellik ve estetik değerdir;

● Çağrışımsal algılama yoluyla anlam yüklenmiş olmak: Bir tasarımın yer niteliği, kimlik kazanması, ona sembolik algılamaları teşvik edecek anlamlar yüklenmesiyle sağlanmaktadır. Kimlik ve anlam, zamana göre değişebilir. Önemli olan kimlik ve anlamın değişmesi değil ama sürekliliğin sağlanmasıdır;

● Özel ve kamu denetiminde olan mekanların dengesi: Kentsel tasarım kamuya açıktır. Sahip olduğu özellikler, toplum tarafından tüketilecektir. Bu nedenle, toplumun her

kesimine fırsat eşitliği tanınmalıdır. Kamu mekanları, özel bir kesimin hegamonyasına karşı korunmalıdır;

● Gerçekleştirilebilirlik: Gerçekçi olmak, yaşama geçirilmek ve öngörülen yaşam biçiminin yaratılması ve sürdürülmesidir.

Rapoport'un [58] yaklaşımında çevre kalitesini belirleyen bileşenler, sosyal ve fiziksel açıdan iki boyutta ele alınmaktadır.

Fiziksel bileşenler: Mimari çeşitlilik ve zenginlik ve mimari stiller, sembolik nitelikler, çevrenin kimliği ve genel görünümü, manzara, doğa ile ilişki, bakım ve onarım, ulaşım, yoğunluk, topografya ve gürültü seviyesi.

Sosyal bileşenler: Sosyal özellikler, sosyal kompozisyon, sosyal homojenlik, çevrede sağlanan servislerin çeşitliliği ve kalitesi, çevrenin prestiji, komşuluk ilişkileri gibi nitelikler olarak belirlenmiştir.

Türkoğlu'na (1993) [59] göre ise, çevre kalitesinin en önemli göstergesi, konut çevrelerinin kullanıcıların yaşam biçimleri, sosyal ve psikolojik beklentileri ve gereksinmelerine yanıt vermesi olarak kabul edilmektedir.

Jan Gehl (1996) dış mekan aktivitelerini (i) zorunlu (gerekli) aktiviteler (işe gitmek, alış-veriş yapmak, otobüs beklemek vb.), (ii) seçmeli (isteğe bağlı) aktiviteler (dışarıda boş zamanını geçirmek, yürüyüş yapmak vb.) ve (iii) bileşke (sosyal) aktiviteler olmak üzere üç ana başlık altında toplamıştır. Zorunlu aktiviteler, günlük yaşantımızın sürekliliğini sağlayan ve çoğunlukla yürümeye dayalı aktivitelerdir. Okula ya da işe gitmek, dolmuş ya da otobüs beklemek, alışveriş yapmak, bakkala gitmek, zorunlu aktiviteler arasında sayılabilir. Bunlar; fiziksel çevre koşulları ve kalitesi ne olursa olsun yapılması gerekli aktivitelerdir, kullanıcının başka seçeneği yoktur [60].

İsteğe bağlı aktiviteler, açık havada yürüyüş yapmak ya da koşmak, bisiklete binmek, güneşlenmek, piknik yapmak gibi, zamanın ve mekanın uygunluk durumuna göre bir başka deyişle, gerekli dış çevre koşullarının ve fiziksel mekan kalitesinin sağladığı durumlarda ortaya çıkan aktivitelerdir. Fiziksel mekan kalitesinin düşük ve yetersiz olduğu durumlarda, kentsel mekanlarda isteğe bağlı aktiviteler kaybolurken, sadece

gerçekten zorunlu aktiviteler yer almaktadır. Fiziksel çevre ve kent planlama, isteğe bağlı aktivitelerin niteliği ve niceliği üzerinde etkili en önemli faktördür [61].

	Fiziksel Çevre Kalitesi	
	Zayıf	İyi
Gerekli Aktiviteler	●	●
Seçmeli isteğe bağlı Aktiviteler	•	●
'Bileşke" (Sosyal) Aktiviteler	•	●

Şekil 2.7. Açık olan Etkinlik Türlerinin Fiziksel Çevrenin Kalitesine bağlı olarak Değişen Oluşum Frekansları (Gehl, 1996) [60].

Bileşke (sosyal) aktiviteler ise, kentsel mekanlarda diğer insanların varlığına bağlı olarak ortaya çıkar. Bunlar, oyun oynayan çocukları, açık hava konserlerini, festivalleri kapsayan, görmeye ve duymaya dayalı aktivitelerdir. Başka aktivitelerin ve başka insanların varlığı sonucunda kendiliğinden oluştukları için "bileşke" aktiviteler olarak da tanımlanmıştır (Gehl, 1996). Bu bağlamda, zorunlu ve isteğe bağlı aktiviteler için gerekli ve yeterli fiziksel çevre koşulları sağlandığında, sosyal aktiviteler de desteklenmiş ve artırılmış olacaktır (a.g.e). Eğer açık alanlarda kalite düşükse, buralarda sadece zorunlu etkinlikler gerçekleşebilir [45].

Konut-yerleşme alanı yakın çevre kalitesinin yüksek olması:

- Özellikle zamanının tamamını veya tamamına yakın bir bölümünü konut ve yakın çevresinde geçiren çocuklar (0-14 yaş) için önemlidir.
- Gençler için, (14-20 yaş grubu), konut ve yakın çevresi, çocuklar kadar olmasa da büyük önem taşır. Bu yaş grubunun konut-konut yakın çevresini aşan ilişkileri vardır. Buna rağmen bu yaş grubu kişilik ve davranışlarının oluşmasında, yakın çevre niteliklerinin önemli rol oynadığı, yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.
- Konut yakın çevresinin kalite ve konforunun, etkilediği en önemli grup, evde kalan, ev işleriyle uğraşan, evde çalışan hanımlardır.
- İleri yaş grubunun çevre kullanıcıları ise, günlük zaman kullanımlarında, daha az hareketlilikleri dolayısıyla, konut ve yakın çevresine daha çok bağımlıdır.

Binalar arasındaki yaşamın yalnızca yaya trafiği ya da rekreasyonel ve toplumsal eylemlerden ibaret olmadığını belirten Gehl (1987) [62], fiziksel çevre beklentileri farklı olan konut dışı eylem kategorilerini tanımlamakta; dış mekan kalitesi ile dış mekan eylemleri arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu, konut bölgelerinin tasarımında dış mekanlarda insanları bir araya getirebilecek olanaklar sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Konutların ve yakın çevrelerinin kullanıcıların beklentileri, yaşam biçimleri sosyal ve psikolojik gereksinmelerine cevap veriyor olması çevre kalitesinin en önemli göstergesidir. Bu nedenle mimarların, şehir plancıları ve tasarımcıları ile peyzaj mimarlarının daha sağlıklı çevreler oluşturabilmek için kullanıcı gereksinimlerini, kullanıcının konutunu ve çevresini ne şekilde algıladığını ve değerlendirdiğini de göz önüne almaları gerekmektedir[63].

Tablo 2.8. Yerleşme, Blok ve Konut Birimi Ölçeklerinde Nitelik Değerlendirme Kriterleri [64].

Nitelik Değerlendirme Kriterleri	Fiziksel Çevre Düzeyleri Yerleşme (Açık Alan)
Kullanıcı Özellikleri	Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek
Konut ve Çevresinin Özellikleri	-Bölgenin farklı yönü, -Bölgede konut sahibi olmanın getirdiği farklılık -Yerleşmenin olumlu/olumsuz yönleri, -Yaşanmak istenen ideal ortam, -Bu bölgede oturmaktan memnuniyet
Kullanım Durumu	-Açık alanların kullanım durumu, -Kullanım amacı
Kullanım Durumu	-Kullanım sıklığı -Eylemlere uygunluğu -Açık alan düzenlemesinde kullanılan donatıların yeterlilik, konum ve estetik açıdan değerlendirilmesi -Zemin malzemelerinin değerlendirilmesi
Kullanım Durumuna İklimsel Elemanların Etkileri	-Kullanıcıların iklimsel koşullara tepkileri, -Açık alan kullanımı esnasındaki iklimsel etkenler (hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı, güneşlenme), -Açık alan kullanım sıklığına iklimsel ve diğer bazı çevresel elemanların etkisi (güneş, rüzgar, yağmur, sis, toz, duman)
Çevre Niteliğinin İyileştirilmesi	-Bakım yönetim organizasyonu -Bireysel çabalar -Konut bölgesinde çalışma grubu ve katılım
Mahremiyet	-Açık alan kullanımının mahremiyeti bakımından çevre bloklardan görülme durumu
Toplumsal Etkileşim	-Açık alan düzenlenişinin bireyler arasındaki ilişkilere etkisi
Güvenlik	-Eylem alanlarının ayrılması, -Dışardan gelenlere karşı güvenlik -Konut bölgesinde gece dolaşabilme
Sıfat Çiftleriyle Niteliksel Değerlendirmeler	-Açık alanlarla ilgili genel değerlendirmeler: (düzenli/düzensiz, çekici/itici, güzel/çirkin, ferah/sıkıcı) -Konut içinden görünen açık alanlarla ilgili değerlendirmeler: (temiz-bakımlı/pis/bakımsız, ferah/sıkıcı, güzel-sevimli/çirkin-sevimsiz, sınırları belirli/belirsiz)

Fiziksel çevrenin niteliğini iki boyutta ölçmek ve nitelendirmek mümkündür. Birincisi nesnel nitelik boyutudur ve gözlenebilir, ölçülebilir niteliklerle ilgilidir. İkincisi ise öznel nitelik boyutudur. Bu boyuttaki parametrelerin değerlendirilebilmesi için kullanıcı davranışlarının gözlenmesi elde edilen bilgiler ile kullanıma ilişkin olarak yaptıkları öznel değerlendirmeler temel veri kaynağıdır. Çevrenin nesnel niteliklerinin algılanması ve öznel yargılara bağlı olarak değerlendirilmesi sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı farklı kullanıcı grupları için farklılaşmaktadır [65].

Tablo 2.9. Nitelik Değerlendirme Modeli [65].

KULLANICI	ÇEVRE	PERFORMANS/NİTELİK
KULLANICI KARAKTERİSTİKLERİ Toplum -sosyo ekonomik yapı, -homojen/heterojen yapı -meslek grubu Aile- tip, büyüklük, gelir Birey -cinsiyet, yaş, eğitim, eylem, meslek	FİZİKSEL ÇEVRE DÜZEYLERİ (Binalar/Açık Alanlar) Ülke/Bölge/Komşuluk Bina Grb / Aralarındaki açık alanlar Bina / Çevreleyen ya da çevrelenmemiş açık alanlar (Ön bahçe, avlu) Konut / Bağlantılı açık alanlar Birimi(balkon, çatı bahçesi) Mekanı / Pencereler, uzantılar Ekipmanı / Açık alan ekipmanı Malzeme / Malzeme	PERFORMANS “Kullanıma ilişkin davranış” Nitelik(=KALİTE) “Kullanıma uygunluk”
KULLANICI İHTİYAÇLARI İnsan boyutu -ergonomik, dinamik, Konfor -fizik, psikolojik, Güvenlik -fizik, psk.,sosyal Sağlık -beden, çevre Psiko sosyal boyutlar -mahremiyet -kimlik -kişiselleştirme -kişisel alan -sosyal statü -sosyal ilişki -seçme özgürlüğü -ekonomi -hizmet ihtiyacı -estetik	MEKAN ÖZELLİKLERİ Geometrik -biçim, şekil, boyutlar, konum Termo-fiziksel U değeri, kayıp faktörü, zaman Akustik Optik yansıma, emilme, geçirgenlik Organizasyonel İşlevsel ilişkiler, mekan hiyerarşisi, mekan zenginliği, sembolik anlam esneklik, uvabilirlik	PERFORMANS / NİTELİK İSTEKLERİ Sağlamlık Dayanıklılık Fiziksel konfor -iklimsel, optik, akustik Güvenlik -yangın, kullanım güvenliği, Sağlık Uygunluk Ekonomi
DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Öznel değ. Tekn. Görüşme, tutum ölçme, davranış gözleml., görsel, işitsel tekn., kontrol listel., istatistik tekn., literatür inceleme vd.	DEĞERLENDİRME KONULARI 1-Yerleşmenin, binaların ve açık alanların fiziksel özellikleri:İşlevsel mekanlar, doğal özellikler, ekipmanlar, sert ve yumuşak peyzaj elemanları 2-Kullanıcı özellikleri:Kullanıcı tipleri, ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri 3-Kullanım koşulları:kullanım sıklığı, değiştirme ve ilaveler, bakım, yönetim	PERFORMANS DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Sistematik ölçümler, görsel işitsel tekn., kontrol listel. Mekansal gözlem, literatür inceleme, deneysel tekn., modeller, matematik ve istatistik değerlendirme tekn. vd.
DAVRANIŞSAL VERİ KAYNAKLARI Kullanıcı, yönetici uzman bilgisi, uzman yorumları	VERİ TİPİ Yazılı kaynaklar, görsel-işitsel kayıtlar, projeler, çizimler, soru kağıtları	PERFORMANS VERİ KAYNAKLARI Uzman bilgisi, yönetmelikler, standartlar vb.
İstatistiksel bulgular, plan tespitleri, fotoğraf ve çizimle tespitler, listeler, davranış haritaları		
BULGULAR		
YORUMLAR		

Tablo 2.9'da önerilen değerlendirme metodolojisi yukarıda açıklanan mantık çerçevesinde değerlendirme konularını, yerleşmenin, binaların ve binaları çevreleyen açık alanların fiziksel özellikleri: doğal özellikler, işlevsel alanlar, ekipman ve donatılar, sert ve yumuşak peyzaj elemanları; kullanıcı özellikleri ve tipleri, ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri; kullanım koşulları, sıklığı, tatmin sağlama aracı olarak yapılan değiştirme ve ilaveler, bakım, yönetim konuları şeklinde tanımlanmaktadır. Kullanıcının mekansal tatmininde yapma-çevrenin birbirini etkileyen iki farklı boyutu ortaya çıkar. Bunlar performans özellikleri ve psiko-sosyal niteliklerdir. Kullanıcının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik performans kriterleri ölçülebilir, denenebilir standartlar biçiminde geliştirilmiştir. Mekansal niteliğin psiko-sosyal boyutunu oluşturan kavramlar ise kolayca ölçülemeyecek, karmaşık yapıda, kişiden kişiye değişebilen kriterler kümesini oluştururlar. Mahremiyet, kişiselleştirme, kimlik, sosyal statü, kişisel /sosyal alan, mekan içgüdüsü, mekanda seçme özgürlüğü gibi kavramlar kullanıcının mekansal tatmininde önemli bir yer tutarlar [65].

Kentsel açık ve yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmaların ortak sonucunda; başarılı alanların kullanıcıların gereksinimine yanıt verebilen, kullanılabilirlikleri konusunda demokratik ve kullanıcıların büyük bir bölümü için anlam ifade edebilen alanlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Bazı alanların insan gereksinimlerine tam olarak karşılık vermediği için kısmen başarısız olduğu söylenebilir. Kentsel yeşil alanların başarısız olma nedenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir [66]:

Tablo 2.10. Kentsel yeşil alanların başarısız olma nedenleri [66].

•	İyi oturma alanlarının oluşturulmaması
•	Toplanma ve buluşma alanlarının yokluğu
•	Zayıf girişler ve görsel olarak ulaşılmaz alanlar
•	İşlevsel olmayan elemanlar
•	İnsanların gitmek istedikleri alana ulaşmayan yollar
•	Alanda araçların egemenliği
•	Alanı çevreleyen boş duvarlar ve ölü bölgelerin olması
•	Elverişli olmayan geçişler ve durakların olması
•	Gitmeye değer aktivitelerin olmaması

Toplu konut alanlarındaki açık ve yeşil alanlarda görülen kalite sorunları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir [65]:

● Nitelik ya da kalite konusu, günümüzdeki toplu konut uygulamalarında ancak belirli bir maliyetin üzerindeki örneklerde ve daha çok kullanılan malzeme niteliği olarak ele alınmaktadır. Dar gelirlilere yönelik toplu konut uygulamalarında ise maliyet sınırlamaları nedeniyle, gerek kullanılan malzeme, gerekse mekansal çözümlerde ve konut dışı ortak kullanım alanlarında, niteliğin belirgin bir biçimde yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Tasarımdan yapım ve kullanıma uzanan süreçte bu durum, çevresel niteliğin sürdürülebilirliğini de olumsuz etkilemektedir.
● Konut ve çevresinin tasarımda bir bütün olarak ele alınmaması, niteliksel sorunların bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Toplu konut tasarımlarında insan ihtiyaçlarını daha çok konut birimi ölçeğinde ele alan ve konut yakın çevresinde açık mekan ihtiyaçlarını ihmal eden bir yaklaşımın geçerli olduğu gözlenmektedir. Oysa konut dışı ortak kullanım alanları, farklı yaşlardan bireyleri bir araya getirmesi ve paylaşılan bir yaşam biçimi oluşturması açısından, toplu konutlarda özellikle önemlidir.


Sözü edilen sorunların kullanım sonrası değerlendirme çalışmaları ile belirlenmesi ve bu çalışmaların sonuçlarının yeni tasarımlara girdi olabilmesi, niteliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Açık alan kullanımında niteliğin yükseltilmesi ya da diğer önemli bir anlatımla, açık alan kullanım performansının arttırılmasında aşağıda sıralanan faktörler önem taşımaktadır [64]:
● Eylem alanının düzenlemesiyle kullanım amacı örtüşmelidir.
● Niteliğin yükseltilmesi için açık alanda gerekli donatıların sağlanması ve bakım/onarımının gerçekleştirilmesi önemli olmakta ve düzenli bakım/onarımın kurulacak bir organizasyonla sağlanması gerekmektedir.
● Güvenlik gereksinmesi salt mekansal çözümlerle değil, yönetim biçimi ile de karşılanabilmelidir.
● Sosyal ilişkileri güçlendiren mekansal çözümlerin nitelikle ilişkisi önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

● İklimsel gereksinmelerin karşılanmasında, sağlık ve konfor göz önünde tutularak, rüzgarla ilgili mekansal çözümlere öncelik verilmelidir. Çeşitli ölçeklerdeki tasarımlarda binaların ve onları çevreleyen alanların gölge/güneş durumları dikkate alınmalı, açık alan kullanımları bu çerçevede düzenlenmelidir.
● Çevresel etkenlerden toz ve duman en sakıncalı etkenler olarak değerlendirilmiştir. Her çevre düzeyinde açık alanda tozun ve dumanın önlenmesi yönünde çözümlere önem verilmelidir.

Dünya üzerinde birçok kentsel açık alanı değerlendiren *"Project for Public Spaces* (PPS)″ grubu kaliteli (nitelikli) açık ve yeşil alanların genellikle çevresiyle bağlantılı ve erişilebilir, halkın gözünde iyi bir kimliğe sahip ve konforlu, insanları oyalayan kullanım ve aktiviteleri bulunan ve diğer insanlarla karşılaşma ve sosyalleşme olanağı veren alanlar olduğunu ortaya koymaktadır. PPS, nitelikli mekanların sahip olduğu özellikleri 4 ana gruba ayırmış ve bir alanı kaliteli veya kalitesiz olarak değerlendirmede kullanılabilecek bir mekan diyagramı oluşturmuştur (Şekil 2.8) [67, 68].

PPS, kentsel açık ve yeşil alanların başarılı olmasında oldukça etkili olan dört temel unsur belirlemiştir. Bunlar alana ulaşılabilirlik, alanda yer alan aktiviteler, alanın konforu ve sosyalleşme olanakları olarak özetlenebilmektedir. Kentsel bir açık alana **ulaşılabilirlik,** alanın çevresiyle bağlantıları, belirli noktalardan yürünebilirliği ve ulaşılma kolaylığı gibi faktörleri içermektedir ve ulaşılabilirlik derecesi gözlemler, yaya aktiviteleri ve trafik verilerinden ölçülebilmektedir. Alanda yer alan **aktiviteler** ise alan içindeki fonksiyon alanlarının kullanım çeşitliliği, alanın tanınırlığı, kullanıcılara sağladığı olanaklar ve sürdürülebilirliğiyle bağlantılıdır ve alan kullanımındaki çeşitlilik/değişiklikler ile alan içinde ve yakınındaki işletmelerin mülkiyet ve kira değerleri ile ölçülebilmektedir. **Konfor** ise alanın güvenlik, oturacak iyi alanlarının olması, temiz ve çekici olması gibi özellikleriyle ilişkilidir, alan ve yakın çevresindeki suç istatistikleri, alan içindeki yapıların durumları ve çevresel verilerle değerlendirilebilir. **Sosyalleşme** olanakları; kullanıcıların birbirleri ile etkileşimleri, kullanıcı çeşitliliği ve arkadaşlık ilişkileri gibi boyutları içermektedir. Alanın sosyalleşme oranı ise sokak kullanımı, alanların kullanım verimliliği, farklı kullanıcı gruplarının varlığı ve sosyal bağlantılara yönelik çalışmalarla değerlendirilebilmektedir [66, 68].



Şekil 2.8. Kaliteli (nitelikli) açık ve yeşil alanları değerlendirme diyagramı [67].

Ayrıca PPS, bu alanların tasarım ve yönetimlerine ilişkin birtakım önerilerde bulunmuştur (Tablo 2.10) [69].

Tablo 2.11. Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Tasarım ve Yönetimi için Öneriler [69]

KALİTE KRİTERLERİ	ÖNERİLER
KULLANIM VE AKTİVİTELER	• Arzulanan aktiviteleri destekleyen elemanları sağlamak • İnsanların toplanabileceği ilgi merkezleri yaratmak (çevredeki okullar, sivil toplum örgütleri, kütüphaneler vb. kuruluşların desteğiyle insanları alana çekecek çeşitli etkinlikler ve programlar oluşturmak) • Alanda yer alan etkinliklerde ya da etkinliklerin sahnelendiği alanda zaman zaman değişikliklere gitmek • Alanın yakın çevresindeki işletmeler ve bina sahipleriyle ortaklaşa stratejiler geliştirerek alanın canlanmasını desteklemek
KONFOR VE İMAJ	• Dikkatlice seçilmiş noktalara kullanışlı peyzaj elemanları ve donatılar (oturma birimleri, telefon kulübeleri, çöp kutuları, bilgilendirme noktaları, yiyecek-içecek tezgahları, sanat eserleri, su elemanları, çiçekler vb.) yerleştirmek • Satış birimleri, danışma gibi elemanlarla desteklenmiş çekici bir giriş yaratmak ya da çevresindeki alanlardan alana doğru görsel erişimi sağlayan açıklıklar oluşturmak • Alandaki insan sayısını arttıracak etkinlikler ve kullanımlara yer vererek güvenliği sağlamak ya da güvenlikten sorumlu elemanları alana getirmek • Düzenli aralıklarla alanın temizlik ve onarım gibi bakımını yapmak
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR	• Yaya ve taşıt trafiğini dengelemek için kaldırımları genişletmek veya yürüyüş bantları oluşturmak • Yol kesişimi ve geçiş noktalarda işaretlere yer vermek • Bisiklet kullanıcıları için bisiklet yolları, park yerleri vb. olanaklar sağlamak • Etrafındaki otobüs duraklarından alana yönlendirme/geçişler sağlamak • Boşlukları peyzaj yapıları ile doldurmak ve yaya yollarında süreklilik sağlamak • Yol kenarındaki park alanlarını diğer kullanımlarla dengelemek • Trafik lambalarının süresini yaya geçişini kolaylaştıracak şekilde düzenlemek

Tablo 2.11'in devamı

KALİTE KRİTERLERİ	ÖNERİLER
SOSYALLEŞME	• Çeşitli aktiviteleri destekleyen ve insanların toplanmasını sağlayan odak noktaları oluşturmak • Grupça oturulabilecek alanlar ve hareket edebilir oturma birimleri gibi sosyal iletişimi destekleyecek donatılara yer vermek • İnsanları alana çekmek için özel etkinlikler ve aktivitelere yer vermek • Alanın yönetimi ve gelişmesi için çalışacak gönüllüleri ve sivil toplum örgütlerini desteklemek • Farklı insanları çekmek için, alanın etrafındaki binalarda kullanım çeşitliliği yaratmak

Konut yakın çevresi düzenlemelerinde aranacak nitelikler,

● Çevrenin kullanıcı nitelik ve gereksinimlerine uygun olması,

● Yeşil alan, çalışma alanları ve diğer donatımlara mümkün olduğu kadar yakın ve konforlu bir ulaşılabilirliğe sahip olması,

● Yakın çevrede barınan bütün diğer kullanıcılarla yakın ilişki kurabilme imkanlarını veren bir biçimde düzenlenmiş olması,

● Diğer kullanıcılardan ayrı kullanılabilecek, sakin dinlenme ve oyalanma alanlarının düzenlenmiş olması,

● Yakın çevrenin, diğer konut yerleşme alanları yakın çevre özelliklerinden farklı, çekici ve belirgin tanınabilir ve tarif edilebilir niteliklere sahip olması,

● Kullanıcıların duysal ve duygusal olarak çevreye bağlığını arttıracak, benimsetecek, ilginç bir işlevsel ve biçimsel bütünlüğe sahip olması, olarak sıralanabilir.

Bu niteliklerin belirli bir oranda sağlanabilmesi ise;

● Çevrede konfor seviyesini düşürmeyecek, iklimsel tesirlerin kötü etkisini azaltacak bir yapılanma düzeninin aranması,

● Çevre konforunu arttıracak, gölgeleme veya güneşlenme koşullarını, yapı düzeni ve yeşil alan düzeni ile, belirli bir düzeye çıkaracak çözümün aranması,

● Hava kirliliği ve gürültü sorununu ortadan kaldıracak bir düzenlemenin yapılması,

● Yakın çevrenin ve konut yerleşme alanlarının, diğer işlev alanları ve birbirleri ile taşıt ulaşılabilirlik düzeninin sorunsuz olarak çözülmesi,

● Yaya ulaşım sistem ve ilişkilerinin, (kademelenmelerinin), taşıt yollarından belirli bir oranda ayrılması, gürültü ve zehirli gazlardan korunmuş bir yaya ulaşım ağının kurulabilmesi,

● Açık ve ortak kullanım alanlarının, seçkin bir düzeyde ve değişik kullanıcı niteliklerine bağlı kullanım imkanlarını verebilecek seviyede düzenlenmiş olması ile sağlanabilir [18].

2.6. TOPLU KONUT ALANLARINDA İNSAN-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE KULLANICI MEMNUNİYETİ

Çevrenin insan etkinliklerini biçimlendirmesi ile ilgili olarak Egelius [70], fiziksel çevrenin insan gereksinmelerine uygun olarak tasarlanmasının çeşitli etkinliklerini kolaylaştırıcı bir rol oynadığını ifade ederek, konut dışı mekanların, insan çevre etkileşiminde ve insanın yaratıcı güç kazanmasında etkin rol oynayan bir öğe olduğunu vurgulamaya çalışmıştır.

Yapılan araştırmalarda, insan, konut ve çevresinin, fiziksel çevrenin özellikleri, bireysel özellikler ve sosyal çevre ile ilgili koşulların etki derecesine bağlı olarak birbirlerini karşılıklı olarak etkiledikleri ortaya konmaktadır. Nitekim "yaşanabilir çevre" kalitesi sadece fiziksel çevreye değil, sosyal çevre standartlarına da bağlıdır [71]. Bu bağlamda bireylerin, konut ve çevresi ile ilişkisinde kişisel özelliklerini çevreye yansıtması ve çevresini düzenlemesi sonucunda, çevre kullanıcının algısal, duyusal, anlamsal boyutlarına uygun hale gelirse olumlu bir çevre-insan etkileşiminden söz etmek mümkün olabilir. Aksi halde bireylerde çevresel şartları değiştirme ya da taşınma isteği oluşmakta, bunun sağlanamadığı durumlarda ise çevresel uyumsuzluk ya da psikolojik hoşnutsuzluklar ortaya çıkmaktadır [16].

Barınma-konut gereksiniminin karşılanabilmesi sürecinde, nitelikten çok nicelik öncelik kazanmakta ve bu süreçte, kullanıcının, estetik, sosyal, kültürel nitelikleri ve gereksinimlerine gösterilmesi gereken özen, göz ardı edilmektedir. Ancak, bu yaklaşım sonunda oluşturulan iskan alanlarının kısa zamanda yozlaştığı, kullanıcı bulamadığı ve köhneyerek ekonomik yönden de beklenen sonucu vermediği yapılan gözlemler ve araştırmalarla ortaya koyulabilmektedir.

Konut, aile ve toplum anlayışının doğduğu, geliştiği yerleşme birimidir. Temel yaşam gereksinimlerinden biri olan barınma gereksinimi, konut ve konut yakın çevresinde

karşılanır. Birey ise, birey olma nitesini bu yerleşme biriminde kazanır ve yaşamının sona erdiği ana kadar, bu yerleşme biriminde KULLANICI olarak rol alır.

Temelde konut kullanıcısı bireylerin, temel gereksinimlerinde benzerlik olmasına rağmen, bireylerin niteliklerine göre gereksinimlerinde de bir farklılaşma söz konusudur.Bu durum konutu kullanan bireylerin,

- yaş gruplarına,
- sosyal konumlarına,
- serbest zaman kullanma süresi ve alışkanlıklarına,
- sayılarına,

bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.

Konutun yer aldığı çevrenin, yerleşme yerinin, konumu ve nitelikleri ile gereksinim alanları arasındaki ilişkilerin farklılaşmasında etkendir. Konut biriminin iç kurgusu ve dış çevreyle olan ilişkileri ve donatımları bakımından da kullanıcı niteliklerine bağlı olarak farklı değerler kazanması söz konusudur (Tablo 2.12) [18].

Tablo 2.12. Konut değerini arttıran koşullar [18].

KONUT DEĞERİNİ ARTTIRAN KOŞULLAR		**ÇOCUK**	**GENÇ**	**ORTA YAŞLI**	**EMEKLİ YAŞ**	**EMEKLİ SONRASI**
	TANINAN ÇEVRE, SOSYAL KONTROL	●	○	○	●	●
	KONUT İLE DIŞ MEKAN ARASINDA DİREKT İLİŞKİ	●		○	○	●
● ÇOK ÖNEMLİ GEREKSİNMELER	AKTİF OLARAK KULLANILABİLEN AÇIK ALAN	○	●	●		
	ÖZEL BAHÇE	●		●	●	
○ ARZU EDİLEN GEREKSİNMELER	AKTİF ŞEHİRSEL ÇEVRE		●	●	○	○
	SAKİN DOĞAL ÇEVRE	○			○	○
	MANZARA			●	●	●
	KONUT ÇEVRESİNİN DÜZENLİ OLMASI	○	●	●	●	●
	DONATIMLARIN TAM OLMASI	●	●	●	●	●
	HAVA KİRLİLİĞİNDE KORUNMUŞ ÇEVRE	●	●	●	●	●

Yapılan planlamada plancı, ortak standartları ve farklı yapılara sahip kullanıcı gereksinimlerini belirli bir oranda karşılayacak ortak bir çözüm aramak zorundadır. Burada ana sorun ve ana belirleyici etken, kullanıcı ortak niteliklerinin, (birey ve birey grupları için) kabul edilebilir seviyede belirlenebilmesidir. Bu etkenin doğru tanımlanabilmesi için ise:

- Plancının, kullanıcıların yapısal niteliklerini tanıması,
- Kullanıcı niteliklerini sosyal, kültürel, düşünsel yönleriyle (yaş grupları vd. esaslar çerçevesinde) tanımlaması,
- Sadece, kullanıcıların çoğunluğu tarafından kabul edilebilirliği olan değerleri ve gereksinimleri karşılamak değil, azınlık gereksinimlerini de dikkate alması gerekir [18].

Toplu konut alanlarında yaşanılan çevrenin insanları açık alanlarda birlikte olmaya teşvik edici olması gerekir. Ortak mekanlarda gerçekleştirilen eylemler insanlar arasındaki etkileşim düzeyini arttırmaktadır Dış mekanlar konuttaki yaşantının devamını sağlamalı ve güçlendirilmelidir. Konut dışındaki eylem alanları konutun hemen yakınından başlar ve birbirleriyle ilişkili olarak farklı uzaklıklarda yer alırlar. Araştırmalar, konut alanı memnuniyetinin, konutların durumu, konut alanının güvenliği, konutların kalitesi, yaşanabilir bir yer olması, komşulardan memnun olma gibi pek çok değişkenle ilgili olduğunu göstermiştir [58] [72].

Konut alanı memnuniyetini, kullanıcının özellikleri, konut alanı özellikleri, konut alanı yönetimi, çevresel ve yerel faktörler gibi değişkenler etkilemektedir [73]. Literatürde kullanılan, memnuniyeti etkileyen parametreler Tablo 2.13'de sıralanmaktadır:

Tablo 2.13. Memnuniyeti Etkileyen Parametreler [73].

Kullanıcıyla ilgili parametreler	Aile tipi (çocuklu/çocuksuz/kalabalık), sosyo-ekonomik yapı/sosyal seviye, meslek, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve ikamet süresi
Çevre ile ilgili parametreler	Fiziksel Konfor: yoğunluk, genişlik, iklim, trafik yoğunluğu, gürültü seviyesi Görünüş+fiziksel durum: estetik özellikleri, topoğrafya ve manzara Erişilebilirlik/Hizmetler: otopark alanlarının varlığı, yeşil alanlar, rekreasyon alanları, teknik donanım Gelişme Planlama Değer artışı Güvenlik düzeyi
Binalarla ilgili parametreler	Yönetim: çöp toplama sistemi, kurallar ve düzenleme/kuralların uygulanması, kullanıcıların isteklerine önem verme, tamir/bakım/restorasyon, iç hizmetler, mülk sahipliği sistemi Yerleşme: binaların konumu, okula yakınlık, çevrenin düzeltilmesi, binaların dış görünümü(yapısal durum-arazi ile ilişki) Değer: kira/aynı seviyedeki konutlarla karşılaştırma, binaların büyüklüğü, değer artışı, merdivenlerin/asansörlerin durumu ve yeterliliği Fiziksel durum: aydınlatma, izolasyon, havalandırma, ısıtma, bina yaşı/durumu
Konut ile ilgili parametreler	Kalite: esneklik, detaylar, teknoloji, yapım ve malzeme, su basıncı, bina dışının kalitesi, duvarların kalitesi, bina içinin kalitesi, yer kaplamasının kalitesi, teçhizat Fiziksel konfor: aydınlatma, gizlilik, izolasyon, havalandırma, ısıtma, genişlik Alansal uyum (tasarım kalitesi+alanlar arası ilişkiler): işlevsel ilişkiler, alansal hiyerarşi, oturma odası, mutfak, giriş, yemek odası, yatak odaları, banyo/WC konumu Konutun büyüklüğü: oturma odası, mutfak, yemek odası, yatak odaları, banyo, girişin büyüklükleri, konutta çocuklar için oyun ve çalışma alanlarının varlığı Konutun konumu: yerden yüksekliği, konutun giriş şekli(balkon, koridor, merdiven), kapsamlı manzara Estetik: estetik özellikleri, iç alanların yoğunluğu
İnsan ihtiyaçları ile ilgili parametreler	Elverişlilik, güvenlik, sosyal bağlantı ihtiyaçları, özgürlük, etkinlik, iş, güzellik, anlam ve değer, sosyal izin

3. MALZEME VE YÖNTEM

Çalışma kapsamında, örnek olarak alınan üç toplu konut alanının hedef kitleleri, planlama özellikleri, yerleşme içerisindeki açık ve yeşil alanların fiziksel özellikleri, işlev alanları, donatıları, yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları; kullanıcı özellikleri ve ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri ile kullanım koşulları ve bakım konuları araştırılmıştır. Ayrıca söz konusu toplu konut alanları arasında planlama, tasarım, uygulama, yönetim ve işletme açısından ortaya çıkan farklılıklar ile bu farklılıkların olumlu ve olumsuz özellikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

3.1. MALZEME

Araştırma amacına ulaşabilmek için, öncelikle konuyla ve konuyla yakından ilişkili kavramlara yönelik literatür taraması yapılmıştır. Peyzaj mimarlığı, şehircilik, kentsel tasarım, konut - toplu konut alanları ile ilgili yerli ve yabancı kitaplar, ilgili internet siteleri, makaleler, sempozyum ve bildirilerden, ilgili kanun ve yönetmeliklerden yararlanılmıştır. Ayrıca peyzaj mimarlığı, şehircilik, kentsel tasarım bölümleri bulunan üniversite kütüphanelerinde de gerekli literatür araştırması gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra çalışmalar için gerekli görülen her türlü (İmar planları, plan kararları, halihazır haritalar, vaziyet planları vb.) yazılı doküman ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmiştir.

Ayrıca, yerinde yapılan gözlemler, çekilen fotoğraflar ve saptamalarla toplu konut alanlarının açık mekan düzenlemeleri incelenmiş, projelerine göre gösterdikleri değişiklikler ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Araştırma alanı olarak toplu konut alanlarının seçimindeki temel ölçütlerden biri, İstanbul' un yakın çevresinde inşaatı sürdürülen toplu konut uygulamalarında gözlenen yeşil alan kalitesine ilişkin durumun belirlenmesidir. Ancak, tek bir konut yerleşmesi bazında yapılacak toplu konut araştırmasının 1990' lı ve 2000'li yıllarda toplu konut politikalarını gösterecek düzeyde makro ölçekli bilgi temeli oluşturmayacağı göz önünde bulundurularak, alan araştırması kapsamlı tutulmuş ve araştırma sürecinde, geniş kapsamlı yerli ve yabancı literatür taraması sonuçları, çeşitli kesimlerin görüşleri çalışmanın malzemesine katılmıştır.

2006 yılında tamamlanan bir araştırmaya göre, İstanbul'da 80.167,27 ha. konut alanı bulunmakta ve bu alanların %69'unu (%54'ü parsel bazında, %15'i toplu konut olarak gelişmiş alanlar) düzenli alanlar, %31'ini ise düzensiz gelişmiş alanlar oluşturmaktadır [4].

İstanbul'da mevcut toplu konut alanları, toplu konut alanlarının %13'ünü oluşturmakta ve sırasıyla Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sarıyer, Ümraniye ve Tuzla'da yoğunlaşmaktadır (a.g.e).

Araştırma, İstanbul'da seçilen üç farklı toplu konut yerleşmesinde yürütülmüştür. Bu toplu konut yerleşmeleri, farklı sunum modelleri çerçevesinde üretilme, farklı parsel düzeni, şehir merkezine göre farklı konumlanma ve farklı sosyal yapılanma özelliklerine sahiptirler. Araştırma alanı olarak seçilen toplu konut alanları;

● Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından gerçekleştirilen Ataşehir Doğu Bölgesi toplu konutları,
● T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen Halkalı toplu konutları,
● Kooperatifler birliği tarafından gerçekleştirilen Esenkent toplu konutlarıdır.

3.1.1. Araştırma Alanları ve Çevresinin Tanıtımı

3.1.1.1. Araştırma Alanlarının Tarihçesi

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

1950 yılında göçmenlere tahsis edilen Karaman Çiftliği arazisi 1980 yılında Anadolu bankasına devredilmiş ve daha sonra Anadolu Bankası Emlak Bankası'na devredilmesi ile Emlak Bankası mülkiyetine geçen bu alanda 1989 yılında inşaat faaliyeti başlamıştır [74].

● Halkalı Toplu Konut Alanı


Halkalı – İkitelli mevkii, 1979 yılında Toplu Konut Alanı ilan edilmiştir. 1984 yılına kadar sağlıklı bir kamulaştırma çalışması yapılamamakla birlikte alan, 1984-1985 yıllarında T.C.Emlak Bankası tarafından, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'ne önerilmiş, toplu konut nazım ve uygulama planlarının yapılmasına başlanmıştır [75].

Halkalı Toplu Konut Projesi, Toplu Konut Kanunu kapsamında 80' li yıllarda T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından özel firmalara ihaleyle Emlak Bankası kanalıyla yaptırılan kent dışı bir uydu kenttir [3]. Halkalı toplu konut alanında hazineye ve belediyeye ait olan topraklar, arsa ofisi genel müdürlüğüne devredilmiştir. Diğer arsalar da kamulaştırılmıştır.

Araştırma kapsamında, Halkalı Toplu Konut Alanı 1., 2.ve 3. Etapları incelenmiştir. Halkalı Toplu Konut Alanında ilk inşaat ruhsatları Mart 1990 tarihinde alınmaya başlanmıştır. II. Etap inşaatına 1992 yılı sonlarında başlanmış, 1994 yılında tamamlanmıştır. III. Etap inşaatına ise 1997 yılı sonlarında başlanmış, konutlar 2001 yılında teslim edilmiştir [76].

● Esenkent Toplu Konut Alanı

İstanbul'da gecekondulaşmayı önlemeye yönelik en büyük proje olan Esenkent toplu konut alanı, Esenyurt İmar Planı'nda gecekondu önleme bölgesi olarak belirlenmiş, 775 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılarak kooperatiflere tahsis edilmiştir. Esenkent toplu konut projesi, 1992'de başlayıp 1997'de bitirilmiştir [77].




Şekil 3.1. Araştırma Alanlarının İstanbul İçindeki Konumları

3.1.1.2. Araştırma Alanlarının Konumu

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Projesi, İstanbul Metropoliten alanının Anadolu Yakasında Küçükbakkalköy Mahallesi'nde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde birinci ve ikinci boğaz köprüleri çevre yollarının kesiştiği kavşak çevresinde, gelişme potansiyeli yüksek bir alanda konumlanmaktadır (Şekil 3.1). Şehir merkezine yaklaşık 12 km. yarıçaplı bir uzaklıkta bulunan Ataşehir arazisi, güneyindeki Ankara asfaltına 800 m. Kadıköy Merkezine 9 km. uzaklıkta yer almaktadır [74]. Arazinin ortasından geçen E-6 (TEM) Karayolu ise bölgeyi doğu ve batı olarak ikiye ayırmaktadır.

Ataşehir Toplu Konut Yerleşmesi; batısında Yenisahra, güneyinde Küçükbakkalköy, Sukent ve Atatürk Mahallesi, güneydoğusunda Kayışdağı ile çevrelenmektedir (Şekil 3.2). Ataşehir Toplu Konut inşaat alanı, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Ayrıca arazinin doğusunda 16 hektarlık alanı kapsayan gecekondu alanı Emek Mahallesi bulunmaktadır. Sahanın güneyinde ise gümrük depoları ve bazı küçük sanayi tesisleri vardır [78].



Şekil 3.2. Ataşehir Doğu Bölgesi Alan Sınırı

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Bölgesi, Küçükçekmece İlçesi Halkalı bölgesinde Merkez ve İstasyon Mahallelerinde yer almaktadır. Planlama bölgesinin kuzey sınırını TEM karayolu İkitelli Atatürk Mahallesi, doğu sınırını İkitelli, Mehmet Akif mahallesi, güney sınırını Halkalı ve batı sınırını da Altınşehir oluşturmaktadır [79].

Halkalı Toplu Konut yerleşim alanı, İstanbul Metropoliteninin batısında yer alıp İstanbul merkezine 20 km. uzaklıkta, Trakya otoyolu ile Londra asfaltı ekspres yolu arasında yer almaktadır (Şekil 3.1) [14]. Alanın çevresinde çeşitli sanayi siteleri ve depoları ile konut alanları bulunmaktadır (Şekil 3.3).

Havaalanına çok yakın ve iyi bir ulaşım aksı ile bağlı olan bu alan, gelişmeye başlayan gelecekte büyük ağırlık taşıması beklenen prestij hizmet ve sanayi alanlarına yakınlığı nedeni ile ekonomik açıdan büyük değer taşımaktadır [14]. Halkalı Toplu Konut Alanı, havaalanına 5 km. uzaklıkta, hızla gelişen Yeni Bosna aksı paralelinde çok stratejik bir konuma sahiptir (a.g.e).




Şekil 3.3. Halkalı Toplu Konut Alan Sınırı

● **Esenkent Toplu Konut Alanı**

1151 dönüm, yani 1.151.406 m^2'lik Esenkent Toplu Konut Alanı İstanbul-Hadımköy yönünde TEM yolu kuzeyinde Esenyurt Belediyesi sınırları içinde yer almaktadır (Şekil 3.1) [77].

Yerleşim alanının, 4-5 km. güneydoğusunda üniversite kampüsü, 6-7 km doğusunda İkitelli Sanayi Bölgesi, doğu sınırında Bahçeşehir Uydukent Yerleşimi ve kuzey sınırında Boğazköy kooperatif yerleşimleri bulunmaktadır (Şekil 3.4).



Şekil 3.4. Esenkent Toplu Konut Alan Sınırı

Esenkent Toplu Konut Alanı, tıpkı Bahçeşehir Toplu Konut Alanı gibi Uluslararası İstanbul Fuarı, İ.Ü.Avcılar Kampüsü, İkitelli Sanayi Alanı ve Firuzköy gelişme sahaları arasında kültür, ticaret ve spor ortamının merkezinde kalmaktadır.

3.1.1.3. Araştırma Alanlarının Ulaşım Durumu

● **Ataşehir Toplu Konut Alanı**

İstanbul Küçükbakkalköy, Karaman Çiftliğinde gerçekleştirilen ve İstanbul Metropolitan alanının Anadolu yakasında Ataşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan Ataşehir Uydukent Projesi, şehir merkezinden yaklaşık 12 km. uzaklıktadır. Güneyindeki Ankara asfaltına 800 m., şehrin tüm önemli merkezlerine (Taksim,

Beşiktaş, Bostancı, Kadıköy vb.) 10 ila 20 dakika mesafede olup 1. ve 2. Boğaz köprülerinin çevre yolları Ataşehir alanı içerisinde bir kavşakta birleşmekte ve Anadolu Otoyolu olarak devam etmektedir [78].

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve uygulamaya konulan ulaşım mastır planı çerçevesinde gerçekleştirilecek Kadıköy-Pendik Metrosunun Uydukentin yanından geçecek olması ve Anadolu yakasında Kurtköy yakınlarındaki havaalanına ulaşım kolaylığı sağlanması Uydu Kentin önemini arttırmaktadır (a.g.e).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Alanı, İstanbul batı koridorunda İkitelli – Halkalı mevkiinde, kuzeyde TEM, güneyde E5 bağlantı yolu üzerinde yer almakta olup, alan kent merkezine 25 km., Atatürk Havaalanına 5 km. uzaklıktadır.

Halkalı Toplu Konut Yerleşmesinin ana bağlantısı TEM – E-5 bağlantı yolu (Basın Expres Yolu) üzerinde bulunan Halkalı-İkitelli girişinden sağlanmaktadır. Havaalanı – Olimpiyat Köyü Yol bağlantısı da planlama alanının doğu sınırından geçerek bir kavşakla Toplu Konut Alanına bağlantı sağlamaktadır.

Planlama alanının ortasından doğu-batı aksında geçen yol ulaşımın omurgasını oluşturmakta ve doğu ucunda olimpiyat yolu ve TEM – E-5 bağlantı yolu ile birleşmektedir. 92 planında yerleşik alanın da üzerinden geçen ve ana ticaret bölgesinin içinden geçen bu yol aksı yeni planla yerleşik alandan ve ticaret bölgelerinde yapılan değişikliklerden dolayı güzergahın orta bölümleri kuzeye kaydırılmıştır.

Planlama alanının batısında kuzey-güney doğrultusunda bulunan 25m.'lik yol, yerleşmeyi TEM yan yolundan Halkalı Merkez'e kadar bağlamaktadır. Yine kuzey-güney doğrultusunda uzanan 20,00 m.'lik yol da hem yerleşimin iç taşıyıcı yolunu oluşturmakta hem de yine TEM yan yolu ile Halkalı'yı birbirine bağlamaktadır. Bu ana akslar ve bağlantı akslarının birbirleri arasındaki bağlantı da farklı genişlikteki yollarla sağlanmaktadır [79].

● **Esenkent Toplu Konut Alanı**

İstanbul, Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Esenyurt Beldesi'nde İstanbul-Edirne yönünde TEM (E–6) yolu üzerinde bulunan Esenkent Toplu Konut Alanı, Bahçeşehir ile komşudur.

Esenkent Toplu Konut Bölgesi, Topkapı'nın yaklaşık 35 km kuzeybatısında yer almakta, Küçükçekmece gölünün kuzeyinde, Büyükçekmece Gölü'nün 18 km. kuzeydoğusunda, TEM Otoyolu (E6) üstünde Ispartakule Viyadüğü'nden sonra gelen sapaktadir. TEM Otoyolu ile İstanbul'un her semtine ulaşılmaktadır. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan İstanbul-Edirne demiryolunun yaklaşık 3 km.'lik kısmı komşusu Bahçeşehir'den geçmekte, Ispartakule tren istasyonu da burada bulunmaktadır.

Esenkent'e, İ.E.T.T. Toplu Taşıma araçları ile minibüslerle de ulaşım imkanı bulunmaktadır. Yine Bahçeşehir'e komşu bulunması da ulaşım olanaklarını arttırmaktadır.


3.2. YÖNTEM

Araştırmayı yönlendiren sorular;

1. Günümüzde nitelikli konut çevresi için ne gibi faktörlerin göz önüne alınması gerekir? (Önce faktörlerin saptanması, sonra kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi, daha sonra da kriterlerin önerilmesi mi gerekir?).
2. Kentin farklı alanlarında ve farklı kuruluşlar tarafından geliştirilmiş farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip gruplar için yapılmış uygulamalarda açık ve yeşil alanlara ilişkin kullanım sonrası değerlendirmeler farklılaşmakta mıdır?
3. Toplu konut uygulamalarında açık ve yeşil alan niteliğini arttırmak sadece kaynakları arttırmakla mı gerçekleştirilebilir? şeklinde sıralanabilir.

Soruların yanıtlarını alabilmek için, tüm araştırma sürecinde Araştırma Yöntem Şeması'nda yer alan işlem aşamalarına bağlı kalınarak gerekli analiz, sentez ve irdelemeler yapılmıştır (Şekil 3.5).

Şekil 3.5. Araştırma Yöntem Şeması



3.2.1. Literatür Analizi

Araştırma konusu ile yakından ilişkili, konut ve toplu konut kavramları, yerleşim ve insan, kentsel konut alanları, konut-çevre-insan etkileşimi, toplu konut oluşum nedenleri, Türkiye'de toplu konut sunum modelleri, toplu konut uygulamalarında yasal çerçeve, toplu konut alanlarında planlama ve tasarım, açık ve yeşil alan kavramları, yeşil alanlarda kalite kriterleri, toplu konut alanlarında kullanıcı gereksinimleri ve kullanıcı memnuniyeti vb. konuları hakkında genel bilgiler edinilmiştir. Literatür çalışmasında yoğun olarak, YILDIZCI (1982), BÖLEN (1987), GİRİTLİOĞLU (1991), TÜRKOĞLU (1995), MONTERA (2001), AYDEMİR (2004), PPS (2000 ve 2007), ÖZSÜLE (2006), EMİR ve ONSEKİZ (2007)'den yararlanılmıştır.

3.2.2. Fiziksel Çevre Analizi

Araştırmaya konu olan alanlarda açık ve yeşil alanların doğal ve yapay çevre niteliklerinin belirlenmesi için yerinde gözlemler yapılmıştır. Araştırma alanlarında yer alan yeşil alanlar; miktar, dağılım ve kullanım olarak incelenerek; konut ve toplu konut alanları ve yeşil alan kavramı ile ilgili yapılan literatür çalışması ile elde edilen yeşil alan standartlarına göre araştırma alanlarındaki yeşil alanların kullanılabilirliği, sert zemin-yeşil alan oranları ile kişi başına düşen miktarları belirlenmiştir.

Araştırma alanlarına ilişkin vaziyet planları ile halihazır haritaların tedariki için Kadıköy Belediyesi, Emlak GYO, Ataşehir Ada Yönetimleri, Küçükçekmece Belediyesi, Toki, Halkalı 1.,2. ve 3.etap yönetim birimleri, Esenyurt Belediyesi, Yapı Üretim A.Ş., Esenkent Toplu Yapı Yönetimi yetkilileri ile gerekli temaslarda bulunulmuştur.

Araştırmaya konu olan toplu konut alanlarına ilişkin yeşil alan analizi, sağlanan sayısal haritalar (1/1000 ölçekli Halihazır haritalar, Kadastral planlar, ortofoto haritalar, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/500 ölçekli vaziyet planları) üzerinde CAD programları aracılığıyla yapılmıştır. Araştırma gerçekleştirilirken, Autocad 2006, Netcad 4.0 ve ArcGIS 9.1 yazılımları kullanılmıştır. Elde edilen vaziyet planları çoğunlukla eski oldukları için JPEG formatında taranmış, ardından sayısallaştırılmıştır. Bu harita ve planlarla, alanlarda arazi kullanım dağılımı ile açık ve yeşil alanların konumları, alansal büyüklükleri ortaya konmuştur.

Ayrıca araştırma alanlarında TAKS, KAKS, yoğunluk, sert zemin-yeşil alan oranları, konut adalarında kabul edilen nüfusa göre kişi başına düşen yeşil alan miktarları ortaya konarak kamu kontrolünde yaptırılan toplu konut alanlarında yeşil alan standartları % olarak belirlenmeye çalışılmıştır.

3.2.3. Toplumsal Çevre Analizi

İstanbul Metropolünde araştırma alanı olarak seçilen üç toplu konut yerleşmesinde "kullanım sonrası değerlendirme" yöntemi uygulanarak kullanıcı analizi yapılmıştır. Kullanım sonrası değerlendirme çalışmaları, çevrenin insanlar tarafından nasıl kullanıldığını belirlemek ve belirli tasarım amaçlarının ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Bu çalışmada, İstanbul' daki uygulanması tamamlanmış toplu üretilen konut projelerine, yeni uygulanacak projeler ya da sonraki etaplarının yapımına başlanacak toplu konut projelerinin tasarımında etkili olabilecek veriler çıkarılması düşünülmüştür. Böylece, mevcut toplu konutlar hakkında olumlu - olumsuz görüşlerin alınması için konutlarda bir süredir yaşayan ve sorunları yakından bilen kullanıcıların görüşleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Kullanıcı özellikleri ile kullanıcıların açık ve yeşil alanlardaki mekan algılamalarına ilişkin tespitlerin yapılabilmesi için araştırma alanında anket yöntemi uygulanmıştır. Bu ankette ele alınan boyutlar; (i) yeşil alanlardaki kullanım ve aktiviteler (ii) ulaşım ve bağlantılar (iii) konfor ve imaj (iv) sosyalleşme şeklinde gruplanmıştır.

Araştırma alanlarında toplam nüfusa göre, Ataşehir toplu konut alanında 365 adet, Halkalı toplu konut alanında 450 adet, Esenkent toplu konut alanında ise 365 olmak üzere toplam 1180 adet anket uygulanmıştır. Toplu konut halkının eğilimleri ve beğenilerini değerlendirmek üzere yeşil alanlarda kalite kriterleri esas alınarak hazırlanan anket formları, Halkalı, Ataşehir ve Esenkent Toplu Konut Alanlarındaki kullanıcılara homojen şekilde dağıtılarak uygulanmıştır. Anket çalışmalarında sağlıklı sonuç alabilmek için çalışmalar "yüz yüze görüşme" yöntemi ile desteklenmiştir.

Anketlerin değerlendirilmesinde, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences-Sosyal Bilimler İçin İstatiksel Paket) paket programından yararlanılmıştır. Anketler

%95 güven derecesine göre değerlendirilmiştir. Tüm sorular yüzde ve sıklık durumlarına göre değerlendirilerek, ayrıca sosyo-ekonomik yapı ile yeşil alanlarda kalite kriterleri çaprazlanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen tüm veriler, EXCEL ve WORD programlarında oluşturulan tablo ve grafiklerle desteklenerek açıklanmıştır.

Kalite kriterlerine ile sosyo-ekonomik yapı analizinde, istatiksel yöntem olarak iki değişken arasında ilişkinin olup olmadığını sorgulayan Khi-Kare (X2) bağımsızlık testi uygulanmıştır. Khi-Kare (x2) testi, çapraz tablonun iki değişkeninin birbirinden bağımsız olup olmadığını test ederek, iki değişken arasında ilişki bulunması koşulunun sağlanması ile sonuçlara ilişkin yorumlar yapılmasını sağlar. Güven düzeyi, %5'lik yanılgı payıyla $p \leq 0,05$ alınmıştır.

4. BULGULAR

4.1. ARAŞTIRMA ALANLARINDA FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN BULGULAR

4.1.1. Araştırma Alanlarının Planlama Özellikleri

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Projesi, Karayolları kamulaştırma ve terkler dışında 360,83 ha.'lık bir alan üzerinde planlanmıştır. Araştırmaya konu olan ve İkinci Boğaz Köprüsü yolunun doğu kesimindeki Ataşehir Toplu Konut Alanı Doğu Bölgesi yaklaşık 159,21 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.

Mevcut 1/5000 ölçekli imar planında toplam 136,81 ha'lık konut alanının 60,49 ha.'lık bölümü bugün uygulaması yapılmış olan doğu kesiminde kalmaktadır. 1, 2, 3, 4 ve 5.Etapları kapsayan doğu bölgesi yaklaşık 45.150 nüfusu barındıracak konut alanı kapasitesine sahip olacak şekilde planlanmıştır [74].

Ataşehir'de; açık ve yeşil alanların yeni kentin başka çekici öğeleri olarak ele alınıp bu elverişli durumu, belirli özellikleri olan bir toplum kesiminin oluşturmasında (Kentli olma bilinci) araç olarak kullanılması düşüncesi hakimdir [78].

Ataşehir Uydukent Projesi; Nazım İmar Planı notuna göre 400 kişi/ha'lık yoğunluğu geçmeyecek şekilde planlanmıştır. Yüksek yoğunluk iç kısımlara verilmiş, bunu pekiştirmek için ortak kullanım alanlarından yararlanılmıştır ve konut alanları;

- Düşük Yoğunluklu Konut Alanları
- Orta Yoğunluklu Konut Alanları
- Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları
- Karışık Kullanımlı Konut Alanları olarak ayrılmaktadır.

Ataşehir'de yoğunluk bölgeleri çerçevesinde düşük, orta, yüksek yoğunlukta konut alanları ile karışık kullanım (konut-ticaret) alanları olarak yapılan bölgeleme sonucu üç tür doku mevcuttur. Bunlar kentsel doku, geçiş dokusu ve doğal doku olarak belirlenmiştir. Kentsel doku, merkezi bölge ve ana akslar üzerinde planlanan karışık kullanım ve yüksek yoğunlukta konut alanlarındaki 25 ve 15 katlı binalardan oluşmakta, geçiş dokusu kenarındaki orta yoğunluk ve orta-yüksek yoğunluklu alanlardaki 15-9-6


katlı binalarda tanımlanmaktadır. Doğal doku ise doğaya uyum ilkesiyle arazinin eğimli kesimlerinde planlanmış olup, kuzey batıdaki düşük yoğunluk bölgesinde yer alan 3 katlı yapılardan oluşmaktadır.

Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda toplam 684.519,03 m^2'lik alan konut alanı olarak ayrılmıştır (Tablo 4.1). Bu alanın 666.863,72 m^2'sinde yerleşik hayata geçilmiştir. Konut yapı adalarının dışında, alanda karışık kullanımlar da (ofis ve konut) söz konusudur. Karışık kullanım alanları ise 6 adadan oluşmakta ve 86.757,79 m^2'lik bir alanı kaplamaktadır (Ek Tablo A-1). Alanda konut adaları dışında ticaret, eğitim, dini tesis, sosyal-kültürel tesis gibi donatı alanlarına da yer verilmiştir (Şekil 4.1).


Şekil 4.2.'de dağılımları gösterilen ve alanda araç sirkülasyonunu sağlayan araç yolları toplam 166.550,75 m^2, bu araç yollarının bir kısmı yol kenarı park olarak ayrılmıştır. Alanda konut adaları dışında yer verilen otopark alanı ise yaklaşık 5.315,94 m^2'dir.

Tablo 4.1. Ataşehir Toplu Konut Alanı Kent Karakter Tablosu

Planlanan Alan		159, 21 ha.		
Planlanan Alanda Nüfus		34180 kişi		
Yoğunluk		**Brüt:** 214,68 kişi/ha		**Net:** 512,55 kişi/ha
Hanede Aile Büyüklüğü		4 kişi olarak kabul edilmiştir.		
Toplam Konut Adedi		8545		
Toplam Taban Alanı		154.793,47 m^2		**Brüt TAKS:** 0,09
Toplam Kat Alanı		1.349.708,61 m^2		**Brüt KAKS:** 0,84
Toplam Konut Taban Alanı		123.130,36 m^2		**Net TAKS:** 0,18
Toplam Konut İnşaat Alanı		1.219.073,71 m^2		**Net KAKS:** 1,83
BİRİM ALANLAR		**ALANLAR**		**TOPLAM ALAN İÇİNDE ALDIĞI PAY (%)**
Konut Alanı		684.519,03 m^2 (konut alanı olarak ayrılmış) 666.863,72 m^2 (yerleşik hayata geçen) (86.757,79 m^2 'si karışık kullanım, ofis+konut)		%43,0
Araç Yolları		166.550,75 m^2		%10,4
Otopark		5.315,94 m^2 ve araç yolu kenarında park amaçlı ayrılan alanlar		%0,3
Spor Alanları		7.763,02 m^2		%0,5
Park		130.420,64 m^2		% 8,2
Yeşil Alanlar	**Yerleşim Alanı Bütününde**	**Aktif Yeşil Alan**	288.974,27 m^2	%18,1
		Pasif Yeşil Alan	392.286,90 m^2	%24,6
	Konut Adaları Bazında	**Aktif Yeşil Alan**	115.851,80 m^2	%7,2
		Pasif Yeşil Alan	344.566,50 m^2	%21,6



Şekil 4.1. Ataşehir Toplu Konut Alanı Doğu Bölgesi Arazi Kullanım Planı



Şekil 4.2. Ataşehir Toplu Konut Alanı Doğu Bölgesi Araç Sirkülasyon Sistemi

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Alanı, İstanbul Metropoliten Alanı içinde, toplam 535 Ha.lık arazi üzerinde 40.000 konutluk bir yerleşim alanı olarak planlanmıştır [14]. Halkalı yerleşim alanı planlanırken, arazinin farklı morfolojik, tabii ve yerel şartlarından dolayı her bir kısım için ayrı yoğunluklar düşünülmüştür. Yoğunluğun yüksek olduğu yerler, şehir merkezine ve trafik sistemine direkt olarak bağlanan yerlerdir. %20'den fazla eğim olan yerlere ise en az yoğunluk verilmiştir. 92 planındaki ticaret bölgelerinin bir kısmı yapılan değerlendirmeler ve TOKİ ile ortaklaşa alınan kararlar doğrultusunda konut alanlarına dönüştürülmüştür. Planlama alanında ticaret bölgeleri iki ayrı kapsamda değerlendirilmiş ve plana yansıtılmıştır. Bunlardan birincisi bölgesel ölçekte ticaret bölgeleri diğerleri ise mahalle bazında daha çok günlük gereksinimleri karşılanacağı ticaret merkezleridir [79].


Halkalı Toplu Konut Projesi, devlet güvencesi altında, kısa sürede ev sahibi yapmayı amaçlayan, Türkiye'nin en büyük toplu konut projesidir. Gerek konutlarda, gerek altyapı ve çevre hizmetlerinde, kaliteli hizmet vermeye özen gösterilmiş, ancak maliyeti arttırıcı lüks malzeme kullanımından kaçınılarak, konut fiyatları ve ödeme şartları çok düşük tutulmuş, insanları kısa sürede konut sahibi yaparak, konut sorununa alternatif çözüm aranmıştır. Halkalı'da sosyal konut kapsamında konut üretilerek ve konut fiyatları ucuz tutularak, kısa zamanda orta gelir grubunun konut sahibi olması hedeflenmiştir. Halkalı'da öngörülen planlama ilkeleri şunlardır: 1) Anayasa'dan gelen fırsat eşitliği, donatımlardan eş yararlanma özellikleri, (2) yaya-taşıt ilişkileri, (3) komşuluk ünitesi fikri (her ünitede bir çocuk oyun yeri olacak şekilde), (4) çocuk oyun yerleri, (5) ilkokul yerleşme birimi ünitesi (konuta 400-700 m. mesafede), (6) konut-yeşil alan ilişkisi (konutlardan yaya ve bisiklet yolları ile ayrılacak), (7) toplu taşım sistemi (hızlı tramvay hattı, otobüs, minibüs, dolmuş), (8) hiyerarşik yol kademelenmesi (çevre yolları, toplu konut yerleşmesini çevre yoluna bağlayan yollar, yerleşme içi dağıtım yolları, konut yolları, servis yolları, yaya yolları), (9) homojen yoğunluk dağılımı (200.000 kişi 15 üniteye dağıtılacak), (10) statik şehir anlayışı (yeni blok eklenmeyecek, bloklara ilave kat yapılmayacak, balkonlar sonradan kapatılmayacak). Genelde dört bina tipi seçilerek bunların modüllerinin farklı yerleştirilmesi sonucunda konut alanları ve yeşil açısından büyük bir çeşitlilik elde edilmiştir. Ulaşım açısından, yaya ve araç yolları çok net bir biçimde birbirinden ayrılmıştır. Donatı ve kamuya açık

yeşil alanlar, tek bir yaya yolu sistemi ile bağlanarak süreklilik oluşturulması düşünülmüştür. Alan, küçük merkez, semt merkezi ve büyük merkez olarak kademelendirilmiştir. Yeşil ve spor alanı olarak, çocuk bahçeleri, küçük yeşil alanlar, semt ve kent ölçeğinde yeşil alanlar olarak kademelendirilmiştir [75].


Tablo 4.2'de belirtildiği gibi, Halkalı Toplu Konut Alanında, 1.Etap 730.000 m^2, 2.Etap 520.000 m^2, 3 .Etap ise 788.093 m^2 proje alanına sahiptir [14]. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap yerleşiminde 239.342,05 m^2, 2.Etap yerleşiminde 153.356,17 m^2, 3.Etap yerleşiminde ise 255.933,34 m^2 olmak üzere toplam 648.631,56 m^2 konut alanı bulunmaktadır (Ek Tablo A-2). Yerleşim alanı içerisinde yer alan araç yollarının dağılımı ise, 1.etapta 107.184,95 m^2, 2.etapta 62.667,73 m^2, 3.etapta ise 85.382,25 m^2 şeklindedir. Halkalı toplu konut alanı 1. Etap yerleşiminde konut adaları dışında da otopark alanına yer verilirken 2. Etap yerleşiminde konut alanları için otopark alanları sadece konut adaları dışında planlanmıştır. Bu iki etaptaki otopark alanı miktarları, 41.048,93 m^2 ve 29.795,54 m^2'dir. Halkalı Toplu Konut Alanında konut alanları dışında eğitim, kentsel hizmet alanı, kültürel tesis alanı, ticaret gibi donatı alanlarına yer verilmiştir (Şekil 4.3, Şekil 4.4, Şekil 4.5).

Tablo 4.2. Halkalı Toplu Konut Alanı Kent Karakter Tablosu


<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Planlanan Alan</td><td colspan="2" rowspan="3">202,80 ha.</td><td>1.Etap 730.000 m^2</td></tr>
<tr><td>2.Etap 520.000 m^2</td></tr>
<tr><td>3.Etap 778.093 m^2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Planlanan Alanda Nüfus</td><td colspan="3">45.520 kişi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Yoğunluk</td><td colspan="2">Brüt: 224,45 kişi /ha</td><td>Net: 703,75 kişi/ha</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hanede Aile Büyüklüğü</td><td colspan="3">4 kişi olarak kabul edilmiştir.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toplam Konut Adedi</td><td colspan="3">11.380</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toplam Taban Alanı</td><td colspan="2">185.426,92 m^2</td><td>Brüt TAKS: 0,09</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toplam Kat Alanı</td><td colspan="2">1.054.480,94 m^2</td><td>Brüt KAKS: 0,51</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toplam Konut Taban Alanı</td><td colspan="2">129.305,39 m^2</td><td>Net TAKS: 0,20</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toplam Konut İnşaat Alanı</td><td colspan="2">937.623,59 m^2</td><td>Net KAKS: 1,45</td></tr>
<tr><td colspan="2">BİRİM ALANLAR</td><td colspan="2">ALANLAR</td><td>TOPLAM ALAN İÇİNDE ALDIĞI PAY (%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Konut Alanı</td><td colspan="2">648.361,56 m^2</td><td>%32,0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Araç Yolları</td><td colspan="2">255.234,93 m^2</td><td>%12,6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Otopark</td><td colspan="2">70.844,47 m^2</td><td>% 3,5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Spor Alanları</td><td colspan="2">70.233,19 m^2</td><td>%3,5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Park</td><td colspan="2">318.568,29 m^2</td><td>%15,7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Yeşil Alanlar</td><td rowspan="2">Yerleşim Alanı Bütününde</td><td>Aktif Yeşil Alan</td><td>453.663,57 m^2</td><td>%22,4</td></tr>
<tr><td>Pasif Yeşil Alan</td><td>534.559,35 m^2</td><td>%7,5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Konut Adaları Bazında</td><td>Aktif Yeşil Alan</td><td>64.862,09 m^2</td><td>%3,2</td></tr>
<tr><td>Pasif Yeşil Alan</td><td>381.735,97 m^2</td><td>%18,8</td></tr>
</table>



Şekil 4.3. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Arazi Kullanım Planı



Şekil 4.4. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap Arazi Kullanım Planı



Şekil 4.5. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap Arazi Kullanım Planı

● Esenkent Toplu Konut Alanı


İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması olan Esenkent toplu konut alanı, yerleşik bir şehrin parçası olmadığı görüşü temel alınarak planlanmıştır. Konut yapı adaları içlerinde ve konut yapı adası bağlantıları arasında sokak esprisi ön planda tutulmuştur. Konut yapı adalarında yer verilen açık alanlar maliyeti düşük tutmak amacıyla pasif yeşil alanlar olarak planlanmış, aktif yeşil alanlar olarak ortak kullanım alanları düşünülmüştür [80]. Genel olarak 3 mahalle yerleşimi tasarlanmıştır.

Habitat 2000 ödülünü alan Esenkent Toplu Konut projesi, hava kirliliği ve çevre faktörü göz önüne alınarak "bacasız kent" olarak tasarlanmıştır. Bölgesel ısıtma sistemiyle binaların hem ısıtma, hem de sıcak su ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu amaçla kurulmuş olan bölgesel ısıtma sistemiyle çalışan termik santral, elektrik üretmekte ve Esenkent'e kızgın su pompalamaktadır. Burada binaların ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılayacak enerji, tek tek bina altlarında yakıt, (doğalgaz, motorin vb.) yakılarak değil de bir merkezde toplu olarak üretilir. Bu merkez Doğal Gaz Termik Santralıdır.

Esenkent Toplu Konut Alanı'nda konut alanları toplam 679.250,38 m^2'lik bir alanı kaplamaktadırlar (Tablo 4.3). Konut alanlarının 105.489,67 m^2'si yani %15,6'sı villalardan oluşmaktadır (Ek Tablo A-3). Toplu konut alanı içerisinde yer alan araç yolları toplam 133.983,34 m^2'lik bir alanı kaplamaktadırlar. Tıpkı Halkalı 2.etap yerleşiminde olduğu gibi otopark alanları konut adaları arasında ve buna ilaveten cep otoparkları şeklinde planlanmışlardır. Yerleşim alanındaki otopark alanları toplamı ise 69.290,37 m^2'dir. Esenkent Toplu Konut Alanı içerisinde konut eğitim, dini tesis, ticaret, sağlık tesis alanı, kentsel hizmet alanı, kültürel tesis gibi donatı alanları ve yanı sıra jandarma ile 2 adet akaryakıt istasyonu bulunmaktadır (Şekil 4.6).

Tablo 4.3. Esenkent Toplu Konut Alanı Kent Karakter Tablosu

Planlanan Alan	115,10 ha.	
Planlanan Alanda Nüfus	33.116 kişi	
Yoğunluk	**Brüt:** 287,71 kişi/ha.	**Net:** 487,54 kişi/ha
Hanede Aile Büyüklüğü	4 kişi olarak kabul edilmiştir.	
Toplam Konut Adedi	8279	
Toplam Taban Alanı	199.493,84 m^2	**Brüt TAKS:** 0,17
Toplam Kat Alanı	1.241.058,94 m^2	**Brüt KAKS:** 1,07
Toplam Konut Taban Alanı	173.342,38 m^2	**Net TAKS:** 0,26
Toplam Konut İnşaat Alanı	1.101.926,05 m^2	**Net KAKS:** 1,62



Şekil 4.6. Esenkent Toplu Konut Alanı Arazi Kullanım Planı

Tablo 4.3.'ün devamı

BİRİM ALANLAR		ALANLAR		TOPLAM ALAN İÇİNDE ALDIĞI PAY (%)
Konut Alanı		679.250,38 m^2	**Bloklar:** 573.760,71 m^2	%49,5
			Sıra evler: 105.489,67 m^2	%9,2
Araç Yolları		133.983,34 m^2		%11,6
Otopark		69.290,37 m^2		%6,0
Spor Alanları		-		
Park		23.036, 76 (planda 39.655,33 m^2 olarak görülmekte) + 66.582,51 m^2 (2 adet rekreasyon alanı)		%7,8
Yeşil Alanlar	**Yerleşim Alanı Bütününde**	**Aktif Yeşil Alan**	240.409,88 m^2	%20,9
		Pasif Yeşil Alan	352.674,39 m^2	%30,6
	Konut Adaları Bazında	**Aktif Yeşil Alan**	150.790,61 m^2	%13,1
		Pasif Yeşil Alan	342.941,27 m^2	%29,8

4.1.1.1. Nüfus ve Yoğunluk

Araştırma kapsamında ele alınan alanlarda aile büyüklüğü 4 kişi/hane olarak kabul edilmiştir. Araştırma alanları içerisinde konut adaları güvenlik nedeniyle tüm yerleşim alanına açık bulunmamaktadır. Bu durum, ada bazında değerlendirmelere (farklı yoğunluk grupları) neden olmaktadır. Söz konusu nedenden ötürü, araştırma alanlarını aynı yoğunluk sınıflarına dahil edebilmek için konut adalarında hektar başına düşen kişi sayısına göre 4 farklı yoğunluk grubu belirlenmiştir. Bu yoğunluk grupları, 1) 0-350 kişi/ha, 2) 350-700 kişi/ha, 3) 700-1000 kişi/ha ve 4) hektar başına 1000 kişiden daha fazla düşen alanlar olarak ele alınmıştır.

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

159,21 ha.'lık Ataşehir Toplu Konut Alanında hane halkı büyüklüğü 4 kişi alındığında, alanda bulunan 8545 konutta yaşayan toplam nüfus 34.180 kişi olarak bulunmaktadır. Buna göre alanın brüt yoğunluğu, 214,68 kişi/ha., net yoğunluğu da 512,55 kişi/ha'dır.. Alan içerisinde güvenlik nedeniyle konut adaları herkese açık değildir, bu durum konut adalarında farklı yoğunluk gruplarının oluşmasına neden olmaktadır. Ataşehir Toplu Konut Alanında yer alan 37 konut adasının sırasıyla 23'ü 350-700 kişi/ha'lik yoğunluk gurubunda, 10'u 0-350 kişi/ha yoğunluk grubunda, 2'si 700-1000 kişi/ha yoğunluk grubundadır. Geriye kalan 2 konut adasında ise hektar başına 1000 kişiden fazla düşmektedir. Bunları yüzdelik oranlar halinde incelersek, konut alanlarının sırasıyla %62,1 oranı ile 350-700 kişi/ha'lık yoğunluk grubunda, %27,0 oranı 0-350 kişi /ha yoğunluk grubunda, %5,4 oranı ile 700-1000 kişi/ha yoğunluk grubundadır. Hektar başına 1000 kişiden daha fazla düşen konut adalarında en fazla 1222 kişi görülürken, 0-

350 kişi/ha yoğunluk grubundaki konut adalarında ise hektar başına en az 177 kişi görülmektedir (Ek Tablo B-1).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Toplam 202,80 ha.'lık alanda, 11.380 konut bulunduğuna alandaki nüfus 45.520 kişidir. Buna göre brüt yoğunluk 224,45 kişi/ha., net yoğunluk da 703,75 kişi/ha.'dır. Konut adalarındaki yoğunluk gruplarına bakıldığında, Halkalı Toplu Konut Alanı 1., 2. ve 3. etaplarda yer alan toplam 65 konut adasından, 5'inde hektar başına 1000 kişiden fazla düşmektedir. Konut adalarının 29'u 700-1000 kişi/ha yoğunluk grubunda, 30'u 350-700 kişi/ha'lik yoğunluk grubunda ve sadece 1'i 0-350 kişi /ha yoğunluk grubundadır. Konut alanlarındaki nüfus yoğunluklarının yüzdelik dağılımlarına bakacak olursak, % 46,15 350-700 kişi/ha'lik yoğunluk grubunda, %44,61'i 700-1000 kişi/ha yoğunluk grubunda iken %7,69'unda hektar başına 1000 kişiden fazla düştüğü görülmektedir. Konut adalarının %1,53'ü de 0-350 kişi /ha yoğunluk grubundadır. 3. yoğunluk grubuna dahil konut adalarında hektar başına en fazla 2408 kişi düşerken, 0-350 kişi/ha yoğunluk grubundaki konut adasında ise hektar başına 334 kişi düşmektedir (Ek Tablo B-2).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

115,10 ha.'lık yerleşim alanında 8279 adet konut bulunmaktadır. Buna göre alanda brüt yoğunluk 287,71 kişi/ha, net yoğunluk ise 487,54 kişi/ha'dır. Konut adalarındaki yoğunluk durumları ise, yerleşim alanında bulunan 59 konut adasının sırasıyla 40'ı 350-700 kişi/ha'lik yoğunluk grubunda, 15'i 0-350 kişi/ha yoğunluk grubunda, 10'u ise 700-1000 kişi/ha yoğunluk grubundadır. Bunları yüzdelik oranlar halinde incelersek, konut alanlarının sırasıyla %67,8oranı ile 350-700 kişi/ha'lik yoğunluk grubunda, %25,4 oranı ile 0-350 kişi/ha yoğunluk grubunda, %6,8 oranı ile de 700-1000 kişi/ha yoğunluk grubunda olduğu görülmektedir. 3. yoğunluk grubundaki konut adalarında hektar başına en fazla 838 kişi düşerken1. yoğunluk grubundaki konut adalarında ise hektar başına en az 62 kişi düşmektedir (Ek Tablo B-3).

4.1.1.2. Taks, Kaks Oranları ile Doluluk-Boşluk Oranları

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Toplu Konut Alanı kent karakter tablosunda (Tablo 4.1) görüldüğü gibi, yerleşim alanında toplam taban alanı 154.793,47 m^2'dir. Buna göre yerleşim alanı brüt TAKS oranı 0,09 olarak bulunmaktadır. Alan içerisinde %43,0'lük alanı kaplayan konut alanlarında ise taban alanı toplamı 123.130,36 m^2'dir. Net TAKS 0,18 iken konut adalarında min.TAKS 0,10 iken max. TAKS oranı ise 0,54'tür. Buna göre, Ataşehir Toplu Konut Alanı konut alanlarında doluluk boşluk oranlarını inceleyecek olursak min. doluluk oranı %10 iken min .boşluk oranı ise %46'dır. Alan genelinde görülen boşluk oranı ise, %91'dir. Yerleşim alanında toplam kat alanı, 1.349.708,61 m^2 ve brüt KAKS'ı 0,84 ve net KAKS ise 1,83 olarak bulunmuştur. Konut adalarında ise, Max. KAKS 5,51 iken min.KAKS 0,60'dır (Ek Tablo F-1).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Alanı kent karakter tablosunda (Tablo 4.2) belirtildiği gibi, yerleşim alanında toplam taban alanı 185.426,92 m^2'dir. Buna göre yerleşim alanı brüt TAKS oranı 0,09 olarak bulunmaktadır. Alan içerisinde %32,0'lik alanı kaplayan konut alanlarında ise taban alanı toplamı 129.305,39 m^2'dir. Alanın net TAKS oranı 0,20, konut adalarında min.TAKS 0,06 iken max. TAKS oranı ise 0,47'dir. Buna göre, Halkalı Toplu Konut Alanı konut alanlarında doluluk boşluk oranlarını inceleyecek olursak min. doluluk oranı %16 iken min .boşluk oranı ise %53'tür. Alan genelinde görülen boşluk oranı ise, %91'dir. Yerleşim alanında toplam kat alanı ise, 1.054.480,94 m^2, brüt KAKS'ı 0,51 ve net KAKS'ı ise 1,45'tir. Konut adalarında ise, Max. KAKS 4,01 iken min.KAKS 0,61'dir (Ek Tablo F-2).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent Toplu Konut Alanı kent karakter tablosunda (Tablo 4.3) görüldüğü üzere, yerleşim alanında toplam taban alanı 199.493,84 m^2'dir. Buna göre yerleşim alanı brüt TAKS oranı 0,17 olarak bulunmaktadır. Alan içerisinde %49,5'luk alanı kaplayan konut alanlarında ise taban alanı toplamı 173.342,38 m^2'dir. Net TAKS oranı 0,26'dır. Konut adalarında min.TAKS 0,16 iken max. TAKS oranı ise 0,43'tür. Buna göre, Halkalı Toplu Konut Alanı konut alanlarında doluluk boşluk oranlarını inceleyecek olursak min. doluluk oranı %16 iken min. boşluk oranı ise %57'dir. Alan genelinde görülen boşluk

oranı ise, %83'tür. Yerleşim alanında toplam kat alanı ise, 1.241.058,94 m^2 ve brüt KAKS ise 1,07'dir. Net KAKS 1,62 iken konut adalarında, Max. KAKS 4,33 ve min.KAKS 0,41'dir. (Ek Tablo F-5).

4.1.1.3. Yeşil Alanlar ve Sert Zemin-Yeşil Doku Oranları

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Toplu Konut alanı içerisinde yer alan toplam 681.261,17 m^2'lik yeşil alanın 495.367,11 m^2'si konut adalarında, geriye kalan 185.904,06 m^2'si ise ortak kullanım alanlarındadır. Yerleşim alanı bütününde aktif yeşil alan 288.974,27 m^2, pasif yeşil alan miktarı 392.286,90 m^2'dir. Ortak kullanım alanlarının dağılımı 130.420,64 m^2 park alanı, 55.483,42 m^2 pasif yeşil alan (görsel yeşil alanlar, refüj vd.), 7.763, 02 m^2 de spor alanı şeklindedir. Buna göre, Ataşehir Toplu Konut Alanında yeşil doku oranı %76,0, sert zemin oranı ise %24,0'tür. Yukarıda belirtilen değerlere göre planlama bazında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 19,9 m^2, aktif yeşil alan miktarı ise 8,5 m^2'dir.

Konut adaları içerisinde ise, kişi başına en fazla 48,8 m^2, en az 4,7 m^2 açık alan düşmektedir. Konut adalarında, açık alan içerisinde sert zemin oranı en fazla % 57 iken yeşil doku oranı en fazla %93'tür. Bu oranlara bina sert zemin alanını da dahil edersek min. sert zemin oranı %32, min. yeşil doku oranı ise %23'tür. Konut adaları bazında açık alan içerisinde yeşil doku miktarı ortalama %65'tir (Ek Tablo D-1).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut alanı içerisinde yer alan toplam 988.222,92 m^2'lik yeşil alanın 446.598,06 m^2'si konut adalarında, geriye kalan 541.624,86 m^2'si ise ortak kullanım alanlarındaki yeşil alanlardır. Ortak yeşil alanların dağılımı 318.568,29 m^2 park alanı, 152.823,38 m^2 pasif yeşil alan (görsel yeşil alanlar, refüj vd.), 70.233,19 m^2 de spor alanı şeklindedir. Halkalı Toplu Konut Alanında yeşil doku oranı %77,3, sert zemin oranı ise %22,7'dir. Yukarıda belirtilen değerlere göre planlama bazında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,3 m^2, aktif yeşil alan miktarı ise 10 m^2'dir.

Halkalı Toplu Konut Alanında konut adaları içerisinde kişi başına en fazla 20,8 m^2, en az 3,2 m^2 açık alan düşmektedir. Konut adalarında, açık alan içerisinde sert zemin oranı en fazla % 62 iken yeşil doku oranı en fazla %94'tür. Bu oranlara bina sert zemin

alanını da dahil edersek min. sert zemin oranı %14, min. yeşil doku oranı ise %40'tır. Konut adaları bazında açık alan içerisinde yeşil doku miktarı ortalama %75,7 dir. (Ek Tablo D-2).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent Toplu Konut alanı içerisinde yer alan toplam 593.084,27 m^2'lik yeşil alanın 493.731,88 m^2'si konut adalarında, geriye kalan 99.352,39 m^2'si ise ortak yeşil alandır. Buna göre, Esenkent Toplu Konut Alanında yeşil doku oranı %68,4, sert zemin oranı ise %31,6'tür. Ortak yeşil alanların dağılımı 23.036,76 m^2 park alanı, 9.733,12 m^2 pasif yeşil alan (görsel yeşil alanlar, refüj vd.), 66.582,15 m^2 de rekreasyon alanı şeklindedir. Ancak alan planlandığında yukarıda belirtilen ortak yeşil alan değeri 141.503,77 m^2 iken yapılan plan revizyonları çerçevesinde bu değerin 10.733, 15 m^2'si konut alanına, 14.788,66 m^2'si ticaret ve hizmet alanına, 16.618,57 m^2'si ise otopark alanına dönüştürülmüştür. Esenkent Toplu Konut Alanında yeşil doku oranı %68,4, sert zemin oranı ise %31,6'dır. Yukarıda belirtilen değerlere göre planlama bazında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 17,9 m^2, aktif yeşil alan miktarı ise 7,3 m^2'dir.

Esenkent Toplu Konut Alanı konut adaları içerisinde kişi başına en fazla 62,5 m^2 açık alan düşmektedir. Ancak, bu değer sıraevlerin bulunduğu 191 nolu adada söz konusudur. Çok katlı blokların bulunduğu adalarda kişi başına en fazla 25,3 m^2 en az 8,7 m^2 açık alan düşmektedir. Yine çok katlı blokların oluşturduğu konut adalarında, açık alan içerisinde sert zemin oranı en fazla % 41 iken yeşil doku oranı en fazla %82'tür. Bu oranlara bina sert zemin alanını da dahil edersek min. sert zemin oranı %46, min. yeşil doku oranı ise %44'tür. Konut adaları bazında açık alan içerisinde yeşil doku miktarı ortalama %70,0 civarındadır (Ek Tablo D-3).

4.1.2. Araştırma Alanlarının Tasarım Özellikleri

4.1.2.1. Geçiş Alanları

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Şekil 4.11'de konut adalarındaki dağılımları gösterilen yaya yolları toplam 95.260,95 m^2'dir (Ek TabloE-1). Bu da açık alanlar içerisinde % 17,2'lik bir orana karşılık gelmektedir.

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Şekil 4.20, 4.21 ve 4.22'de konut adaları içerisindeki dağılımları gösterilen yaya yolları toplam 52.832,07 m^2'dir (Ek Tablo E-2) ve toplam 517.510,00 m^2'lik konut açık alanları içerisinde %10,2'lik bir orana sahiptir. Halkalı Toplu Konut Alanında yapılan gözlemler sonucu, bazı kısımlarda yaya yollarının bitkisel elemanlarla daha da belirginleştirildiği, bazı kısımlarda ise yaya yollarındaki döşeme elemanlarının zarar gördüğü ve gerekli bakımların yapılmadığı saptanmıştır (Şekil 4.7 ve Şekil 4.8).



Şekil 4.7. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etapta Bitkisel Elemanlarla Sınırlandırılmış Yaya Yolu Örneği



Şekil 4.8. Halkalı Toplu Konut Alanı'nda Bakımsız Bir Yer Döşemesi Örneği.

● Esenkent Toplu Konut Alanı


Şekil 4.27'de dağılımları belirtilen yerleşim alanı konut adalarında toplam 124,869.15 m^2 yaya yolu bulunmaktadır (Ek Tablo E-3). Bu da toplam 504.197,72 m^2'lik konut açık alanları içinde %24,6'ya karşılık gelmektedir. Birçok konut yapı adasında bina altlarından sağlanan geçişlerle yaya sirkülasyonu kesintisiz hale getirilmiştir (Şekil 4.9, Şekil 4.10).



Şekil 4.9. Esenkent Toplu Konut Alanında Ada İçlerinde Binaların Altından Sağlanan Geçişler – 1.



Şekil 4.10. Esenkent Toplu Konut Alanında Ada İçlerinde Binaların Altından Sağlanan Geçişler – 2.



Şekil 4.11. Ataşehir Toplu Konut Alanı Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı

4.1.2.2. Çocuk Oyun Alanları

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Toplu Konut Alanında şekil 4.11'de konumları gösterilen 31 konut adasında çocuk oyun alanı ve buna ilaveten 14 tanesinde satranç oyun alanı bulunmaktadır. Hemen hemen her adada yaş gruplarına göre 0-3 yaş oyun yeri ve 4-7 yaş oyun alanı ayrı ayrı düzenlenmiştir. Toplam 533.743,36 m^2 'lik konut açık alanları içerisinde 8.569,05 m^2'si çocuk oyun alanı, 839,15'i ise satranç oyun alanı olarak ayrılmıştır. Bu da konut açık alanları içerisinde %1,8'e karşılık gelmektedir. Konut adalarında nüfusun 1/4'inin çocuk oyun alanlarından yararlandığı düşünüldüğünde, konut adaları içerisinde kişi başına en fazla 3,2 m^2, en az ise 0,3 m^2 çocuk oyun alanı düşmektedir (Ek Tablo E-1). Yerleşme alanı bütününde ise çocuk başına 1 m^2 düşmektedir.



Şekil 4.12. Ataşehir Toplu Konut Alanı 0-3Yaş Çocuk Oyun Yeri Örneği



Şekil 4.13. Ataşehir Toplu Konut Alanı 4-7 Yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği – 1



Şekil 4.14. Ataşehir Toplu Konut Alanı 4-7 Yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği – 2



Şekil 4.15. Ataşehir Toplu Konut Alanı'nda kot farkından yararlanarak kullanılan çocuk oyun elemanları

Şekil 4.12, Şekil 4.13, Şekil 4.14, Şekil 4.15'te görüldüğü gibi, Ataşehir Toplu Konut Alanında kullanılan çocuk oyun elemanlarının hepsi doğayla uyumlu ahşap

malzemeden yapılmıştır. Çocuk oyun alanları hem yaş gruplarına göre hem de oyun elemanlarına göre çeşitlilik arz etmektedir.

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Alanında şekil 4.20, şekil 4.21 ve şekil 4.22'da konumları belirtilen 40 konut adasında çocuk oyun alanı ve 6 tanesinde de satranç oyun alanına yer verilmiştir Çocuk oyun alanları düzenlenirken farklı yaş gruplarına hitap edilmemiş ağırlıklı olarak 4-7 yaş grubu için oyun alanı tasarlanmıştır (Şekil 4.16, Şekil 4.17, Şekil 4.18, Şekil 4.19). Yerleşme alanında 517.510,00 m^2'lik konut açık alanları içerisinde 6.780,03 m^2'si çocuk oyun alanı, 244,54'ü de satranç oyun alanı olarak ayrılmıştır. Bu da konut açık alanları içerisinde %1,4'lük bir alanı kaplamaktadır.



Şekil 4.16. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap 4-7 Yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği – 1



Şekil 4.17. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap 4-7 Yaş Çocuk Oyun Örneği – 2


Konut alanlarında nüfusun 1/4'inin çocuk oyun alanını kullandığını düşünürsek, konut adaları içerisinde kişi başına en fazla 2,4 m^2, en az 0,3 m^2 çocuk oyun alanı düşmektedir (Ek TabloE-2). Yerleşim alanı bütününde ise çocuk başına 0,6 m^2 alan düşmektedir.




Şekil 4.18. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap 4-7 Yaş Çocuk Oyun Alanı Örneği




Şekil 4.19. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap Çocuk Oyun Alanı Örneği



Şekil 4.20. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı



Şekil 4.21. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı



Şekil 4.22. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı

Halkalı Toplu Konut Alanları çocuk oyun alanlarında kullanılan oyun elemanları plastik ve metal malzemeden yapılmıştır. Oyun alanlarında döşemelerde yer alan bozulmalar işlevsel olduğu kadar görsel rahatsızlık yaratmaktadırlar (Şekil 4.23).



Şekil 4.23. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap
Çocuk Oyun Alanında Bakım Gerektiren Döşeme Elemanı

● **Esenkent Toplu Konut Alanı**

Esenkent Toplu Konut Alanında şekil 4.27'de konumları gösterilen 33 konut adasında çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Yapılan gözlemlerde satranç oyun alanına rastlanmamıştır. Konut adalarının toplam 517.510,00 m^2'lik açık alanları içerisinde 6.780,03 m^2'si çocuk oyun alanıdır. Bu da konut açık alanları içerisinde %1,3'e karşılık gelmektedir.

Konut adalarında nüfusun 1/4'inin çocuk oyun alanlarını kullandığı düşünülürse, konut adaları içerisinde kişi başına en fazla 2,4 m^2, en az ise 0,3 m^2 çocuk oyun alanı düşmektedir (Ek Tablo E-3). Yerleşme alanı bütününde ise çocuk başına 0,4 m^2 düşmektedir.

Esenkent Toplu Konut Alanında da Halkalı'da olduğu farklı yaş gruplarına göre oyun yerleri düşünülmemiş, ağırlıklı olarak 4-7 yaş çocuk oyun alanına yer verilmiştir. Konut adaları içerisinde yer alan çocuk oyun alanlarının birçoğu planlama aşamasında düşünülmemiş ve daha sonra alana getirilmiş olduğundan konum ve alansal açıdan yetersiz kalmaktadırlar (Şekil 4.24). Ancak tasarım kriterlerine uygun düzenlemelerde görülmektedir (Şekil 4.25).

Kullanılan malzemeler plastik olduğundan ve çeşitlilik arz etmediğinden rahatsız edici ve monoton bir görünüm oluşturmaktadır.



Şekil 4.24. Esenkent Toplu Konut Alanı'nda Konum Olarak Bilinçsizce Yerleştirilmiş Çocuk Oyun Alanı



Şekil 4.25. Esenkent Toplu Konut Alanı'nda Dinlenme Alanı İle Yanyana Konumlandırılmış Çocuk Oyun Alanı


4.1.2.3. Spor Alanları

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Toplu Konut Alanı 35 adet konut adasından şekil 4.11'de konumları belirtilen 21 konut adasında spor alanı bulunmaktadır. Spor alanları olarak daha çok üç pota basket sahasına yer verilmiştir (Şekil 4.26). Toplam 553.790,62'lik konut açık alanları içerisinde 6.450,18'i spor alanı olarak ayrılmıştır. Bu da konut açık alanları içerisinde %1,2'ye denk gelmektedir. Konut adalarında nüfusun 1/5'nin spor alanlarını kullandığı düşünüldüğünde, konut adaları içerisinde kişi başına en fazla 13,8 m^2, en az ise 0,3 m^2 spor alanı düşmektedir (Ek Tablo E-1).



Şekil 4.26. Ataşehir Toplu Konut Alanı konut adasında bulunan spor alanı (üç pota basket)örneği



Şekil 4.27. Esenkent Toplu Konut Alanı Konut Adaları ve Çevresi Yeşil Alan Dağılımı

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Alanı konut adalarında ayrıca spor alanlarına yer verilmemiştir (Şekil 4.20, Şekil 4.21, Şekil 4.22). Spor alanları ortak kullanım alanı olarak konut adaları dışında ayrı alanlar olarak planlanmıştır (Şekil 4.28, Şekil 4.29).



Şekil 4.28. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap park alanında bulunan kültür-fizik alanı



Şekil 4.29. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap ortak kullanım alanında bulunan spor alanı

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent Toplu Konut Alanında şekil 4.27'de konumları gösterilen 29 konut adasında spor alanı bulunmaktadır. Spor alanlarında ağırlıklı olarak basketbol sahasına yer verilmiştir. Toplam 501.111,38 m^2'lik konut açık alanları içerisinde 6.646,97 m^2'si spor alanı olarak ayrılmıştır. Bu da konut açık alanları içerisinde %1,3'e karşılık gelmektedir. Konut adalarında nüfusun 1/5'nin spor alanlarını kullandığı düşünülürse, konut adaları içerisinde kişi başına en fazla 5,9 m^2, en az ise 0,7 m^2 spor alanı düşmektedir (Ek Tablo E-3). Yapılan gözlemlerle spor alanlarında bakım sorunlarına rastlanmıştır (Şekil 4.30).



Şekil 4.30. Esenkent Toplu Konut Alanı 160 nolu konut adasında bulunan spor alanı

4.1.2.4. Otoparklar

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Toplu Konut Alanı konut adalarının büyük bir çoğunluğunda yer altı otoparkı bulunmaktadır. Şekil 4.11'de gösterilen ve konut adalarında yer alan açık otopark alanı ise toplam 74.963,43 m^2'dir (Ek Tablo E-1). 553.790,62 m^2'lik açık alana sahip konut adaları içerisinde açık otoparklar % 13,6'lık bir alanı kaplamaktadırlar.

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap yerleşiminde bazı konut adalarında yer altı otoparkları mevcuttur. 2.etapta konut adaları içerisinde otopark alanına yer verilmemiş, otoparklar konut alanları arasında yerleştirilmiştir. Yalnızca 1 ve 3.etap yerleşiminde konut adaları içerisinde otopark alanı planlanmıştır (Şekil 4.20, Şekil 4.22). 1.etapta alandaki kot farkından dolayı iki farklı kotta otopark çözümlerine rastlanmaktadır (Şekil 4.31). 1.etapta 4.592,28 m^2 3.etap da 66.407,67 m^2 olmak üzere toplam 7.999.95 m^2 otopark alanı bulunmaktadır (Ek Tablo E-2). Otopark alanları konut adalarındaki açık alanlar içerisinde %13,7'lik bir alanı kaplamaktadır.



Şekil 4.31. Halkalı Toplu Konut Alanı
1.Etap Konut Adaları Arasında Yer Alan Otopark Örneği.

● EsenkentToplu Konut Alanı

Esenkent Toplu Konut Alanı'nda da Halkalı 1.ve 2.etap yerleşimlerinde olduğu gibi konut adaları içerisinde otopark alanları tasarlanmamış, otopark konut adaları arasına yerleştirilmiştir (Şekil 4.27, Şekil 4.32). Çok katlı blok adalarında sonradan yapılan konut alanlarında ve eski adalardan sadece birinde yer altı otoparkı bulunmaktadır. Yerleşim alanında yer alan sıra evlerin bulunduğu konut adalarında ise açık otopark alanına yer verilmektedir.



Şekil 4.32. Esenkent Toplu Konut Alanında Konut Adaları Arasında Bulunan Otopark

4.1.2.5. Diğer Fonksiyon Alanları

Araştırma alanlarında konut adaları içerisinde yukarıda belirtilen alanlar dışında farklı fonksiyon alanlarına yer verilmiştir. Bu fonksiyon alanları dinlenme alanı, görsel amaçlı su öğesi (süs havuzu), açık hava gösteri alanı (Amfi tiyatro), yüzme havuzu ve bitki gösteri alanlarıdır.

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Toplu Konut Alanı konut adalarında yer verilen dinlenme alanları gerek kullanılan malzemelerin doğallığı, çeşitliliği gerekse diğer fonksiyon alanları ile bütünleştirilmesi açısından olumlu özellikler taşımaktadır. Aynı alanda kullanılan su öğeleri de dinlenme alanları ile bütünleşmiş ve çeşitlilik arz eden hareketli peyzaj öğeleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 4.33, Şekil 4.34, Şekil 4.35, Şekil 4.36, Şekil 4.37).



Şekil 4.33. Ataşehir Toplu Konut Alanında Yer Alan Dinlenme Alanı Örneği.



Şekil 4.34. Ataşehir Toplu Konut Alanında Bitkisel Elemanlarla Bütünleşmiş Bir Su Öğesi



Şekil 4.35. Ataşehir Toplu Konut Alanında Dinlenme Alanı İle Birlikte Bir Su Öğesi – 1.



Şekil 4.36. Ataşehir Toplu Konut Alanında Dinlenme Alanı İle Birlikte Bir Su Öğesi – 2.

Ayrıca Ataşehir Toplu Konut Alanında su öğesi ile birlikte plastik öğelerin kullanımı da yeşil alanların estetik özelliklerine katkı sağlamaktadır (Şekil 4.38).



Şekil 4.37. Ataşehir Toplu Konut Alanında Dinlenme Alanı İle Birlikte Bir Su Öğesi – 3.



Şekil 4.38. Ataşehir Toplu Konut Alanında Plastik Objenin Su Öğesi İle Birlikte Kullanımı

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Alanı özellikle 1.etap konut adalarında yer verilen dinlenme alanları kullanılan malzemelerin ergonomik ve doğal olmaması sebebiyle estetik ve konfor açısından yetersizlik arz etmektedir (Şekil 4.39, Şekil 4.40).

Halkalı Toplu Konut Alanında yer verilen su öğeleri ve bazı oturma birimleri gerek işlevsel olmayışı gerekse çeşitlilik göstermemesi nedeniyle alana estetik açıdan katkı sağlamamakta ve monoton bir görünüm oluşturmaktadır (Şekil 4.41, Şekil 4.42, Şekil 4.44, Şekil 4.46).



Şekil 4.39. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Oturma Elemanları Olmayan Bir Dinlenme Alanı.



Şekil 4.40. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Yer Döşemesi Bakımsız Bir Dinlenme Alanı



Şekil 4.41. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Süs Havuzu ve Etrafında Oturma Elemanları



Şekil 4.42. Halkalı Toplu Konut Alanı 1.Etap Su Öğesi

Halkalı 3.etap yerleşmesinde oluşturulan dinlenme alanlarında kullanılan malzemelerin ahşap oluşu ve üst örtü elemanları ile desteklenmesi alana estetik ve konfor açısından katkı sağlamaktadır (Şekil 4.43, Şekil 4.45).



Şekil 4.43. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap Dinlenme Alanı ve Su Öğesi-1



Şekil 4.44. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.Etap Dinlenme Alanı ve Su Öğesi-2



Şekil 4.45. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap Pergolalarla Oluşturulmuş Bir Dinlenme Alanı



Şekil 4.46. Halkalı Toplu Konut Alanı 3.Etap Parkta Oluşturulan Dinlenme Alanı

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent Toplu Konut Alanında da su öğesi ile birlikte tasarlanan dinlenme alanları mevcuttur (Şekil 4.47, Şekil 4.48). Tasarım aşamasında yer verilmemesine rağmen, bazı konut adalarında yüzme havuzu bulunmaktadır(Şekil 4.49).



Şekil 4.47. Esenkent Toplu Konut Alanında Dinlenme Alanı ve Ortasına Yerleştirilmiş Su Öğesi



Şekil 4.48. Esenkent Toplu Konut Alanında Bir Dinlenme Alanı Örneği




Şekil 4.49. Esenkent Toplu Konut Alanında Konut Adasında Bulunan Yüzme Havuzu


4.1.2.6. Araştırma Alanları Konut Adalarında Yeşil Alan Dağılımları

Araştırma alanları konut adalarında yer alan fonksiyon alanlarının dağılımları şu şekildedir:

Şekil 4.11'de dağılımları gösterilen Ataşehir konut adaları içerisindeki yeşil alanların ilk üç sırasını % 62,2 oranı ile bitkisel alanlar % 17,2 oranı ile yaya yolları ve %13,6 oranı ile otopark alanları paylaşmaktadırlar (Şekil 4.50).




Şekil 4.50. Ataşehir Toplu Konut Alanında konut adalarında fonksiyon alanlarının dağılımı.



Şekil 4.51. Halkalı Toplu Konut Alanında konut adalarında fonksiyon alanlarının dağılımı.

Şekil 4.20, Şekil 4.21 ve Şekil 4.22'de dağılımları gösterilen Halkalı Toplu Konut Alanı konut adalarındaki yeşil alanların ilk üç sırasını ise %72,3 oranı ile bitkisel alanlar, %13,7 oranı ile otopark alanları ve %10,2 oranı ile de yaya yolları paylaşmaktadır (Şekil 4.51).

Esenkent Toplu Konut Alanında ise, %68,1 oranı ile bitkisel alan, %24,9 oranı ile yaya yolları, %1,5 oranı ile dinlenme alanı ilk sırada yer almaktadırlar (Şekil 4.52).



Şekil 4.52. Esenkent Toplu Konut Alanında konut adalarında fonksiyon alanlarının dağılımı.

4.1.3. Araştırma Alanlarının Uygulama Özellikleri

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Her ada için oluşturan as-built planlar çerçevesinde düşünülen tüm kullanımlar, hemen hemen hiç değiştirilmeden uygulanmış ve gerek malzeme gerek işlev olarak birbiriyle uyumlu bir çevre yaratılmıştır.

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Özellikle 1. ve 2 etap yerleşimlerinde konut adalarında ve diğer ortak alanlarda fonksiyon alanlarının tasarlanmamış olması, zamanla ada ya da blok yönetimlerinin bilinçsizce ve rastgele olarak ada içerisinde fonksiyon alanları oluşturmalarına yol açmıştır. Bu durum alan içerisinde bütünlük arz etmeyen kalitesiz alanların oluşmasına neden olmuştur.

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent Toplu Konut Alanının uygulama aşamasında planlama ve tasarım aşamalarına göre, farklılıklar görülmektedir. Zaman içerisinde plan tadilatları ile alanda kullanım şekilleri değişmiş, özellikle park ve rekreasyon alanları, konut ve ticaret alanlarına dönüştürülmüştür. Bu durum hem alanda kullanıcı yoğunluğunu arttırmış hem de yeşil alan miktarının azalmasına neden olmuştur. Ayrıca maliyeti düşük tutmak amacıyla konut adalarında pasif olarak ayrılan yeşil alanlarda, zamanla ada yönetimleri tarafından kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda plansız ve tasarım ilkelerine aykırı şekilde fonksiyon alanları yaptırılmıştır.

4.1.4. Araştırma Alanlarının Yönetim ve İşletme Özellikleri

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir Toplu Konut Alanında önceleri mevcut olan toplu yapı yönetimi anlayışı kaldırılmış, yerine bağımsız ada yönetimleri oluşturulmuştur. Yönetimin yapı adalarına ayrılması ile, işletme açısından m^2 olarak farklı yoğunlukların yarattığı dengesiz dağılım söz konusudur. Ada yönetimleri işletmeyi iki şekilde yürütmektedirler:

1) Temizlik, güvenlik , bahçe bakımı ve diğer teknik konularda bakım ve onarım işleri için taşeron firmalarla çalışarak,

2) Kendi personeli ile bakım ve onarım işlerini yürüterek, bunun yanısıra güvenlik hizmetini dışarıdan alarak.

Ortak alanların bakımı ise, bağlı olduğu ilçe belediyesi tarafından yapılmaktadır.

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı Toplu Konut Alanı 1. etabında ilk önceleri bulunan toplu yapı yönetim sistemi ortadan kalkarak etapta ayrılan 5 bölge kendi toplu yapı yönetimlerini kurmuşlardır. Bölge yönetimlerinin altında blok yönetimleri bulunmaktadır. Her blok kendi bakım, onarım işlerini apartman görevlileri ile çözmektedir. Belediye mülkiyetindeki ortak alanların bakımı ilçe belediyesi tarafından yapılmaktadır.

2.etapta ise blok, ada ve toplu yapı yönetimi şeklinde yönetim planı oluşturulmuştur.. Ortak alanlardan sorumlu olan toplu yapı yönetimi bakım onarım işlerini kendi teknik personeli ile yürütmekte, gerektiğinde ada yönetimlerine teknik destek vermektedir.

3. etapta da blok, ada ve toplu yapı yönetimi şeklinde yönetim planı mevcuttur. Toplu yapı yönetimi, ortak alanlardan sorumludur. Bakım işlerini kendi personeli ile sağlamaktadır. Ada içindeki bakım onarım işlerinden ada yönetimleri sorumludur.

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent Toplu Konut Alanında yönetim sistemi blok, ada ve toplu yapı yönetimi şeklinde gelişmektedir. İşletme, bakım-onarım işlerini toptan yaparak maliyeti düşürmek amacıyla toplu yapı yönetimi tarafından yapılmaktadır. Ancak bazı ada yönetimleri kendi işletmelerini kendileri yürütmeyi tercih etmektedir. Yerleşim alanındaki ortak kullanım alanların bakım, onarım işleri ise bağlı olduğu ilçe belediye tarafından yürütülmektedir.

Yukarıda da açıklandığı gibi, araştırmaya konu olan alanlar planlama, tasarım ve uygulama, yönetim ve işletme yönüyle farklılık göstermektedir. Ataşehir, Halkalı ve Esenkent Toplu Konut Alanlarının planlama, tasarım, uygulama, yönetim ve işletmelerine yönelik özellikleri Tablo 4.4.'te özetlendiği gibidir.

Tablo 4.4. Araştırma Alanlarının Planlama, Tasarım, Uygulama, Yönetim ve İşletme Özellikleri

		Ataşehir Toplu Konut Alanı	Halkalı Toplu Konut Alanı	Esenkent Toplu Konut Alanı
PLANLAMA	**Sunum Modeli**	Emlak Bankası	TOKİ	Kooperatifler Birliği
	Hedef kitle	Üst gelir grubu	Orta gelir grubu	Alt ve orta gelir grubu
	Planlanan Alan	159,21 ha.	202,80 ha.	115,10 ha.
	Nüfus	34.180 kişi	45.520 kişi	33.116 kişi
	Brüt Yoğunluk	214,68 kişi/ha	224,45 kişi/ha	287,71 kişi/ha
	Net Yoğunluk	512,55 kişi/ha	703,75 kişi/ha	487,54 kişi/ha
	Brüt TAKS	0,09	0,09	0,17
	Net TAKS	0,18	0,20	0,26
	Brüt KAKS	0,84	0,51	1,07
	Net KAKS	1,83	1,45	1,62
	Toplam Yeşil Alan	19,9 m^2/kişi	13,3 m^2/kişi	17,9 m^2/kişi
	Aktif Yeşil Alan	8,5 m^2/kişi	10 m^2/kişi	7,3 m^2/kişi
TASARIM		● Konut yapı adalarının çoğunda değişik fonksiyon alanları mevcut ● Ortak kullanım alanları dışında herkes kendi yapı adasındaki yeşil alanları kullanmakta.	● 1. ve 2.etapta planda ayrılan spor alanı, park alanı dışında konut adaları tasarım planlarında yeşil alanlarda fonksiyon alanı oluşturulmamış ● 3.etapta bazı konut adalarında çocuk oyun alanı ve dinlenme alanı mevcut	● Maliyeti düşürmek amacıyla konut adalarında pasif yeşil alanlar düşünülmüş, çeşitli fonksiyon alanlarına yer verilmemiş
UYGULAMA		● As-built planlar hemen hemen hiç değiştirilmeden uygulanmış	● 1.ve 2. etapta ada ve blok yönetimlerince bilinçsiz ve rastgele fonksiyon alanları oluşturulmuş.	● Planda yeşil alan olarak ayrılan alanlar konut alanlarına dönüştürülmüş ● Ada yönetimlerince konut adalarında pasif olarak ayrılan alanlara tasarım ilkelerine uygun olmayan fonksiyon alanları getirilmiş
YÖNETİM VE İŞLETME		● Önceleri mevcut olan toplu yapı yönetimi kaldırıldı ● Bağımsız ada yönetimleri mevcut ● Her ada kendi işletmesini yürütmekte ● Ortak kullanım alanlarının bakımı ilçe belediyesince yapılmakta	● 1.etapta toplu yapı yönetimi yerine 5 ayrı bölge toplu yönetimi getirilmiş, her blok kendi işletme sistemini yürütmekte ● 2.etapta mevcut olan toplu yapı yönetimi bakım işlerini kendi personeli ile sağlamakta. ● 3.etap toplu yönetimi ortak alanlardan sorumlu. Ada yönetimleri işletmelerini kendileri yürütmekte.	● Yönetim sistemi, blok, ada ve toplu yapı şeklinde. ● İşletme toplu yapı yönetimi tarafından yürütülmekte, ancak bazı ada yönetimleri işletmelerini kendileri yürütmeyi tercih etmekte.

4.2. ARAŞTIRMA ALANLARINDA TOPLUMSAL ÇEVREYE İLİŞKİN BULGULAR

Araştırma alanlarında toplumsal çevreye ilişkin bulguların elde edilebilmesi için anket tekniği uygulanmıştır. Böylece araştırma alanlarında yeşil alanlara ilişkin kullanıcı görüşleri ile kullanıcı profili ortaya konmaya çalışılmıştır.


4.2.1. Araştırma Alanları Yeşil Alanlarında Başarı Kriterlerine İlişkin Bulgular

Literatür araştırmalarında elde edilen ve kullanım-aktiviteler, ulaşım-bağlantılar, konfor-imaj ve sosyalleşme olarak dört grupta ele alınan yeşil alanlarda başarı kriterleri dikkate alınarak bulgular değerlendirilmiştir.

4.2.1.1. Kullanım ve Aktivitelere İlişkin Bulgular

● Araştırma Alanında En Çok Yapılan Aktiviteler

Araştırma alanlarında yaşayanların en çok gerçekleştirdikleri aktivite, Ataşehir toplu konut alanında %31,3 oranı, Halkalı toplu konut alanında %27,1 oranı ve Esenkent toplu konut alanında da %29,5 oranı ile yürüyüşe çıkmaktır. Bu aktiviteyi, Ataşehir toplu konut alanında %19,8 oranı ile açık alanda oturarak dinlenmek, %12,4 oranı ile spor yapmak, Halkalı toplu alanında, %20,4 oranı ile açık alanda oturarak dinlenmek, %12,2 oranı ile arkadaş, komşu vb. ile sohbet etmek, Esenkent toplu konut alanında ise, %18,8 oranı ile açık alanda oturarak dinlenmek, %15,6 oranı ile arkadaş, komşu vb. ile sohbet etmek takip etmektedir (Şekil 4.53).




Şekil 4.53. Araştırma Alanlarında En Çok Yapılan Aktiviteler

● Yeşil Alanlarda Aktivitelerin Yeterliliği

Araştırma alanlarında yeşil alandaki aktiviteler kullanıcılar tarafından çoğunlukla orta derecede yeterli olarak değerlendirilmişlerdir. Ataşehir toplu konut alanında yaşayanlar


yeşil alanları %56,4 oranı ile orta derecede yeterli, %23,6 oranı ile yetersiz ve %18,6 oranı ile de yeterli bulduklarını, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %44,4'ü yeşil alanlardaki aktiviteleri orta derecede yeterli, %40,2'si yetersiz, %13,1'i ise yeterli bulduklarını, Esenkent toplu konut alanında yaşayanlar ise, %47,7'si yeşil alanlardaki aktiviteleri orta derecede yeterli bulurken, %38,0'i yetersiz bulduklarını, %9,6'sı ise yeterli bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.54).



Şekil 4.54. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Aktivitelerin Yeterlilik Düzeyi

● Yeşil Alanlarda Aktivite Çeşitliliği

Araştırma alanlarında yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliği çoğunlukla yetersiz bulunmaktadır. Öyle ki, Ataşehir toplu konut alanında yaşayanlar, %92,6 oranı ile yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliğini yetersiz, Halkalı toplu konut alanında yaşayanlar 97,3 oranı ile yetersiz ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanlar da alanlardaki aktivite çeşitliliğini %95,1 oranı ile yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.55).




Şekil 4.55. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Aktivite Çeşitliliğinin Yeterlilik Düzeyi

● Yerleşim Alanında Yetersiz ya da Eksik Bulunan Yeşil Alan ve Olanaklar

Araştırmaya konu olan yerleşim alanlarında en çok yetersiz ya da eksik bulunan yeşil alan ve olanaklardan ilk beş sırada yer alanlar şöyledir;


Ataşehir toplu konut alanında yaşayanlar %16,7 oranı ile yüzme havuzunu, %14,2 oranı ile spor alanlarını, %10,8 oranı ile sosyo-kültürel tesisleri, %9,8 oranı ile otopark alanlarını, %7,9 oranı ile görsel amaçlı su öğesini yetersiz veya eksik bulduklarını belirtirlerken, Halkalı toplu konut alanında yaşayanlar, %12,8 oranı ile işletmeleri (cafe, restaurant vb.), %11,5 oranı ile görsel amaçlı su öğesini, %11,0 oranı ile sosyo-kültürel tesisleri, %10,4 oranı ile yüzme havuzunu ve %8,6 oranı ile spor alanlarını yetersiz veya eksik bulduklarını belirtmişlerdir. Esenkent toplu konut alanında yaşayanların yerleşim alanında yetersiz ya da eksik buldukları yeşil alan ve olanakların başında ise, %14,7 oranı ile sosyo-kültürel tesisler gelmektedir. Bunu sırasıyla %11,4 oranı ile spor alanı, %10,9 oranı ile dinlenme alanı, %8,3 oranı ile açık sergi alanı, %8,0 oranı ile bitki gösteri alanları takip etmektedir (Şekil 4.56).



Şekil 4.56. Araştırma Alanlarında Yetersiz ya da Eksik Bulunan Yeşil Alan ve Olanaklar

● Yerleşim Alanında En Çok Faydalanılan Yeşil Alan Bölgesi


Araştırma alanlarında, kullanıcılar en çok konut yakın çevresi yeşil alanlardan yararlanmaktadırlar. Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %56,7 oranı ile, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %56,7 oranı ile ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %60,3 oranı ile konut yakın çevresi yeşil alanlardan yaralandıkları saptanmıştır (Şekil 4.57).



Şekil 4.57. Araştırma Alanlarında En Çok Faydalanılan Yeşil Alan Bölgesi

● Yeşil Alanların En Çok Kullanıldığı Günler

Araştırma alanlarındaki yeşil alanlar çoğunlukla haftanın değişik günlerinde kullanılmaktadır. Ataşehir toplu konut alanında yaşayanlar %39,5 oranı ile, Halkalı toplu konut alanında yaşayanlar %35,1 oranı ile ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanlar ise %51,5 oranı ile yeşil alanları haftanın değişik günlerinde kullanmaktadırlar. Yeşil alanların hafta sonu en yoğun kullanımı ise, %33,8 oranı ile Halkalı toplu konut alanındadır (Şekil 4.58).




Şekil 4.58. Araştırma Alanlarında Yeşil Alanların En Çok Kullanıldığı Günler

● Yeşil Alanların En Çok Kullanıldığı Vakitler

Yeşil alanlar, Ataşehir ve Halkalı toplu konut alanlarında sırası ile %49,3 ve %43,8 oranı ile en fazla akşamüzeri kullanılmaktadır. Esenkent toplu konut alanında

yaşayanların yeşil alanları en çok kullandığı vakit ise, %36,2 oranı ile öğleden sonradır. Üç alanda da yeşil alanların en az kullanıldığı vakit öğle arasıdır (Şekil 4.59).




Şekil 4.59. Araştırma Alanlarında Yeşil Alanların En Çok Kullanıldığı Vakitler

● Yeşil Alanların Kullanım Süresi

Araştırma alanlarında yeşil alanlar en çok 1-2 saat süreyle kullanılmaktadırlar. Şöyle ki, Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %53,2'si, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %40,7'si ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %46,8'i yeşil alanları 1-2 saat süre ile kullandıklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.60).


Araştırma alanlarında yeşil alanların 4 saatten fazla kullanılma oranları ise diğer kullanım sürelerine göre oldukça düşüktür.



Şekil 4.60. Araştırma Alanlarında Yeşil Alanların Kullanım Süreleri

● Yeşil Alanlarda Bitkisel Düzenlemenin Yeterliliği


Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %54,8'si ve Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %77,3'ü yeşil alanlardaki bitkisel düzenlemeyi yetersiz bulduklarını belirtirlerken, Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %67,7'si yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.61).



Şekil 4.61. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Bitkisel Düzenlemenin Yeterliliği

● Bitkisel Düzenlemede Eksiklikler

Kullanıcılar, yeşil alanların bitkisel düzenlemesindeki eksikliklerin başlıca nedeninin, Ataşehir toplu konut alanında %38,4 oranı ile gölgesinden yararlanacak büyük ağaçların olmaması, Halkalı toplu konut alanında %43,9 oranı ile alana renk katacak çiçekli bitki olmaması ve Esenkent toplu konut alanında ise %41,5 oranı ile gölgesinden yararlanacak büyük ağaçların olmaması olduğunu belirtmişlerdir(Şekil 4.62).



Şekil 4.62. Araştırma Alanları Bitkisel Düzenlemelerinde Görülen Eksiklikler

Yukarıda tek tek grafiklerle açıklanan, araştırma alanlarında kullanıcıların kullanım ve aktivitelere ilişkin değerlendirmeleri Tablo 4.5'de özetlendiği gibidir.

Tablo 4.5. Kullanım ve Aktivitelere İlişkin Değerlendirmeler

KULLANIM VE AKTİVİTELER		Ataşehir Toplu Konut Alanı		Halkalı Toplu Konut Alanı		Esenkent Toplu Konut Alanı	
		Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Yerleşim alanında en çok yapılan aktiviteler	Yürüyüşe çıkmak	**288**	**31,3**	**314**	**27,1**	**259**	**29,5**
	Açık alanda oturarak dinlenmek	182	19,8	237	20,4	165	18,8
	Çocuk oyun alanını kullanmak	102	11,1	108	9,3	102	11,6
	Spor yapmak	114	12,4	106	9,1	81	9,2
	Bisiklete binmek	55	6,0	59	5,1	8	0,9
	Piknik yapmak	22	2,4	137	11,8	10	1,1
	Arkadaş, komşu vb. ile sohbet etmek	98	10,7	141	12,2	137	15,6
	Sosyo-Kültürel tesislere gitmek	58	6,3	57	5,0	116	13,2
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	Cevapsız	5	1,4	10	2,2	17	4,7
	Yeterli	68	18,6	59	13,1	35	9,6
	Orta derecede yeterli	**206**	**56,4**	**200**	**44,4**	**174**	**47,7**
	Yetersiz	86	23,6	181	40,2	139	38,0
Yeşil alanda aktivite çeşitliliği	Yeterli	27	7,4	12	2,7	18	4,9
	Yetersiz	**338**	**92,6**	**438**	**97,3**	**347**	**95,1**
Yerleşim alanında yetersiz ya da eksik bulunan yeşil alan ve olanaklar	Yaya yolları	33	2,8	74	4,4	59	4,4
	Dinlenme alanı	71	6,1	126	7,5	146	10,9
	Çocuk oyun alanı	56	4,8	82	4,9	63	4,7
	Spor alanı	166	14,2	145	8,6	153	11,4
	Görsel amaçlı su öğesi (süs havuzu)	92	7,9	193	11,5	87	6,5
	Yüzme havuzu	**195**	**16,7**	175	10,4	75	5,6
	Rekreasyon alanları	46	4,0	119	7,1	86	6,4
	Açık hava gösteri alanı	65	5,6	97	5,8	85	6,3
	Açık sergi alanı	42	3,6	51	3,0	111	8,3
	Açık hava satranç alanı	29	2,5	44	2,6	46	3,4
	Bitki gösteri alanları	73	6,3	113	6,7	108	8,0
	İşletmeler (cafe,restaurant, büfe vb.)	57	4,9	**215**	**12,8**	74	5,5
	Sosyo-kültürel tesisler	126	10,8	185	11,0	**197**	**14,7**
	Otopark alanları	114	9,8	63	3,7	53	3,9
En çok faydalanılan yeşil alan bölgesi	Cevapsız	2	0,6	3	0,6	15	4,1
	Konut yakın çevresi yeşil alanlar	**207**	**56,7**	**255**	**56,7**	**220**	**60,3**
	Ortak kullanıma ait yeşil alanlar	156	42,7	192	42,7	130	35,6
Yeşil alanların en çok kullanıldığı vakitler	Hafta içi	23	6,3	30	6,7	14	3,8
	Hafta sonu	95	26,0	152	33,8	96	26,3
	Her zaman	102	27,9	110	24,4	67	18,4
	Değişken	**144**	**39,5**	**158**	**35,1**	**188**	**51,5**

Tablo 4.5.'in devamı

KULLANIM VE AKTİVİTELER		Ataşehir Toplu Konut Alanı		Halkalı Toplu Konut Alanı		Esenkent Toplu Konut Alanı	
		Frekans	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**
Yeşil alanların en çok kullanıldığı vakitler	Cevapsız	2	0,5	-	-	8	2,2
	Sabah-öğle	63	17,3	53	11,8	58	15,9
	Öğle arası	13	3,6	10	2,2	10	2,7
	Öğleden sonra	80	21,9	125	27,8	**132**	**36,2**
	Akşam üzeri	**180**	**49,3**	**197**	**43,8**	124	34,0
	Akşam	27	7,4	65	14,4	33	9,0
Yeşil alanların kullanım süresi	Cevapsız	1	0,3	2	0,4	16	4,4
	1 saatten az	87	23,8	80	17,8	73	20,0
	1-2 saat	**194**	**53,2**	**183**	**40,7**	**171**	**46,8**
	2-4 saat	72	19,7	138	30,7	66	18,1
	4 saatten fazla	11	3,0	47	10,4	39	0,7
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	Cevapsız	2	0,5	-	-	10	2,7
	Yeterli	**163**	**44,7**	102	22,7	108	29,6
	Yetersiz	200	54,8	**348**	**77,3**	**247**	**67,7**
Bitkisel düzenlemede eksiklikler	Gölgesinden yararlanılacak ağaç	**77**	**38,4**	87	24,8	**102**	**41,5**
	Çiçekli bitki olmaması	61	30,3	**154**	**43,9**	92	37,4
	Kullanılan bitki miktarının azlığı	63	31,3	110	31,3	52	21,1


4.2.1.2. Ulaşım ve Bağlantılara İlişkin Bulgular

● Yerleşim Alanına Ulaşımda En Çok Kullanılan Araç Tipi

Kullanıcılar araştırma alanlarına ulaşımda en çok kullandıkları araç tipinin, Ataşehir toplu konut alanında %58,4, Halkalı toplu konut alanında %43,1 ve Esenkent toplu konut alanında ise %51,8 oranı ile otomobil olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 4.6).

● Yerleşim Alanında Yaya Sirkülasyonu Rahatlığı


Kullanıcıların çoğunun araştırma alanlarında yaya sirkülasyonunu rahat sağlayabildikleri saptanmıştır. Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %77,3'ü, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %66,4'ü ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %78,1'i yerleşim alanında yaya sirkülasyonunu rahat sağlayabildiklerini belirtmişlerdir (Şekil 4.63).



Şekil 4.63. Araştırma Alanlarında Yaya Sirkülasyonu Rahatlığı

● Yerleşim Alanında Otopark Durumu

Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %69,0'u yerleşim alanında otopark sorununun olduğunu, buna karşın Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %66,4'ü ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %65,8'i otopark sorununun olmadığını belirtmişlerdir (Şekil 4.64).



Şekil 4.64. Araştırma Alanlarında Otopark Durumu

Yukarıda ayrı ayrı grafiklerle açıklanan yerleşim alanına ulaşım ve bağlantılara ilişkin kullanıcı değerlendirmeleri Tablo 4.6'da bütün olarak gösterilmiştir.

Tablo 4.6. Ulaşım ve Bağlantılara İlişkin Değerlendirmeler.

ULAŞIM VE BAĞLANTILAR		Ataşehir Toplu Konut Alanı		Halkalı Toplu Konut Alanı		Esenkent Toplu Konut Alanı	
		Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Ulaşım tipi	Yaya	45	12,3	59	13,1	45	12,3
	Bisiklet	6	1,6	4	0,9	1	0,3
	Motosiklet	7	1,9	5	1,1	-	-
	Otomobil	**213**	**58,4**	**194**	**43,1**	**189**	**51,8**
	Minibüs	23	6,3	10	2,2	19	5,2
	Otobüs	69	18,9	175	38,9	101	27,7
	Tren	-	-	1	0,2	-	-
	Diğer	2	0,5	2	0,4	10	2,7
Yaya sirkülasyonu rahatlığı	Cevapsız	-	-	8	1,8	-	-
	Rahat	**282**	**77,3**	**299**	**66,4**	**285**	**78,1**
	Rahat değil	83	22,7	143	31,8	80	21,9
Otopark sorunu	Cevapsız	-	-	8	1,8	-	-
	Var	**252**	**69,0**	143	31,8	125	34,2
	Yok	113	31,0	**299**	**66,4**	**240**	**65,8**

4.2.1.3. Konfor ve İmaja İlişkin Bulgular


● Yerleşim Alanının Yeşil Alanları İle Birlikte Niteliği

Araştırmaya konu olan yerleşim alanlarının kullanıcılar tarafından yeşil alanları ile birlikte ağırlıklı olarak orta (monoton, alışılmış) şeklinde nitelendirdikleri görülmektedir. Bu değerlendirmenin yüzde dağılımı, Ataşehir toplu konut alanında %48,5, Halkalı toplu konut alanında %55,3 ve Esenkent toplu konut alanında %55,6 şeklindedir. Ancak, Ataşehir toplu konut alanında yaşayanlar %46,3 oranı ile, yerleşim alanını yeşil alanları ile birlikte iyi (özgün,çağdaş) olarak nitelendirmektedirler (Şekil 4.65.)

● Yerleşim Alanında Rahatsız Eden Faktörler

Ataşehir toplu konut alanlarında yaşayanları 1. sırada yoğun taşıt trafiği, 2. sırada nüfusun kalabalık olması, 3. sırada ise özürlülere göre bir planlamanın yapılmamış olması rahatsız etmektedir (Tablo 4.7).

Halkalı toplu konut alanında yaşayanları yerleşim alanında rahatsız eden faktörler arasında 1. sırada yeşil alanların yetersizliği, 2. sırada alışveriş olanaklarının sınırlı olması, 3. sırada ise yapıların çok yakın planlanmış olması gelmektedir (Tablo 4.7).



Şekil 4.65. Araştırma Alanlarının Yeşil Alanları İle Birlikte Niteliği


Esenkent toplu konut alanında yaşayanları yerleşim alanında rahatsız eden faktörler arasında 1. sırada yeşil alanların yetersizliği, 2. sırada yoğun taşıt trafiği ve 3. sırada da yapıların çok yakın planlamış olması gelmektedir (Tablo 4.7).

● Yeşil Alanlarda Rahatsız Eden Faktörler

Ataşehir toplu konut alanında yaşayanları yeşil alanlarda en çok rahatsız eden faktörler arasında ilk üç sırayı, %19,2 oranı ile çevreden gelenlerin yeşil alanları kullanması, %18,9 oranı ile estetik ve konfor özelliklerinin eksikliği ve %13,5 oranı ile de donatı elemanlarının yetersizliği paylaşmaktadır (Şekil 4.66).

Halkalı toplu konut alanında yaşayanları yeşil alanlarda rahatsız eden faktörlerden ilk üçü sırasıyla, %25,7 oranı ile estetik ve konfor özelliklerinin eksikliği, %19,2 oranı ile donatı elemanlarının yetersizliği, %18,4 oranı ile çevreden gelenlerin yeşil alanları kullanmasıdır (Şekil 4.66).

Esenkent toplu konut alanında ise %25,3 oranı ile estetik ve konfor özelliklerinin eksikliği, %14,5 oranı ile büyüklüklerinin yetersizliği, %13,7 oranı ile çevreden gelenlerin yeşil alanları kullanması rahatsız eden faktörler arasında ilk üç sırada yer almaktadır (Şekil 4.66).



Şekil 4.66. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Rahatsız Eden Faktörler

● Yerleşim Alanında Yetersiz Bulunan Donatı Elemanları

Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların yerleşim alanında ilk üç sırada yetersiz buldukları donatı elemanları sırasıyla, %14,4 oranı ile spor ekipmanları, %12,9 oranı ile oturma grupları, banklar ve %12,3 oranı ile pergolalar (gölgelik)dır (Şekil 4.67).


Halkalı toplu konut alanında yaşayanların yerleşim alanında ilk üç sırada yetersiz buldukları donatı elemanları sırasıyla %14,9 oranı ile oturma grupları, banklar, %12,2 oranı ile spor ekipmanları ve %10,9 oranı ile satış birimleri (büfe)dir (Şekil 4.67).

Esenkent toplu konut alanında yaşayanların ise yerleşim alanında yetersiz buldukları donatı elemanlarından ilk üç sırayı, %14,8 oranı ile oturma grupları, banklar, %12,0 oranı ile çöp kutuları ve %11,1 oranı ile de yol işaretleri ve yönlendirici levhalar paylaşmaktadır (Şekil 4.67).


Yukarıda açıklandığı gibi, her üç araştırma alanında ortak olarak oturma grupları ve banklar en çok yetersiz bulunan donatı elemanlarıdır.

● Donatı Elemanlarının Kullanış ve Yer Açısından Uygunluğu

Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %60,0'ı, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %42,2'si ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %51,3'ü mevcut donatı elemanlarını kullanış ve yer açısından uygun bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.68).




Şekil 4.67. Araştırma Alanlarında Yetersiz Bulunan Donatı Elemanları



Şekil 4.68. Araştırma Alanlarında Donatı Elemanlarının Kullanış ve Yer Açısından Uygunluğu

● Yerleşim Alanında Yaşayanların Güvenlik Hissi


Yerleşim alanı sakinleri, Ataşehir toplu konut alanında %65,8 oranı ile, Halkalı toplu konut alanında %48,4 oranı ile yerleşim alanında kendilerini güvende hissettiklerini belirtirlerken, Esenkent toplu konut alanında % 63,6 oranı ile yerleşim alanında kendilerini güvende hissetmediklerini belirtmişlerdir (Şekil 4.69).



Şekil 4.69. Araştırma Alanlarında Yaşayanların Güvenlik Hissi

● Güvenlik Hissini Olumsuz Etkileyen Faktörler

Ataşehir toplu konut alanında kendini güvende hissetmeyenlerin güvenlik hissini olumsuz etkileyen faktör %23'lük oranlar ile açık alanlarda aydınlatmanın yetersizliği ve hırsızlık olayları iken, Halkalı toplu konut alanında kendilerini güvende hissetmeyenlerin güvenlik hissini olumsuz etkileyen faktör, %19,6 oranı ile açık alanlarda aydınlatmanın yetersizliği, Esenkent toplu konut alanında ise, %31,9 oranı ile güvenlik hizmetlerinin olmaması olarak belirlenmiştir (Şekil 4.70).




Şekil 4.70. Araştırma Alanları Sakinlerinin Güvenlik Hissini Olumsuz Etkileyen Faktörler

● Acil Bir Durumda Yardıma Ulaşım Durumu

Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %46,0'sı, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %34,4'ü ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %29,6'sı yerleşim


alanında herhangi bir acil durumla karşılaştıklarında yardıma ulaşmanın kolay olduğunu düşünmektedirler. Ancak her üç araştırma alanında da acil bir durumda yardıma ulaşım hakkında fikri olmayanların oranı (sırasıyla %41,1, %34,4 ve %41,6) oldukça yüksektir (Şekil 4.71).



Şekil 4.71. Araştırma Alanlarında Acil Bir Durumda Yardıma Ulaşım Durumu

● Yeşil Alanlarda Bakım Durumu


Üç araştırma alanında da yerleşim alanı sakinleri, yeşil alanları kısmen bakımlı bulmaktadırlar. Şöyle ki, Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %61,4'ü, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %66,4'ü ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %76,4'ü yeşil alanları kısmen bakımlı bulduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.72).



Şekil 4.72. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda Bakım Durumu

● **Yeşil Alanlardaki Bakım Sorunları**

Ataşehir toplu konut alanındaki yeşil alanlarda bakım sorunları içerisinde %29,6 oranı ile temizlik sorunu ve %20,0 oranı ile tamir gerektiren döşemeler öne çıkmaktadır. Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %46,0'sı bitkilendirilmiş alanların bakımsızlığı, %21,6'si tamir gerektiren döşemelerin yeşil alanlarda bakım sorunları oluşturduğunu belirtmişlerdir. Esenkent toplu konut alanında yaşayanlara göre ise, yeşil alanlardaki bakım sorunları sırasıyla %36,4 oranı ile bitkilendirilmiş alanların bakımsızlığı, %27,4 oranı ile de temizlik sorunudur (Şekil 4.73).



Şekil 4.73. Araştırma Alanları Yeşil Alanlarındaki Bakım Sorunları

Yukarıda tek tek grafiklerle açıklanan ve araştırma alanlarında ankete katılan kullanıcıların konfor ve imaja ilişkin değerlendirmeleri Tablo 4.7'de bütünüyle verilmiştir.

Tablo 4.7. Konfor ve İmaja İlişkin Değerlendirmeler

KONFOR VE İMAJ		**Ataşehir Toplu Konut Alanı**		**Halkalı Toplu Konut Alanı**		**Esenkent Toplu Konut Alanı**	
		Frekans	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	Cevapsız	-	-	8	1,8	15	4,1
	İyi (Özgün, Çağdaş)	169	46,3	102	22,7	116	31,8
	Orta (Monoton, Alışılmış)	**177**	**48,5**	**249**	**55,3**	**203**	**55,6**
	Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)	19	5,2	91	20,2	31	8,5
Yerleşim alanında rahatsız eden faktörler	**1. Tercih**	Yoğun taşıt trafiği		Yeşil alanların yetersizliği		Yeşil alanların yetersizliği	
	2. Tercih	Nüfusun kalabalık olması		Alışveriş olanaklarının sınırlı oluşu		Yoğun taşıt trafiği	
	3. Tercih	Özürlülere göre planlamanın olmaması		Yapıların çok yakın planlanmış olması		Yapıların çok yakın planlanmış olması	

Tablo 4.7.'nin devamı

KONFOR VE İMAJ		Ataşehir Toplu Konut Alanı		Halkalı Toplu Konut Alanı		Esenkent Toplu Konut Alanı	
		Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Yeşil alanlarda rahatsız eden faktörler	Yok	109	17,8	41	4,6	66	11,0
	Ulaşım güçlüğü	56	9,1	128	14,5	61	10,2
	Dağılımlarının homojen olmaması	59	9,6	80	9,0	70	11,7
	Büyüklüklerinin yetersizliği	73	11,9	75	8,5	87	14,5
	Donatı elemanlarının yetersizliği	83	13,5	170	19,2	81	13,5
	Çevreden gelen. yeşil alanları kullanması	**118**	**19,2**	163	18,4	82	13,7
	Estetik ve konfor özelliklerinin eksikliği	116	18,9	**227**	**25,7**	**151**	**25,3**
Yerleşim alanında yetersiz olan donatı elemanları	Plastik objeler (Heykel vb.)	81	7,2	101	6,6	105	8,5
	Oturma grupları, banklar	145	12,9	**229**	**14,9**	**183**	**14,8**
	Çocuk oyun elemanları	103	9,2	148	9,6	115	9,3
	Spor ekipmanları	**161**	**14,4**	188	12,2	115	9,3
	Satış birimleri (Büfe)	53	4,7	168	10,9	39	3,1
	Pergolalar (gölgelik)	138	12,3	135	8,8	107	8,6
	Yollar (Döşeme kaplaması açısından)	90	8,0	132	8,6	119	9,6
	Yol işaretleri ve yönlendirici levhalar	55	4,9	64	4,2	138	11,1
	Reklam panoları	12	1,1	19	1,2	5	0,4
	Telefon kulübeleri	55	4,9	90	5,8	89	7,2
	Aydınlatma elemanları	127	11,3	126	8,2	76	6,1
	Çöp kutuları	101	9,0	139	9,0	149	12,0
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	Cevapsız	11	3,0	11	2,4	22	6,0
	Uygun	**219**	**60,0**	190	42,2	**187**	**51,3**
	Uygun değil	135	37,0	**249**	**55,3**	156	42,7
Güvenlik hissi	Cevapsız	-	-	-	-	5	1,4
	Olumlu	**240**	**65,8**	218	48,4	128	35,1
	Olumsuz	125	34,2	**232**	**51,6**	**232**	**63,6**
Güvenlik hissini olumsuz etkileyen faktörler	Güvenlik hizmetlerinin olmaması	9	6,9	41	17,5	**74**	**31,9**
	Hırsızlık olayları	**30**	**23,0**	29	12,3	61	26,3
	Satıcıların serbestçe çevrede dolaşması	12	9,0	25	10,6	5	2,2
	Komşuların uygunsuz davranışları	5	3,8	39	16,6	15	6,5
	Yerleşim alanında aşırı süratli araç kullan.	25	19,0	44	18,7	19	8,2
	Açık alanlarda aydınlatmanın yetersizliği	**30**	**23,0**	**46**	**19,6**	56	24,1
	Diğer	20	15,3	11	4,7	2	0,9
Acil durumda yardıma ulaşım	Cevapsız	1	0,3	2	0,4	14	3,8
	Kolay	**168**	**46,0**	**155**	**34,4**	108	29,6
	Kolay değil	46	12,6	138	30,7	91	25,0
	Fikrim yok	150	41,1	**155**	**34,4**	**152**	**41,6**
Yeşil alanlarda bakım durumu	Bakımlı	112	30,7	48	10,7	39	10,7
	Kısmen	**224**	**61,4**	**299**	**66,4**	**279**	**76,4**
	Bakımsız	29	7,9	103	22,9	47	12,9


Tablo 4.7.'nin devamı

KONFOR VE İMAJ		Ataşehir Toplu Konut Alanı		Halkalı Toplu Konut Alanı		Esenkent Toplu Konut Alanı	
		Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde	Frekans	Yüzde
Yeşil alanlardaki bakım sorunları	Cevapsız	65	17,8	23	5,1	44	12,1
	Tamir gerektiren döşemeler	73	20,0	66	14,7	49	13,4
	Hasarlı yapı ve donatı elemanları	60	16,4	57	12,7	39	10,7
	Toplanmayan çöpler	17	4,7	35	7,8	24	6,6
	Köpek pislikleri	**80**	**21,9**	62	13,8	36	20,8
	Bitkilendirilmiş alanların bakımsızlığı	70	19,2	**207**	**46,0**	**133**	**36,4**

4.2.1.4. Sosyalleşmeye İlişkin Bulgular

● Yerleşim Alanında Yaşayanların Aitlik Hissi


Üç araştırma alanında da yerleşim alanı sakinlerinin çoğunluğu, sırasıyla Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %77,5'i, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %74,7'si ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %81,7'si kendilerini yerleşme alanının bir parçası olarak hissettiklerini belirtmişlerdir (Şekil 4.74).



Şekil 4.74. Araştırma Alanlarında Yaşayanların Aitlik Hissi

● Yerleşim Alanında Komşuluk İlişkileri


Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların %49,3'ü, Halkalı toplu konut alanında yaşayanların %54,2'si ve Esenkent toplu konut alanında yaşayanların %42,2'si yerleşim alanındaki komşuluk ilişkilerinin orta düzeyde olduğunu düşünmektedirler (Şekil 4.75).



Şekil 4.75. Araştırma Alanlarında Komşuluk İlişkileri

● Yerleşim Alanında Yaşayanların Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Uyumu


Üç araştırma alanında da kullanıcılar çoğunlukla yerleşim alanında yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden birbirleriyle uyumlu olduklarını belirtmişlerdir (şekil 4.76).



Şekil 4.76. Araştırma Alanlarında Yaşayanların Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Uyumu

● Yeşil Alanlarda İletişime Olanak Sağlayan Aktivite Varlığı

Tablo 4.8.'de belirtildiği gibi, Ataşehir toplu konut alanında %64,7 oranı ile, Halkalı toplu konut alanında %76,9 oranı ile ve Esenkent toplu konut alanında ise, %62,2 oranı ile kullanıcıların yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivitelerin mevcut olmadığını düşündükleri belirlenmiştir (Şekil 4.77).



Şekil 4.77. Araştırma Alanlarındaki Yeşil Alanlarda İletişime Olanak Sağlayan Aktivite Varlığı

Yukarıda tek tek grafiklerle açıklanan kullanıcıların sosyalleşmeye ilişkin değerlendirmeleri Tablo 4.8'de özetlendiği gibidir.


Tablo 4.8. Sosyalleşmeye İlişkin Değerlendirmeler.

SOSYALLEŞME		**Ataşehir Toplu Konut Alanı**		**Halkalı Toplu Konut Alanı**		**Esenkent Toplu Konut Alanı**	
		Frekans	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**
Aitlik hissi	Cevapsız	2	0,5	4	0,9	14	3,8
	Olumlu	**283**	**77,5**	**336**	**74,7**	**298**	**81,7**
	Olumsuz	80	21,9	110	24,4	53	14,5
Komşuluk ilişkileri	Cevapsız	-	-	-	-	10	2,7
	İyi	58	15,9	65	14,5	109	29,9
	Orta	**180**	**49,3**	**244**	**54,2**	**154**	**42,2**
	Kötü	127	34,8	141	31,3	92	25,2
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	Cevapsız	-	-	4	0,9	10	2,7
	Uyumlu	57	15,6	32	7,1	50	13,7
	Kısmen	**238**	**65,2**	**276**	**61,3**	**249**	**68,3**
	Uyumsuz	70	19,2	138	30,7	56	15,3
İletişime olanak sağlayan aktivite varlığı	Cevapsız	9	2,5	2	0,4	25	6,8
	Mevcut	120	32,9	102	22,7	13	31,0
	Mevcut değil	**236**	**64,7**	**346**	**76,9**	**227**	**62,2**

4.2.1.5. Yerleşim Alanının Tercih Edilmesine İlişkin Bulgular

Tablo 4.9'da belirtildiği gibi, Araştırma alanlarının oturmak için tercih edilme nedenleri sırasıyla, Ataşehir toplu konut alanının oturmak için tercih edilme sebepleri arasında ilk üç sırayı, %26,6 oranı ile açık ve yeşil alanlarının olması, %18,1'erlik oranlarıyla planlı yerleşime sahip olması ile zemin ve yapının sağlam olması almaktadır. Halkalı toplu

konut alanının oturmak için tercih edilme sebepleri arasında ilk üç sırada, %19,3 oranı ile açık ve yeşil alanlarının olması, %16,0'şarlık oranları ile planlı yerleşime sahip ve iş yerine yakın olması, Esenkent toplu konut alanının oturmak için tercih edilme sebeplerinden ilk üç sırada ise, %22,7 oranı ile açık ve yeşil alanlarının olması, %16,4'lük oranlar ile planlı yerleşime sahip olması ve hava kirliğinin olmaması yer almaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, araştırma alanlarının oturmak için tercih edilmelerinin birincil nedeni, açık ve yeşil alanlara sahip olmalarıdır (Şekil 4.78).



Şekil 4.78. Araştırma Alanlarının Oturmak İçin Tercih Edilme Sebepleri

Yukarıda grafikle gösterilen ve ankete katılan kullanıcıların yerleşim alanını tercih etme sebeplerine ilişkin bulgular Tablo 4.9'da özetlendiği gibidir.

Tablo 4.9. Yerleşim Alanının Tercih Edilmesine İlişkin Bulgular


		Ataşehir Toplu Konut Alanı		**Halkalı Toplu Konut Alanı**		**Esenkent Toplu Konut Alanı**	
		Frekans	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**
Yerleşimin tercih edilme sebebi	Cevapsız	-	-	2	0,4	15	4,1
	Prestiji yüksek bir semtte olması	32	8,8	1	0,2	21	5,8
	İlerde değer kazanacak yerde olması	17	4,7	21	4,7	12	3,3
	Zemin ve yapının sağlam olması	66	18,1	65	14,4	15	4,1
	Planlı yerleşime sahip olması	66	18,1	72	16,0	60	16,4
	Maliyetlerinin düşük olması	5	1,4	49	10,9	21	5,8
	Açık ve yeşil alanlarının olması	**97**	**26,6**	**87**	**19,3**	**83**	**22,7**
	İş yerine yakınlığı	16	4,4	72	16,0	33	9,0
	Eğitim merkezine yakınlığı	13	3,6	5	1,1	-	-
	Hava kirliliğinin olmaması	12	3,3	22	4,9	60	16,4
	Sessiz, sakin olması	20	5,5	32	7,1	28	7,7
	Alışveriş olanaklarının iyi olması	4	1,1	2	0,4	5	1,4
	Diğer	17	4,7	20	4,4	12	3,3

4.2.2. Araştırma Alanlarında Sosyo-Ekonomik Yapıya İlişkin Bulgular

Araştırma alanlarında ankete katılanların sosyo-ekonomik yapı özellikleri değerlendirilmiştir.


4.2.2.1. Ankete Katılanların Cinsiyetleri

Araştırma alanlarında ankete katılanların çoğunluğu Şekil 4.79'da. görüldüğü gibi erkektir.



Şekil 4.79. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Cinsiyetleri

4.2.2.2. Ankete Katılanların Yaş Grubu Dağılımı




Şekil 4.80. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Yaş Grubu Dağılımları

Araştırma alanlarında ankete katılanların çoğunluğu 41-60 yaş arasındadırlar. Bu yaş grubunu takiben, Ataşehir toplu konut alanında %37,3 oranı ile 25-40 yaş arası, Halkalı

toplu konut alanında %42,0 oranı ile 25-40 yaş arası, Esenkent toplu konut alanında ise, %35,3 oranı ile 25-40 yaş arası 2.sırada yer almaktadır (Şekil 4.80).

4.2.2.3. Ankete Katılanların Eğitim Durumları

Ataşehir ve Halkalı toplu konut alanlarında ankete katılanların çoğunlu sırasıyla, %64,1 ve %46,9 oranları ile üniversite mezunudur. Söz konusu iki alanda ankete katılan lise mezunlarının oranı ise, Ataşehir toplu konut alanında %23,6 ve Halkalı toplu konut alanında da %39,8'dir. Esenkent toplu konut alanında ankete katılanların %42,2'si lise mezunu ve %34,3'ü de üniversite mezunudur (Şekil 4.81).




Şekil 4.81. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Eğitim Durumları

4.2.2.4. Ankete Katılanların Meslek Dağılımları

Ataşehir toplu konut alanında ankete katılanların meslek grubu dağılımları sırasıyla, %30,7 oranı ile serbest meslek, %22,7 oranı ile emekli, %12,1 oranı ile ev hanımı, %6,8 oranı ile memur, %4,1 oranı ile öğrenci, %3,3 oranı işçi ve %0,3'ü ise işsizdir. Geriye kalan %20,0'lik kısım ise diğer meslek gruplarından olduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.82).

Halkalı toplu konut alanında ankete katılanların meslek grupları sırasıyla %25, 8 oranı ile serbest meslek, %21,6 oranı ile memur, %20,7 oranı ile emekli, %14,2 oranı ile ev hanımı, %7,6 oranı ile işçi ve %0,4 oranı ile de işsizdir. Geriye kalan %9,8'lik kısım ise diğer meslek gruplarından olduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.82).


Esenkent toplu konut alanında ankete katılanların meslek grubu dağılımları sırasıyla, %32,9 oranı ile emekli, %23,3 oranı ile serbest meslek, %14,2 oranı ile ev hanımı, %14,0 oranı ile memur, %6,3 oranı ile de işçidir. Ankete katılanların %9,3'lük kısmı da diğer meslek grubundan olduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.82).



Şekil 4.82. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Meslek Grupları

4.2.2.5. Ankete Katılanların Gelir Durumları

Ataşehir toplu konut alanında ankete katıların gelir durumu dağılımları sırasıyla %40,8 oranı ile 5.000 TL. ve üzeri, %37,8 oranı ile 3.000 – 5.000 TL. arası, %20,0 oranı ile 1.000 – 2.000 TL. arası, %1,7 oranı ile 0 – 1.000 TL. arasıdır. Halı toplu konut alanında ankete katılanların gelir durumu dağılımları sırasıyla, %64,0 oranı ile 1.000-2.000 TL. arası, %18,9 oranı ile 3.000-5.000 TL. arası, %9,3 oranı ile 0-1.000 TL. arası ve %7,8 oranı ile de 5.000TL. ve üzeridir. Esenkent toplu konut alanında ankete katılanların gelir durumu dağılımı sırasıyla, %63,3 oranı ile 1.000-2.000 TL. arası, %21,1 oranı ile 3.000-5.000 TL. arası, %8,5 oranı ile 5.000 TL. ve üzeri, %7,1 oranı ile de 0-1.000 TL. arasıdır (Şekil 4.83).




Şekil 4.83. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Gelir Durumları

4.2.2.6. Ankete Katılanların Yerleşim Alanında Oturma Süreleri

Ataşehir toplu konut alanında ankete katılanların %28,2'si 10 yıl ve üzeri, %27,9'u 4–6 yıldır, %23,6'sı 0–3 yıldır, %20,3'ü ise 7–9 yıldır bu yerleşim alanında oturduklarını belirtirlerken, Halkalı toplu konut alanında ankete katılanların %30,4'ü 7-9 yıldır, %28,2'si 10 yıl ve üzeri, %21,6'sı 4-6 yıldır ve %19,8'i de 0-3 yıldır yerleşim alanında oturduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.84).

Esenkent toplu konut alanında ankete katılanların ise, %43,8'u 7-9 yıl, %24,4'ü 4-6 yıl, %18,6'sı 0-3 yıl ve %13,2'si 10 yıl ve daha uzun süredir bu yerleşim alanında oturduklarını belirtmişlerdir (Şekil 4.84).




Şekil 4.84. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Yerleşim Alanında Oturma Süreleri

4.2.2.7. Ankete Katılanların Daha Önce Oturdukları Konut Tipi

Araştırma alanlarının üçünde de ankete katılanların daha önce oturdukları konut tipi en yüksek oranla şehir içi apartman dairesi olduğu görülmektedir. Bu oranlar sırasıyla, Esenkent toplu konut alanında %75,3, Halkalı toplu konut alanında %73,6, Ataşehir toplu konut alanında da %69,6'dır. Araştırma alanlarının üçünde de ankete katılanların daha önce oturdukları konut tipinde ikinci sırada toplu konut apartman dairesi yer almaktadır. Oranları ise sırasıyla, Ataşehir toplu konut alanında %22,7, Halkalı toplu konut alanında %16,9, Esenkent toplu konut alanında %13,2'dir (Şekil 4.85).

Her üç araştırma alanında ankete katılanların daha önce oturdukları üçüncü sıradaki konut tipi müstakil evdir. Oranları ise Esenkent toplu konut alanında %11,5, Halkalı toplu konut alanında %9,5, Ataşehir toplu konut alanında %7,7'dir (Şekil 4.85).



Şekil 4.85. Araştırma Alanlarında Ankete Katılanların Daha Önce Oturdukları Konut Tipi

4.2.2.8. Ankete Katılanların Özel Araç Sayıları

Ataşehir toplu konut alanında ankete katılanların %50,7'sinin 1 adet, %37,0'sinin 2 adet ve %4,7'sinin de 3 ve daha fazla sayıda aracı bulunmaktadır. Geriye kalan %7,7'lik kısım ise aracının bulunmadığını belirtmiştir. Halkalı toplu konut alanında ankete katılanların %51,1'i 1 adet, %13,8'i 2 adet, %0,7'si de 3 ve daha fazla sayıda araçlarının olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanların %34,4'ünün ise aracı bulunmamaktadır. Esenkent toplu konut alanında ankete katılanların %56,2'si 1 adet, %15,3'ü 2 adet, %3,8'i de 3 ve daha fazla sayıda araçlarının olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanların %24,7'sinin ise araçları bulunmamaktadır (Tablo 4.10)

Yukarıda grafiklerle açıklanan araştırma alanlarında ankete katılan kullanıcıların sosyo-ekonomik yapısına ilişkin bulgular Tablo 4.10'da özetlendiği gibidir.

Tablo 4.10. Sosyo-ekonomik Yapıya İlişkin Bulgular.

SOSYO-EKONOMİK YAPI		**Ataşehir Toplu Konut Alanı**		**Halkalı Toplu Konut Alanı**		**Esenkent Toplu Konut Alanı**	
		Frekans	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**	**Frekans**	**Yüzde**
Cinsiyet	Kadın	151	41,4	182	40,4	128	35,1
	Erkek	**214**	**58,6**	**268**	**59,6**	**237**	**64,9**
Yaş grubu	16-24	24	6,6	2	0,4	4	1,1
	25-40	136	37,3	188	42,0	129	35,3
	41-60	**176**	**48,2**	**248**	**55,1**	**182**	**49,9**
	61 ve üstü	29	7,9	11	2,5	50	13,7
Eğitim durumu	Okur yazar değil	1	0,3	1	0,2	-	-
	İlköğretim mezunu	13	3,6	51	11,3	72	19,7
	Lise mezunu	86	23,6	179	39,8	**154**	**42,2**
	Üniversite mezunu	**234**	**64,1**	**211**	**46,9**	125	34,3
	Diğer	31	8,5	8	1,8	14	3,8
Meslek grubu	Öğrenci	15	4,1	-	-	-	-
	İşçi	12	3,3	34	7,6	23	6,3
	Memur	25	6,8	97	21,6	51	14,0
	Emekli	83	22,7	93	20,7	**120**	**32,9**
	Ev hanımı	44	12,1	64	14,2	52	14,2
	Serbest meslek	**112**	**30,7**	**116**	**25,8**	85	23,3
	İşsiz	1	0,3	2	0,4	-	-
	Diğer	73	20,0	44	9,8	34	9,3
Gelir durumu	0-1.000 TL.	5	1,4	42	9,3	26	7,1
	1.000-2.000 TL	73	20,0	**288**	**64,0**	**231**	**63,3**
	3.000-5.000 TL.	138	37,8	85	18,9	77	21,1
	5.000 TL. ve üzeri	**149**	**40,8**	35	7,8	31	8,5
Yerleşim alanında ikamet süresi	0-3 yıl	5	23,6	89	19,8	68	18,6
	4-6 yıl	73	27,9	97	21,6	89	24,4
	7-9 yıl	138	20,3	**137**	**30,4**	**160**	**43,8**
	10 yıl ve üzeri	**149**	**28,2**	127	28,2	48	13,2
Daha önce oturulan konut tipi	Şehir içi apartman dairesi	**254**	**69,6**	**331**	**73,6**	**275**	**75,3**
	Toplu konut apartman dairesi	83	22,7	76	16,9	48	13,2
	Müstakil ev	28	7,7	43	9,5	42	11,5
Özel araç sayısı	Yok	28	7,7	155	34,4	90	24,7
	1 adet	**185**	**50,7**	**230**	**51,1**	**205**	**56,2**
	2 adet	135	37,0	62	13,8	56	15,3
	3 adet ve daha fazla	17	4,7	3	0,7	14	3,8

4.2.3. Sosyo-ekonomik Özelliklere Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Araştırmanın bu bölümünde kullanıcıların sosyo-ekonomik yapısı ile kalite kriterlerine yönelik görüşlerine ilişkin veriler arasında $p \leq 0,05$ eşitliği sağlanarak anlamlı ilişkiler saptanmaya çalışılmıştır.

4.2.3.1. Cinsiyete Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Araştırma alanlarında ankete katılanların cinsiyet dağılımlarına göre kullanım ve aktiviteler, ulaşım ve bağlantılar, konfor ve imaj ile sosyalleşmeye yönelik kalite kriterleri arasında anlamlı ilişkilerin irdelemesi yapılmıştır.

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir toplu konut alanında cinsiyet ile kalite kriterleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 4.11).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı toplu konut alanında cinsiyet ile; yeşil alanların kullanım süresi (p=0,025), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,001), komşuluk ilişkileri (p=0,003), yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı (p=0,027) arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4.11).

Halkalı toplu konut alanında cinsiyet ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %43,4 ve %38,8 oranlarında) yeşil alanları 1-2 saatlik sürelerle kullandıkları, yine kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %71,4 ve %63,1 oranlarında) yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-1).

Komşuluk ilişkileri değerlendirildiğinde, kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %62,6 ve %48,5 oranlarında) komşuluk ilişkilerini orta düzeyde buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-1).

Yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığına bakıldığında ise, kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %71,4 ve %80,6 oranlarında) iletişime olanak sağlayan aktivitelerin mevcut olmadığını düşündükleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-1).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent toplu konut alanında cinsiyet ile; yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,000), çeşitliliği (p=0,001), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,008), otopark sorunu (p=0,003), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,029), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,000), güvenlik hissi (p=0,023), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,022), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,000), aitlik hissi (p=0,034), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu(p=0,000) arasında anlamlı bir ilişki vardır (Tablo 4.11).

Esenkent toplu konut alanında cinsiyet ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Kadınların ve erkeklerin çoğu (sırasıyla %53,1 ve %44,7 oranlarında) yeşil alanları orta derecede yeterli bulduklarını, bunu yanısıra kadınların tamamının (%100'ü) ve erkeklerin çoğunun (%92,4'ü) aktivite çeşitliliğini yetersiz buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-1).

Yeşil alanların kullanım süresi değerlendirildiğinde, kadınların ve erkeklerin çoğu (sırasıyla %56,3 ve 41,8 oranlarında) yeşil alanları 1-2 saat kullandıklarını, bunun yanısıra kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %75,8 ve %60,3 oranlarında) yerleşim alanında otopark sorunu olmadığını düşündüklerini belirtmişlerdir (Ek Tablo F-1).

Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği incelendiğinde ise, kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %55,5 ve %55,7 oranlarında) yerleşim alanını orta (monoton,alışılmış) olarak nitelendirdikleri tespit edilmiştir (Ek Tablo F-1).

Yeşil alanlarda estetik ve konfor özelliklerine bakıldığında, kadınların çoğunun (%56,3'ü) eksik, erkeklerin çoğunun (%66,7'si) ise eksik olmadığını düşündükleri saptanmıştır (Ek Tablo F-1).

Güvenlik hissi ve acil bir durumda yardıma ulaşım değerlendirildiğinde, kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %71,9 ve %59,1 oranlarında) yerleşim alanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %45,3 ve %39,7 oranlarında) acil durumda yardıma ulaşım hakkında bir fikirlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-1).

Kullanıcıların yerleşim alanına aitlik hissi değerlendirildiğinde, kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla %86,7 ve 78,9 oranlarında) kendilerini alanın bir parçası olarak hissettikleri, bunun yanı sıra her iki cinsin çoğunluğunun komşuluk ilişkilerini orta düzeyde buldukları tespit edilmiştir (Ek Tablo F-1).

Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu incelendiğinde ise, kadınların ve erkeklerin çoğunun (sırasıyla % 71,9 ve %66,2 oranlarında) yaşayanların kısmen uyumlu olduklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-1).

Tablo 4.11. Cinsiyet ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi

	CİNSİYET		
KALİTE KRİTERLERİ	**Ataşehir Toplu Konut Alanı**	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
KULLANIM VE AKTİVİTELER			
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	0,774	0,603	**,000***
Yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliği	0,635	0,930	**0,001***
Yeşil alanların kullanım süresi	0,649	**0,025***	**0,008***
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	0,967	0,390	0,056
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR			
Yaya dolaşımı rahatlığı	0,553	0,053	0,418
Otopark sorunu	0,688	0,250	**0,003***
KONFOR VE İMAJ			
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	0,301	0,168	**0,029***
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	0,818	0,728	**,000***
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	0,859	0,087	0,293
Güvenlik hissi	0,462	0,822	**0,023***
Acil durumda yardıma ulaşım	0,094	0,386	**0,022***
Yeşil alanlarda bakım durumu	0,595	**0,001***	**,000***
SOSYALLEŞME			
Aitlik hissi	0,051	0,545	**0,001***
Komşuluk ilişkileri	0,576	**0,003***	**0,034***
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	0,707	0,061	**,000***
İletişime olanak sağlayan aktivite varlığı	0,438	**0,027***	0,392
***0,05 anlamlılık düzeyi**			

4.2.3.2. Yaş Grubu Dağılımına Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir toplu konut alanında yaş grupları ile; otopark sorunu (p=0,017), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,026), güvenlik hissi (p=0,025), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,025), aitlik hissi (p=0,001) ve komşuluk ilişkileri (p=0,000) ve arasında anlamlı bir olduğu saptanmıştır (Tablo 4.12).

Ataşehir toplu konut alanında yaş grupları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Tüm yaş gruplarında çoğunluğun yerleşim alanında otopark sorunu olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-2).

Yine yaş gruplarına göre yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği değerlendirildiğinde, 16-24 yaş grubu, 25-40 yaş grubu ile 61 yaş ve üstünün çoğunun (sırasıyla %62,5, %47,8 ve %55,2 oranlarında) orta (monoton, alışılmış) olarak, 41-60 yaş grubunun çoğunluğunun ise yerleşim alanını yeşil alanlarıyla birlikte iyi (özgün, çağdaş) olarak nitelendirdikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-2).

Yerleşim alanında güvenlik hissi değerlendirildiğinde, tüm yaş gruplarında çoğunluğun kendilerini yerleşim alanında güvende hissettikleri, bunun yanısıra tüm yaş gruplarında çoğunluğun kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-2).

Komşuluk ilişkilerine bakıldığında ise, 16-24 yaş grubunun çoğunluğunun (%70,8'i) komşuluk ilişkilerini kötü olarak değerlendirdikleri, diğer yaş grubundakilerin ise komşuluk ilişkilerini orta olarak değerlendirdikleri görülmektedir (Ek Tablo F-2).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı toplu konut alanında yaş grupları ile; yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,036), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,000) ve acil durumda yardıma ulaşım (p=0,000) arasında anlamlı bir ilişki kurulmuştur (Tablo 4.12).

Halkalı toplu konut alanında yaş grupları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yerleşim alanı yeşil alanlarında estetik ve konfor özelliklerine bakıldığında, 16-24 yaş grubunun tamamı ve 25-40 yaş grubunun çoğunluğunun (%56,6'sı) yeşil alanları estetik ve konforlu buldukları, 41-60 yaş grubu ile 61 yaş ve üstü grubunda çoğunluğun (%56,5 ve %54,5 oranlarında) ise yeşil alanlarda estetik ve konfor özelliklerinin eksik buldukları, yeşil alanlarda mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu incelendiğinde, 25-40 yaş, 41-60 yaş grupları ile 61 yaş ve üstünün donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygun bulmadıkları belirlenmiştir. 16-24 yaş grubunun yarısı donatı elemanlarını uygun bulurken diğer yarısı bu soruyu cevapsız bırakmıştır (Ek Tablo F-2).

Acil durumda yardıma ulaşım incelendiğinde ise, 16-24 yaş grubunun yarısı kolay olduğunu, diğer yarısı ise bu konuda fikirleri olmadığını belirtmektedirler. 25-40 yaş grubunda çoğunluk (%40,2) yardıma ulaşmanın kolay olduğunu ifade ederken 61 yaş ve üstü (%45,5 oranı ile) ise kolay olmadığını ifade etmektedirler. Ayrıca 41-60 yaş grubunun çoğunluğu da bu konuda bir fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir (Ek Tablo F-2).

Yine yaş gruplarına göre yeşil alanlarda bakım durumuna bakıldığında, 16-24 yaş grubunun tamamının diğer yaş grupların çoğunluğunun ise yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları görülmektedir (Ek Tablo F-2).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent toplu konut alanında yaş grupları ile yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,000), çeşitliliği (p=0,000), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,000), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,001), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,001), güvenlik hissi (p=0,003), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,001), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,003), aitlik hissi (p=0,000), komşuluk ilişkileri (p=0,000), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,000) ile yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı (p=0,000) arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.12).

Esenkent toplu konut alanında yaş grupları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlarda aktivite yeterliliği değerlendirildiğinde, 16-24 yaş grubunun tamamı yeterli bulurlarken 25-40 yaş grubu ile 41-60 yaş grubundakilerin çoğunluğunun (sırasıyla %49,6 ve %48,9 oranlarında) orta derecede yeterli buldukları belirlenmiştir. 61 yaş ve üstü ise çoğunlukla (%50,0 oranında) yeşil alanlarda aktivitelerin yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Bunun yanı sıra yeşil alanlarda aktivite çeşitliliğine bakıldığında, 16-24 yaş grubunun tamamının çeşitliliği yeterli buldukları, 25-40 yaş grubu ile 61 yaş üstünün tamamının ve 41-60 yaş grubundakilerin çoğunluğunun (%92,3'ü) yetersiz buldukları görülmektedir (Ek Tablo F-2).

Yeşil alanların kullanım süresi incelendiğinde ise, 16-24 yaş grubundakilerin tamamının 2-4 saat süre ile, 25-40 yaş ile 41-60 yaş grubunun çoğunluğunun (sırasıyla %50,4 ve %52,2 oranlarında) 1-2 süre ile, 61 yaş ve üstü grubunda ise çoğunluğun (%38,0'i) 2-4 saat süre ile yeşil alanları kullandıkları saptanmıştır (Ek Tablo F-2).

Yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği incelendiğinde, 16-24 yaş grubunun tamamının ve 25-40 yaş grubu ile 41-60 yaş grubundakilerin çoğunluğunun (sırasıyla %54,3 ve %60,4 oranlarında) yerleşim alanı orta (monoton, alışılmış) olarak, 61 yaş ve üstündekilerin çoğunluğunun (%42,0'si) ise iyi (özgün, çağdaş) olarak nitelendirdikleri tespit edilmiş, yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri değerlendirildiğinde ise, 16-24 yaş grubunun tamamı ile diğer yaş gruplarının çoğunluğunun yeşil alanları estetik ve konfor özellikleri ile eksiksiz buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-2).

Yeşil alanlarda mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu incelendiğinde, 16-24 yaş grubunun tamamı ve 25-40 yaş grubu ile 41-60 yaş grubundakilerin çoğunun (sırasıyla %55,0 ve %54,9 oranlarında) donatı elemanlarını uygun buldukları, 61 yaş ve üstünde ise çoğunluğun (%66,0) uygun bulmadıkları tespit edilmiştir (Ek Tablo F-2).

Güvenlik hissi kriteri değerlendirildiğinde ise, 16-24 yaş grubunun tamamı yerleşim alanında kendilerini güvende hissettiklerini belirtirlerken, diğer yaş gruplarının çoğunluğu kendilerini güvende hissetmediklerini , bunun yanı sıra 16-24 yaş grubunun

tamamı ile 25-40 yaş ve 41-60 yaş gruplarının çoğunluğunun (sırasıyla %48,8 ve %39,0 oranlarında) acil bir durumda yardıma ulaşım konusunda fikirlerinin olmadığı, 61 ve yaş üstü grubundakilerin çoğunluğunun (%40,0'ı) ise kolay olmadığını düşündükleri ortaya çıkmaktadır (Ek Tablo F-2).

Yeşil alanlarda bakım durumu incelendiğinde, 16-24 yaş grubunun tamamı ile diğer yaş gruplarının çoğunluğunun yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları görülmektedir (Ek Tablo F-2).

Yerleşim alanında aitlik hissi kriteri değerlendirildiğinde ise, 16-24 yaş grubundakilerin tamamının kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissetmedikleri, diğer yaş gruplarındakilerin çoğunluğunun ise kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri belirlenmiş, komşuluk ilişkilerine bakıldığında, 16-24 yaş grubundakilerin tamamının komşuluk ilişkilerini kötü, 25-40 yaş grubunun çoğunluğunun (%35,7'si) iyi, diğer yaş gruplarındakilerin çoğunluğunun ise orta olarak değerlendirdikleri görülmüştür (Ek Tablo F-2).

Yine yaş gruplarına göre yerleşim alanında yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden birbirleriyle uyumu incelendiğinde, 16-24 yaş grubunun tamamı uyumsuz bulduklarını, diğer yaş gruplarındakilerin çoğunluğunun ise kısmen uyumlu buldukları tespit edilmiş, yerleşim alanında iletişime olanak tanıyan aktivite varlığı değerlendirildiğinde ise, 16-24 yaş grubunun tamamı ile diğer yaş grubundakilerin çoğunluğunun bu tip aktivitelerin alanda mevcut olmadığını düşündükleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-2).

Tablo 4.12. Yaş Grupları ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi

	YAŞ GRUBU DAĞILIMI		
KALİTE KRİTERLERİ	**Ataşehir Toplu Konut Alanı**	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
KULLANIM VE AKTİVİTELER			
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	0,250	0,541	**,000***
Yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliği	0,065	0,926	**,000***
Yeşil alanların kullanım süresi	0,445	0,473	**,000***
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	0,239	0,277	0,495
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR			
Yaya dolaşımı rahatlığı	0,079	0,052	0,731
Otopark sorunu	**0,017***	0,791	0,330
KONFOR VE İMAJ			
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	**0,026***	0,356	**0,001***

Tablo 4.12'nin devamı

KALİTE KRİTERLERİ	YAŞ GRUBU DAĞILIMI		
	Ataşehir Toplu Konut Alanı	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
KONFOR VE İMAJ			
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	0,351	**0,036***	0,378
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	0,393	**,000***	**0,001***
Güvenlik hissi	**0,025***	0,227	**0,003***
Acil durumda yardıma ulaşım	0,248	**,000***	**0,019***
Yeşil alanlarda bakım durumu	0,349	**,000***	**,000***
SOSYALLEŞME			
Aitlik hissi	**0,001***	0,854	**,000***
Komşuluk ilişkileri	**,000***	0,401	**,000***
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	0,117	0,139	**,000***
İletişime olanak sağlayan aktivite varlığı	0,679	0,188	**,000***
***0,05 anlamlılık düzeyi**			

4.2.3.3. Eğitim Durumuna Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir toplu konut alanında eğitim durumu ile; yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği (p=0,037) ve diğer insanlarla iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı (p=0,048) arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4.13).

Ataşehir toplu konut alanında eğitim durumları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği değerlendirildiğinde, eğitim durumlarına göre değişim olmadığı ve çoğunluğun aktiviteleri yetersiz buldukları tespit edilmiş, okur-yazar olmayanların tamamı ile ilköğretim mezunlarının çoğunun yeşil alanlarda iletişime olanak tanıyan aktivitelerin mevcut olduğunu, diğerlerinin ise mevcut olmadığını düşündükleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-3).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı toplu konut alanında eğitim durumu ile; yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı (p=0,009), otopark sorunu (p=0,000), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri(p=0,001), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu

(p=0,014), acil durumda yardıma ulaşım (p=0,005), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,038) arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 4.13).

Halkalı toplu konut alanında eğitim durumları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Okur-yazar olmayanların tamamı ile diğer eğitim durumundakilerin çoğu (%75'i) yerleşim alanında yaya sirkülasyonunun rahat olmadığını belirtirlerken, ilköğretim, lise ve üniversite mezunlarının çoğu (sırasıyla %82,4, %61,5 ve 68,7) yaya sirkülasyonunun rahat olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra okur yazar olmayanların tamamının alanda otopark sorunu olduğunu düşündükleri, diğerlerinin ise otopark sorunu olmadığını düşündükleri tespit edilmiştir (Ek Tablo F-3).

Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri değerlendirildiğinde, lise mezunlarının bu özelliklerin eksik olduğunu düşündükleri, okur yazar olmayanların tamamı ile ilköğretim ve üniversite mezunlarının çoğunun (sırasıyla %66,5 ve %54,5) eksik olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-3).

Üniversite mezunlarının çoğu yeşil alanlarda mevcut donatı elemanlarını kullanış ve yer açısından uygun bulduklarını, okur-yazar olmayanlar tamamı ile ilköğretim, lise ve diğer eğitim durumundakilerin çoğu uygun bulmadıklarını belirtmişlerdir (Ek Tablo F-3).

Okur yazar olmayanların tamamının acil durumda yardıma ulaşım hakkında fikirleri bulunmazken, ilköğretim ve lise mezunlarının çoğu (sırasıyla %47,1 ve %37,4) yardıma ulaşımın kolay olmadığını, üniversite mezunlarının çoğu (%41,7'si) ise kolay olduğunu belirtmişlerdir (Ek Tablo F-3).

Yine kullanıcıların eğitim durumlarına göre yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden uyumları hakkındaki görüşleri değerlendirildiğinde, okur yazar olmayanların tamamının uyumsuz, diğer tüm gruptakilerin çoğunun ise uyumlu buldukları tespit edilmiştir (Ek Tablo F-3).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent toplu konut alanında eğitim durumu ile; yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,000), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,000), yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği (p=0,030), yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı (p=0,000), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,000), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,004), güvenlik hissi (p=0,000), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,000), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,000), aitlik hissi (p=0,001), komşuluk ilişkileri (p=0,000), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,006) ile yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı (p=0,000) arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4.13).

Esenkent toplu konut alanında eğitim durumları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

İlköğretim ve üniversite mezunlarının çoğu (sırasıyla %36,1 ve %48,0 oranlarında) yeşil alanlardaki aktiviteleri yetersiz buldukları, lise mezunu ile diğer eğitim durumundakilerin çoğunun ise (sırasıyla %56,5 ve %64,3 oranlarında) orta derecede yeterli buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-3).

Yeşil alanları ilköğretim, lise ve üniversite mezunlarının çoğunun (sırasıyla %47,2, %46,1 ve %52,8 oranlarında 1-2 saat süre ile, diğer eğitim durumundakilerin çoğunun (%64,3 oranında) 2-4 saat süre ile kullandıkları, bunun yanı sıra tüm eğitim gruplarında çoğunluğun yeşil alanlarda bitkisel düzenlemeyi yetersiz buldukları tespit edilmiştir (Ek Tablo F-3).

Yerleşim alanında yaya sirkülasyonunu ilköğretim, lise ve üniversite mezunlarının çoğunun (sırasıyla %69,4, %89,6 ve %73,6 oranlarında) rahat sağladıkları, diğer eğitim grubundakilerin çoğunun (%64,3'ünün) rahat sağlayamadıkları saptanmıştır (Ek Tablo F-3).

Yine eğitim durumuna göre yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği değerlendirildiğinde, ilköğretim, lise ve üniversite mezunlarının çoğu (sırasıyla %48,6,

%67,5 ve %51,2 oranlarıyla) orta olarak nitelendirmekte, diğer eğitim durumundakilerin çoğunun ise (%64,3 oranı ile) iyi olarak nitelendirdikleri görülmektedir (Ek Tablo F-3).

Yeşil alanlarda donatıların kullanış ve yer açısından uygunluğu incelendiğinde, ilköğretim mezunlarının çoğunun (%45,8 oranı ile) uygun bulmadıkları, diğerlerinin çoğunun ise uygun buldukları belirlenmiş, bunun yanı sıra ilköğretim, lise ve üniversite mezunlarının çoğunun (sırasıyla %47,2, %73,4 ve %64,0 oranlarında) kendilerini yerleşim alanda güvende hissetmedikleri, diğer eğitim grubundakilerin çoğunun (%64,3 oranı ile) güvende hissettikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-3).

İlköğretim mezunlarının çoğu (%36,1 oranı ile) acil bir durumda yardıma ulaşımın kolay olmadığını belirtmiş, lise ve diğer eğitim durumundakilerin çoğu (sırasıyla %53,9 ve %64,3 oranları ile) bu konuda fikirlerinin olmadığını belirtmiş, üniversite mezunlarının çoğu (%40'ı) ise acil bir durumda yardıma ulaşmanın kolay olduğunu belirtmişlerdir (Ek Tablo F-3).

Eğitim durumları ne olursa olsun ankete katılanların çoğunluğu yeşil alanları kısmen akımlı olarak değerlendirirken, kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettiklerini belirtmişlerdir (Ek Tablo F-3).

Komşuluk ilişkileri açısından değerlendirme yapıldığında, ilköğretim mezunu ve diğer eğitim durumundakilerin çoğu (sırası ile %38,9 ve %71,4 oranları ile) komşuluk ilişkilerini iyi olarak değerlendirmekte, lise ve üniversite mezunlarının çoğu ise (sırası ile %47,4 ve %45,6 oranlarında) komşuluk ilişkilerini orta olarak değerlendirmektedirler (Ek Tablo F-3).

Kullanıcıların yerleşim alanında yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden uyumu hakkındaki görüşleri farklılık göstermemekte, kullanıcıların büyük bir çoğunluğu kısmen uyumun söz konusu olduğunu dile getirmektedirler. Bunun yanı sıra tüm eğitim gruplarındakilerin çoğu yeşil alanlarda iletişime olanak tanıyan aktivitelerin mevcut olmadığını belirtmektedirler (Ek Tablo F-3).

Tablo 4.13. Eğitim Durumu ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi

KALİTE KRİTERLERİ	EĞİTİM DURUMU		
	Ataşehir Toplu Konut Alanı	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
KULLANIM VE AKTİVİTELER			
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	0,863	0,110	**,000***
Yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliği	**0,037***	0,959	0,058
Yeşil alanların kullanım süresi	0,512	0,087	**,000***
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	0,929	0,186	**0,030***
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR			
Yaya dolaşımı rahatlığı	0,372	**0,009***	**,000***
Otopark sorunu	0,511	**,000****	0,069
KONFOR VE İMAJ			
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	0,203	0,152	**,000***
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	0,464	**0,001***	0,050
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	0,881	**0,014***	**0,004***
Güvenlik hissi	0,625	0,229	**,000***
Acil durumda yardıma ulaşım	0,119	**0,005***	**,000***
Yeşil alanlarda bakım durumu	0,481	0,142	**,000***
SOSYALLEŞME			
Aitlik hissi	0,319	0,388	**0,001***
Komşuluk ilişkileri	0,054	0,355	**,000***
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	0,051	**0,038***	**0,006***
İletişime olanak sağlayan aktivite varlığı	**0,048***	0,850	**,000***
***0,05 anlamlılık düzeyi**			

4.2.3.4. Meslek Gruplarına Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir toplu konut alanında meslek grupları ile; aitlik hissi (p=0,011) ve komşuluk ilişkileri (p=0,017) arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (Tablo 4.14).

Ataşehir toplu konut alanında meslek grupları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

İşçi statüsünde çalışanların yarı yarıya, işsizlerin tamamı ve diğer meslek gruplarındakilerin büyük çoğunluğunun kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-4).

Kullanıcıların komşuluk ilişkilerine yönelik görüşleri ise, öğrenci ve işçilerin çoğunun komşuluk ilişkilerini kötü buldukları, işsizlerin tamamı ile diğer meslek gruplarındakilerin çoğunun komşuluk ilişkilerini orta buldukları tespit edilmiştir (Ek Tablo F-4).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı toplu konut alanında meslek grupları ile; yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği (p=0,038), yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı (p=0,007), otopark sorunu (p=0,001), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,008), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,001), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,033), güvenlik hissi (p=0,003), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,006), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,000), komşuluk ilişkileri (p=0,002), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,000) arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 4.14).

Halkalı toplu konut alanında meslek grupları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Hangi meslek grubunda olurlarsa olsunlar çoğunluğun yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliğini yetersiz buldukları, bunun yanı sıra yaya sirkülasyonunu rahat sağladıkları belirlenmiştir (Ek Tablo F-4).

İşsizlerin tamamı yerleşim alanında otopark sorunu olduğunu belirtirlerken, diğer meslek gruplarındakilerin çoğunluğu otopark sorunu olmadığını belirtmişlerdir (Ek Tablo F-4).

Yerleşim alanı yeşil alanları ile birlikte, tüm meslek gruplarınca çoğunlukla monoton, alışılmış olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte, emekliler, ev hanımları ve serbest meslek sahiplerinin çoğu (sırasıyla %63,4, %54,7 ve %50,9 oranları ile) yeşil alanlarda estetik ve konfor özelliklerini eksik bulurken, diğer meslek gruplarındakilerin çoğu da bu özellikleri eksik bulmamaktadırlar (Ek Tablo F-4).

Ankete katılan memurların çoğu (%50,5'i) ile işsizlerin tamamı ve işçilerin yarısı yeşil alanlarda mevcut donatı elemanlarını kullanış ve yer açısından uygun bulurlarken, diğer meslek gruplarındakilerin çoğu uygun bulmamaktadırlar (Ek Tablo F-4).

Kullanıcıların yerleşim alanında güvenlik hissi değerlendirildiğinde, memurların çoğu (%62,9 oranı ile) kendilerini güvende hissettiklerini, diğer meslek gruplarındakilerin çoğunun ise güvende hissetmediklerini belirtmişlerdir (Ek Tablo F-4).

İşçi statüsünde çalışanların çoğunun (%41,2'sinin) yerleşim alanında acil durumda yardıma ulaşım hakkında bir fikirleri bulunmazken, ev hanımları ile serbest meslek sahiplerinin çoğu (sırasıyla %46,9 ve %36,2 oranları ile) yardıma ulaşmanın kolay olmadığını, diğer meslek gruplarında ise çoğunluk yardıma ulaşmanın kolay olduğu belirtmişlerdir (Ek Tablo F-4).

Hangi meslek grubunda olurlarsa olsun çoğunluk yeşil alanların kısmen bakımlı olduğu dile getirmiş, bunun yanı sıra memurlar dışında büyük çoğunluk komşuluk ilişkilerinin orta düzeyde olduğunu söylemişlerdir (Ek Tablo F-4).

Yine tüm meslek gruplarında çoğunluğun yerleşim alanında yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden uyumsuz olarak nitelendirdikleri tespit edilmiştir (Ek Tablo F-4).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent toplu konut alanında meslek grupları ile; yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,000), aktivite çeşitliliği (p=0,000), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,000), yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği (p=0,000), yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı (p=0,000), otopark sorunu (p=0,000), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,000), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,000), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,004), güvenlik hissi (p=0,000), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,000), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,000), aitlik hissi (p=0,000), komşuluk ilişkileri (p=0,000), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,000), yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4.14).

Esenkent toplu konut alanında meslek grupları ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Ankete katılan emeklilerin, ev hanımları ve ankette belirtilen meslek grupları dışında mesleklere sahip olanların çoğu (sırasıyla %53,3, %57,7 ve %50,0 oranları ile) yeşil alanlardaki aktiviteleri yetersiz bulduklarını, diğer meslek gruplarında çoğunluğun ise orta derecede yeterli buldukları belirlenmiş, bunun yanı sıra serbest meslek sahiplerinin çoğu ile diğer meslek gruplarındakilerin tamamının yeşil alanlarda aktivite çeşitliliğini yetersiz buldukları tespit edilmiştir (Ek Tablo F-4).

Yapılan anketler ile memurlarının çoğunun (%45,1 oranı ile) yeşil alanları 1 saatten az, diğer meslek gruplarında ise çoğunluğun yeşil alanları 1-2 saat süre ile kullandıkları ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-4).

Serbest meslek sahiplerinin çoğu (%54,1'i) yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterli olduğunu belirtirlerken, diğer meslek gruplarında çoğunluk yetersiz olduğu belirtmektedirler (Ek Tablo F-4).

Ankette belirtilen meslek grupları dışında mesleklere sahip olanların çoğu yaya sirkülasyonunu rahat sağlayamadıklarını, diğer meslek gruplarındakilerin çoğu ise yaya sirkülasyonu rahat sağladıklarını dile getirmişlerdir (Ek Tablo F-4).

İşçilerin çoğu (%82,6'sı) yerleşim alanında otopark sorunu olduğunu, diğer meslek gruplarındakilerin çoğu ise yerleşim alanında otopark sorunu olmadığını belirtirlerken, memurlar dışında diğer tüm meslek gruplarında çoğunluk yerleşim alanını yeşil alanları ile birlikte orta(monoton, alışılmış) olarak nitelendirebileceklerini belirtmişlerdir (Ek Tablo F-4).

Ankete katılan ev hanımlarının çoğu yeşil alanlarda estetik ve konfor özelliklerini eksik bulurlarken, diğer meslek gruplarındakilerin çoğu ise eksik bulmaktadırlar. Bunun yanı sıra emeklilerin ve ev hanımlarının çoğu (sırası ile %51,7 ve %51,9 oranlarında) yeşil alanlarda mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygun olmadığını, diğer meslek gruplarındakilerin çoğu ise uygun olduğunu belirtmektedirler (Ek Tablo F-4).

Yerleşim alanında güvenlik kriteri değerlendirildiğinde, memurlar ve serbest meslek sahiplerinin çoğunun (sırasıyla %54,9 ve %57,9 oranlarında) kendilerini güvende

hissettikleri, diğer tüm meslek gruplarındakilerin çoğunun ise güvende hissetmedikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ev hanımları ile serbest meslek sahiplerinin çoğunun acil bir durumda yardıma ulaşım hakkında fikirleri bulunmazken, işçi ve memurların çoğu (sırasıyla %56,5 ve %45,1 oranlarında) ve diğer meslek grubuna dahil kişilerin yarısı yardıma ulaşımın kolay olduğunu belirtmektedirler (Ek Tablo F-4).

Hangi meslek grubuna dahil olurlarsa olsunlar kullanıcıların çoğu, yeşil alanları kısmen bakımlı olarak değerlendirmiş ve kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak gördüklerini belirtmişlerdir (Ek Tablo F-4).

Yerleşim alanında komşuluk ilişkileri açısından değerlendirme yapıldığında, ev hanımlarının çoğunun (%48,1'inin) komşuluk ilişkilerini iyi, memur, emekli ve serbest meslek sahiplerinin çoğunun (sırasıyla %60,8, %40,8 ve %45,9 oranları ile) orta ve işçi statüsünde çalışanlar ile diğer meslek grubuna dahil olanların çoğunun komşuluk ilişkilerini kötü olarak nitelendirdikleri ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-4).

Hangi meslek grubuna dahil olurlarsa olsunlar anket katılımcıların çoğu yerleşim alanında yaşayanları sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kısmen uyumlu olarak değerlendirmiş, memurların çoğu dışında, diğer tüm meslek gruplarında çoğunluk yeşil alanlarda iletişime olanak tanıyan aktivitelerin mevcut olmadığını belirtmiştir (Ek Tablo F-4).

Tablo 4.14. Meslek Grupları ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi

	MESLEK GRUPLARI		
KALİTE KRİTERLERİ	**Ataşehir Toplu Konut Alanı**	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
KULLANIM VE AKTİVİTELER			
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	0,759	0,097	**,000***
Yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliği	0,277	**0,038***	**,000***
Yeşil alanların kullanım süresi	0,223	0,129	**,000***
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	0,103	0,081	**,000***
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR			
Yaya dolaşımı rahatlığı	0,253	**0,007***	**,000***
Otopark sorunu	0,179	**0,001***	**,000***
KONFOR VE İMAJ			
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	0,201	**0,008***	**,000***
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	0,144	**0,001***	**,000***
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	0,133	**0,033***	**0,004***
Güvenlik hissi	0,393	**0,003***	**,000***
Acil durumda yardıma ulaşım	0,063	**0,006***	**,000***
Yeşil alanlarda bakım durumu	0,253	**,000***	**,000***

Tablo 4.14'ün devamı

KALİTE KRİTERLERİ	MESLEK GRUPLARI		
	Ataşehir Toplu Konut Alanı	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
SOSYALLEŞME			
Aitlik hissi	**0,011***	0,220	**,000***
Komşuluk ilişkileri	**0,017***	**0,002***	**,000***
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	0,619	**,000***	**,000***
İletişime olanak sağlayan aktivite varlığı	0,073	0,186	**,000***
***0,05 anlamlılık düzeyi**			

4.2.3.5. Gelir Durumuna Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir toplu konut alanında gelir durumu ile yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p= 0,012) görülmektedir (Tablo 4.15).

Buna göre, Ataşehir toplu konut alanında gelir durumuna göre yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri değerlendirildiğinde, tüm gelir gruplarında çoğunluğun yeşil alanları estetik ve konfor özellikleri yönünden eksiksiz buldukları ortaya çıkmaktadır (Ek Tablo F-5).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı toplu konut alanında gelir durumu ile; yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,012), aktivite çeşitliliği (p=0,032), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,000), yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı (p=0,000), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,000), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,038), güvenlik hissi (p=0,016), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,000), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,010), aitlik hissi (p=0,020), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,014) arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4.15).

Halkalı toplu konut alanında gelir durumu ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlarda aktivite yeterliliği incelendiğinde, 0-1.000 TL. ve 5.000 TL. ve üzeri gelir grubundakilerin çoğunluğunun (sırasıyla %54,8 ve %54,3 oranlarında) yeşil

alanlardaki aktiviteleri yetersiz buldukları, 1.000-3.000 TL. ve 3.000-5.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (sırasıyla %45,5 ve %56,5 oranlarında) ise, orta derecede yeterli buldukları, bunun yanı sıra tüm gelir gruplarında büyük çoğunluğun (%90'dan fazla oranlarla) yeşil alanlarda aktivite çeşitliliğini yetersiz buldukları anlaşılmaktadır (Ek Tablo F-5).

Yeşil alanların kullanım süresine bakıldığında, 1.000-3.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (% 37,5 oranı ile) 2-4 saat süre ile, diğer gelir gruplarında ise çoğunluğun 1-2 saat süre ile yeşil alanları kullandıkları görülmektedir (Ek Tablo F-5).

Tüm gelir gruplarında çoğunluğun yerleşim alanında yaya dolaşımını rahat sağlayabildikleri anlaşılmaktadır (Ek Tablo F-5).

Yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği değerlendirildiğinde ise, 5.000 TL. ve üzeri gelir grubundakilerin çoğunluğunun (%37,1'inin) yerleşim alanını kötü (yetersiz, kirli vb.) olarak, diğer gelir grubundakilerin çoğunluğunun ise orta (monoton, alışılmış) olarak nitelendirdikleri belirlenmiş, yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri ele alındığında, 1.000-3.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (%55,6'sının) yeşil alanları estetik ve konfor özellikleri açısından eksik olarak değerlendirdikleri, diğer gelir gruplarındakilerin çoğunluğunun ise eksik olmadığını belirttikleri saptnamıştır (Ek Tablo F-5).

Güvenlik hissi kalite kriteri incelendiğinde ise, 0-1.000 TL. gelir grubu ve 1.000-3.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (sırasıyla % 54,8 ve % 56,3 oranlarında) yerleşim alanında kendilerini güvende hissetmedikleri, daha üst gelir grubundakilerin çoğunluğunun ise kendilerini güvende hissettikleri ortaya çıkmaktadır (Ek Tablo F-5).

Halkalı toplu konut alanında gelir durumuna göre acil durumda yardıma ulaşım ele alındığında, 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (%59,5'nini) acil durumda yardıma ulaşmanın kolay olmadığını düşündükleri, 1.000-3.000 TL. ile 5.000 TL. ve üzeri gelir grubundakilerin çoğunluğunun (sırasıyla %34,7 ve %54,3 oranlarında) kolay olduğunu düşündükleri belirlenirken 3.000-5.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (%45,9'unun) ise bu konuda fikirlerinin olmadığı belirlenmiştir (Ek Tablo F-5).

Yine gelir durumuna göre yeşil alanlarda bakım durumu ele alındığında, tüm gelir gruplarında çoğunluğun yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları saptanmıştır (Ek Tablo F-5).

Yerleşim alanına aitlik hissi kriteri incelendiğinde, tüm gelir gruplarında çoğunluğun kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri ortaya çıkmış, bunun yanı sıra yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden uyumu incelendiğinde, 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (%52,4'ünün) uyumsuz buldukları, diğer gelir gruplarında ise çoğunluğun kısmen uyumlu buldukları saptanmıştır (Ek Tablo F-5).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent toplu konut alanında gelir durumu ile; yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,003), aktivite çeşitliliği (p=0,017), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,000), yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği (p=0,000), yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı (p=0,000), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,000), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,000), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,001), güvenlik hissi (p=0,000), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,000), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,000), komşuluk ilişkileri (p=0,001), yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı (p=0,000) arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir (Tablo 4.15).

Esenkent toplu konut alanında gelir durumu ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlarda aktivite yeterliliği değerlendirildiğinde, 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunun (%65,4'ünün) aktiviteleri yetersiz buldukları, diğer gelir gruplarında ise çoğunluğun orta derecede yeterli buldukları ortaya çıkmış, bunu yanısıra 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin tamamı ile diğer gelir gruplarında çoğunluğun yeşil alanlarda aktivite çeşitliliğini yetersiz buldukları saptanmıştır (Ek Tablo F-5).

Yeşil alanların kullanım süresi incelendiğinde ise, 5.000 TL. ve üzeri gelir grubundakilerin çoğunluğunun (%35,5'inin) 2-4 saat süre ile, diğer gelir gruplarında ise çoğunluğun 1-2 saat süre ile yeşil alanları kullandıkları anlaşılmıştır (Ek Tablo F-5).

Yine gelir durumuna göre yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği ele alındığında, 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin tamamının ve 1.000-3.000 TL gelir grubu ile 3.000-5.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (sırasıyla %67,1 ve %70,1 oranlarında) yeşil alanlarda bitkisel düzenlemeyi yetersiz buldukları, 5.000 TL. ve üzeri gelir grubundakilerin çoğunluğunun (%61,3'ünün) ise yeterli buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-5).

Yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı değerlendirildiğinde, tüm gelir gruplarında çoğunluğun yaya dolaşımı rahat sağladıkları belirlenmiştir (Ek Tablo F-5).

Yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği incelendiğinde ise, tüm gelir gruplarında çoğunluğun yerleşim alanını orta (monoton, alışılmış) olarak değerlendirdikleri, bunun yanısıra yeşil alanlarda estetik ve konfor özelliklerine bakıldığında, 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin tamamı ile 3.000-5.000 TL.gelir grubundakilerin çoğunluğunun (50,6'sının) yeşil alanları estetik ve konfor özellikleri bakımından eksik buldukları, 1.000-3.000 TL. ve 5.000 TL. ve üzeri gelir gruplarında ise çoğunluğun (sırasıyla %63,6 ve %93,5 oranlarında) eksiksiz buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-5).

Gelir durumuna göre yerleşim alanında mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu ele alındığında, 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (%61,5'inin) donatı elemanlarını kullanış ve yer açısından uygun bulmadıkları, diğer gelir gruplarında ise çoğunluğun uygun buldukları anlaşılmaktadır (Ek Tablo F-5).

Yerleşim alanında güvenlik hissi kriteri değerlendirildiğinde, 0-1.000 TL. gelir grubunun tamamının, 1.000-3.000 TL. ve 3.000-5.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunluğunun (sırasıyla %58,4 ve %72,7 oranlarında) yerleşim alanında kendilerini güvende hissetmedikleri, 5.000 TL. ve üzeri gelir grubundakilerin çoğunluğunun ise (%51,6'sının) kendilerini güvende hissettikleri görülmektedir (Ek Tablo F-5).

Acil durumda yardıma ulaşım ele alındığında, 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunun (%61,5'inin) kolay olmadığını düşündükleri, diğer gelir gruplarında ise çoğunluğun bu konuda fikirlerinin olmadığı saptanmıştır. Esenkent toplu konut alanında gelir durumuna göre yeşil alanlarda bakım durumu incelendiğinde ise, tüm gelir

gruplarında çoğunluğun yeşil alanların kısmen bakımlı olduğunu düşündükleri görülmektedir (Ek Tablo F-5).

Yine gelir durumuna göre komşuluk ilişkileri irdelendiğinde, 0-1.000 TL. gelir grubundakilerin çoğunun (%46,2'sinin) yerleşim alanında komşuluk ilişkilerini iyi olarak değerlendirdikleri, diğer gelir grubundakilerin çoğunun ise, orta olarak değerlendirdikleri görülmektedir (Ek Tablo F-5).

Yerleşim alanındaki yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı değerlendirildiğinde, 5.000 TL. ve üzeri gelir grubundakilerin çoğunun (%77,4'ünün) iletişime olanak sağlayan aktivitelerin mevcut olduğunu düşündükleri, diğer gelir gruplarında ise çoğunluğun mevcut olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-5).

Tablo 4.15. Gelir Durumu ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi

	GELİR DURUMU		
KALİTE KRİTERLERİ	**Ataşehir Toplu Konut Alanı**	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
KULLANIM VE AKTİVİTELER			
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	0,406	**0,012***	**0,003***
Yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliği	0,696	**0,032***	**0,017***
Yeşil alanların kullanım süresi	0,146	**,000***	**,000***
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	0,090	0,310	**,000***
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR			
Yaya dolaşımı rahatlığı	0,600	**,000***	**,000***
Otopark sorunu	0,228	0,443	0,098
KONFOR VE İMAJ			
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	0,187	**,000***	**,000***
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	**0,012***	**0,038***	**,000***
KONFOR VE İMAJ			
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	0,161	0,053	**0,001***
Güvenlik hissi	0,193	**0,016***	**,000***
Acil durumda yardıma ulaşım	0,764	**,000***	**,000***
Yeşil alanlarda bakım durumu	0,185	**0,010***	**,000***
SOSYALLEŞME			
Aitlik hissi	0,235	**0,020***	0,349
Komşuluk ilişkileri	0,296	0,193	**0,001***
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	0,153	**0,014***	0,068
İletişime olanak sağlayan aktivite varlığı	0,889	0,777	**,000***
***0,05 anlamlılık düzeyi**			

4.2.3.6. Yerleşim Alanında Oturma Süresine Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir toplu konut alanında yerleşim alanında oturma süresi ile yeşil alanların kullanım süresi (p=0,044), otopark sorunu (p=0,000), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,033), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,002), aitlik hissi (p=0,000), komşuluk ilişkileri (p=0,000), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,001), yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı (p=0,049) arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu anlaşılmıştır (Tablo 4.16).

Ataşehir toplu konut alanında oturma süresi ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanların kullanım süresi incelendiğinde, yerleşim alanında oturma sürelerine göre yeşil alanların kullanım süresinin değişmediği ve çoğunlukla 1-2 saat süreyle kullanıldığı görülmektedir (Ek Tablo F-6).

Yerleşim alanında otopark sorununa bakıldığında, oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunluğunun otopark sorunun var olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır (Ek Tablo F-6).

Yerleşim alanında mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu ele alındığında, yerleşim alanında oturma süresi ne olursa olsun yaşayanların çoğunun donatı elemanlarını yeterli buldukları belirlenmiş, bunun yanı sıra acil durumda yardıma ulaşım incelediğinde, 0-3 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğu bu konuda fikirlerini olmadığını, diğer sakinlerin çoğunluğu ise yardıma ulaşmanın kolay olduğunu düşündükleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-6).

Yerleşim alanında aitlik hissi kriteri değerlendirildiğinde ise, oturma sürelerine göre aitlik hissinde bir değişim olmadığı ve yaşayanların çoğunun kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri anlaşılmıştır (Ek Tablo F-6).

Komşuluk ilişkileri irdelendiğinde, 0-3 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun komşuluk ilişkilerini kötü olarak, diğerlerinin çoğunun ise orta olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-6).

Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan birbirleriyle uyumu incelendiğinde, yerleşim alanında oturma süresi ne olursa oldun çoğunluğun yaşayanların kısmen uyumlu olduklarını düşündükleri tespit edilmiş, yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığına bakıldığında ise, yerleşim alanında oturma süresi ne olursa olsun çoğunluğun iletişime olanak sağlayan aktivitelerin mevcut olmadığını düşündükleri saptanmıştır (Ek Tablo F-6).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı toplu konut alanında yerleşim alanında oturma süresi ile yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,000), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,000), yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği (p=0,004), otopark sorunu (p=0,026), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,036), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,003), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,001), güvenlik hissi (p=0,000), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,002), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,000), komşuluk ilişkileri (p=0,042), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,009) arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4.16).

Halkalı toplu konut alanında oturma süresi ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği incelendiğinde, 10 yıl ve daha uzun süredir yerleşim alanında yaşayanların çoğunluğunun (%50,4'ünün) aktiviteleri yetersiz buldukları, diğerlerinin çoğunluğunun ise orta derecede yeterli buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-6).

Yeşil alanların kullanım süresine bakıldığında, 0-3 yıl ve 7-9 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun (sırasıyla %47,2 ve %49,6 oranlarında) 1-2 saat süre ile yeşil alanları kullandıkları, 4-6 yıl ile 10 yıl ve daha uzun süredir yerleşim alanında oturanların çoğunun (sırasıyla %37,1 ve %39,4 oranlarında) 2-4 saat süre ile yeşil alanları kullandıkları görülmekte, bunun yanı sıra yerleşim alanında otopark sorunu ele

alındığında, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun yerleşim alanında otopark sorunu olmadığını düşündükleri ortaya çıkmaktadır (Ek Tablo F-6).

Yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği irdelendiğinde, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun yerleşim alanını orta (monoton, alışılmış) olarak değerlendirdikleri anlaşılmış, yeşil alanlarda estetik ve konfor özelliklerine bakıldığında, 0-3 yıl ve 4-6 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun (sırasıyla %64,0 ve %51,5 oranlarında) yeşil alanlarda estetik ve konfor özelliklerinin eksik olmadığını düşündükleri, 7-9 yıl ile 10 yıl ve daha fazla zamandır yerleşim alanında oturanların ise eksik buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-6).

Mevcut donatı elemanların kullanış ve yer açısından uygunluğu ele alındığında ise, 0-3 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun (%53,9'unun) uygun buldukları, diğerlerinin çoğunun ise uygun bulmadıkları belirlenmiştir (Ek Tablo F-6).

Yerleşim alanında güvenlik hissi kriteri değerlendirildiğinde, 0-3 yıl ve 4-6 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun (sırasıyla %59,6 ve %68,0 oranlarında) yerleşim alanında kendilerini güvende hissetmedikleri, 7-9 yıl ilke 10 ve daha uzun süredir yerleşim alanında oturanların da güvende hissettikleri ortaya çıkmış, bunun yanısıra acil durumda yardıma ulaşım incelendiğinde, 0-3 yıl ve 7-9 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun (sırasıyla %42,7 ve %40,9 oranlarında) bu konuda bir fikirlerinin olmadığını belirttikleri, 4-6 yıl süreyle oturanların çoğunun (%41,2'sinin) kolay olduğunu düşündükleri, 10 yıl ve daha uzun süredir yerleşim alanında oturanların ise kolay bulmadıkları anlaşılmıştır (Ek Tablo F-6).

Yeşil alanlarda bakım durumuna bakıldığında, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları görülmektedir (Ek Tablo F-6).

Komşuluk ilişkileri irdelendiğinde, 0-3 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların hem orta hem de kötü olarak (%44,9'şarlık oranlarda) değerlendirdikleri, diğerlerinin ise orta olarak değerlendirdikleri belirlenmiş ve yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun yaşayanları kısmen uyumlu buldukları anlaşılmıştır (Ek Tablo F-6).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent toplu konut alanında yerleşim alanında oturma süresi ile yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,000), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,000), yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği (p=0,000), otopark sorunu (p=0,000), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,000), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,000), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,000), güvenlik hissi (p=0,000), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,000), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,000), aitlik hissi (p=0,000), komşuluk ilişkileri (p=0,000), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,000) yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı (p=0,000) arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Tablo 4.16).

Esenkent toplu konut alanında oturma süresi ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği incelendiğinde, 4-6 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunluğunun (%50,6'sının) aktiviteleri yetersiz buldukları, diğerlerinin çoğunun ise orta derecede yeterli buldukları saptanmış, yeşil alanların kullanılma süresine bakıldığında da, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun yeşil alanları 1-2 saat süre ile kullandıkları belirlenmiştir (Ek Tablo F-6).

Yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği değerlendirildiğinde, 0-3 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun (%51,5'inin) yeterli buldukları, diğerlerinin ise yetersiz buldukları anlaşılmaktadır (Ek Tablo F-6).

Otopark sorunu incelendiğinde ise, 4-6 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun (%57,3'ünün) yerleşim alanında otopark sorunu olduğunu düşündükleri, diğerlerinin ise otopark sorunu bulunmadığını belirttikleri saptanmıştır (Ek Tablo F-6).

Yine oturma süresine göre yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği irdelendiğinde, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun yerleşim alanını orta (monoton, alışılmış) buldukları anlaşılmış, 10 yıl ve daha uzun süredir yerleşim alanında oturanların çoğu yeşil alanları estetik ve konfor özellikleri

bakımından eksik buldukları, 10 yıldan daha az sürede oturanların ise eksiksiz buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-6).

Yeşil alanlarda mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu ele alındığında ise, 10 yıl ve daha uzun süredir yerleşim alanında oturanların çoğunun (%62,5'inin) donatı elemanlarını uygun bulmadıkları, diğerlerinin çoğunluğunun ise uygun buldukları ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-6).

Yerleşim alanında güvenlik hissi kriteri irdelendiğinde, 0-3 yıl süre yerleşim alanında oturanların çoğunun (%57,4'ünün) yerleşim alanında kendilerini güvende hissettikleri, diğerlerinin çoğunun ise güvende hissetmedikleri saptanmıştır (Ek Tablo F-6).

Bunun yanısıra acil durumda yardıma ulaşım değerlendirildiğinde, 7-9 yıl ile 10 yıl ve daha uzun süredir yerleşim alanında oturanların çoğunluğu (sırasıyla %35,6 ve %37,5 oranlarında) yardıma ulaşmanın kolay olmadığını belirtirlerken, 4-6 yol oturanların çoğu (%42,7'si) kolay olduğunu, 0-3 yıl oturanların çoğu (%64,7'si) ise bu konuda fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir (Ek Tablo F-6).

Yeşil alanlarda bakım durumu incelendiğinde de, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-6).

Yerleşim alanına aitlik hissi kriteri değerlendirildiğinde, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri belirlenmiş, bunun yanısıra komşuluk ilişkileri irdelendiğinde, 7-9 yıl süre ile yerleşim alanında oturanların çoğunun (%38,1'inin) komşuluk ilişkilerini iyi, diğerlerinin çoğunun ise orta olarak değerlendirdiği ortaya çıkmıştır (Ek Tablo F-6).

Esenkent toplu konut alanında yerleşim alanında oturma süresine göre yerleşim alanında yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden birbirleri ile uyumu değerlendirildiğinde, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun yaşayanların kısmen olduğunu düşündükleri saptanmıştır (Ek Tablo F-6).

Yine oturma süresine göre yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı incelendiğinde, yerleşim alanında oturma süreleri ne olursa olsun yaşayanların çoğunun

iletişime olanak sağlayan aktivitenin mevcut olmadığını düşündükleri görülmektedir (Ek Tablo F-6).

Tablo 4.16. Yerleşim Alanında Oturma Süresi ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi

	YERLEŞİM ALANINDA OTURMA SÜRESİ		
KALİTE KRİTERLERİ	**Ataşehir Toplu Konut Alanı**	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
KULLANIM VE AKTİVİTELER			
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	0,704	**,000***	**,000***
Yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliği	0,266	0,347	0,078
Yeşil alanların kullanım süresi	**0,044***	**,000***	**,000***
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	0,160	**0,004***	**,000***
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR			
Yaya dolaşımı rahatlığı	0,092	0,580	0,730
Otopark sorunu	**,000***	**0,026***	**,000***
KONFOR VE İMAJ			
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	0,452	**0,036***	**,000***
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	0,216	**0,003***	**,000***
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	**0,033***	**0,001***	**,000***
Güvenlik hissi	0,079	**,000***	**,000***
Acil durumda yardıma ulaşım	**0,002***	**0,002***	**,000***
Yeşil alanlarda bakım durumu	0,070	**,000***	**,000***
SOSYALLEŞME			
Aitlik hissi	**,000***	0,100	**,000***
Komşuluk ilişkileri	**,000***	**0,042***	**,000***
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	**0,001***	**0,009***	**,000***
İletişime olanak tanıyan aktivite varlığı	**0,049***	0,469	**,000***
***0,05 anlamlılık düzeyi**			

4.2.3.7. Daha Önce Oturulan Konut Tipine Göre Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi

● Ataşehir Toplu Konut Alanı

Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların daha önce oturdukları konut tipi ile yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği (p=0,001), yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı (p=0,045), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,007), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,001), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,029) ve aitlik hissi (p=0,004) arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4.17).

Ataşehir toplu konut alanında yaşayanların daha önce oturdukları konut tipi ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği incelendiğinde, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun aktivite çeşitliliğini yetersiz buldukları anlaşılmaktadır (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanında yaya dolaşımı rahatlığı ele alındığında ise, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun yaya dolaşımını rahat sağladıkları ortaya çıkmıştır, bunun yansıra yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği değerlendirildiğinde, daha önce müstakil evde oturanların çoğunun (%57,1'inin) iyi (özgün, çağdaş) olarak, şehir içi apartman dairesi ile toplu konut apartman dairesinde oturanların çoğunluğunun (sırasıyla %50,4 ve %49,4 oranlarında) ise, orta (monoton, alışılmış) olarak nitelendirdikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

Yine kullanıcıların daha önce oturdukları konut tipine göre acil durumda yardıma ulaşım incelendiğinde, daha önce şehir içi apartman dairesi ile müstakil evde oturanların çoğunluğu (sırasıyla %49,2 ve %53,6 oranlarında) kolay olduğunu düşündükleri, toplu konut apartman dairesinde oturanların çoğunun (%55,4'ünün) ise bu konuda fikirlerinin olmadığı saptanmıştır (Ek Tablo F-7).

Yeşil alanlarda bakım durumu ele alındığında, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları anlaşılmıştır (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanına aitlik hissi kriteri değerlendirildiğinde ise, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun kendini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

● Halkalı Toplu Konut Alanı

Halkalı toplu konut alanında yaşayanların daha önce oturdukları konut tipi ile yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği (p=0,000), otopark sorunu (p=0,001), yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri (p=0,005), mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu (p=0,036), güvenlik hissi (p=0,023), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,001), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,019) ve aitlik hissi (p=0,004) arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Tablo 4.17).

Halkalı toplu konut alanında yaşayanların daha önce oturdukları konut tipi ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği ele alındığında, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun yeşil alanlardaki bitkisel düzenlemeyi buldukları anlaşılmıştır (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanında otopark sorunu değerlendirildiğinde ise, şehir içi ve toplu konut apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (sırasıyla %70,4 ve %61,8 oranlarında) otopark sorunu olmadığını düşündükleri, müstakil evde oturmuş olanların çoğunluğunun (%55,8'inin) ise otopark sorunu olduğunu düşündükleri görülmüştür (Ek Tablo F-7).

Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri irdelendiğinde, şehir içi ve toplu konut apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (sırasıyla %51,7 ve %57,9 oranlarında) yeşil alanları estetik ve konfor özellikleri bakımından eksik buldukları, müstakil evde oturmuş olanların çoğunluğunun (%72,1'inin) ise eksiksiz buldukları saptanmış, bunun yanı sıra yeşil alanlarda mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu ele alındığında, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun donatı elemanlarını uygun bulmadıkları belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanında güvenlik hissi kriteri değerlendirildiğinde ise, şehir içi apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%52,3'ünün) yerleşim alanında kendilerini güvende hissettikleri, toplu konut apartman dairesi ile müstakil evde oturmuş olanların çoğunun (sırasıyla %60,5 ve %65,1 oranlarında) ise kendilerini güvende hissetmedikleri anlaşılmıştır (Ek Tablo F-7).

Yine kullanıcıların daha önce oturdukları konut tipine göre acil durumda yardıma ulaşım değerlendirildiğinde, şehir içi apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%37,2'sinin) bu konuda herhangi bir fikirlerinin olmadığı, toplu konut apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%36,8'erlik oranlar ile) hem kolay hem de kolay olmadığını düşündükleri, müstakil ev de oturmuş olanların çoğunun (%37,2'sinin) ise, kolay olduğunu düşündükleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

Yeşil alanlarda bakım durumu incelendiğinde, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları saptanmıştır (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanına aitlik hissi kriteri değerlendirildiğinde, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

● Esenkent Toplu Konut Alanı

Esenkent toplu konut alanında yaşayanların daha önce oturdukları konut tipi ile yeşil alanlarda aktivite yeterliliği (p=0,000), aktivite çeşitliliği (p=0,033), yeşil alanların kullanım süresi (p=0,000), yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği (p=0,000), yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği (p=0,000), güvenlik hissi (p=0,006), acil bir durumda yardıma ulaşım (p=0,000), yeşil alanlarda bakım durumu (p=0,015), aitlik hissi (p=0,001), komşuluk ilişkileri (p=0,007), yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu (p=0,000) ve yeşil alanlarda iletişime olanak sağlayan aktivite varlığı (p=0,000) arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 4.17).

Esenkent toplu konut alanında yaşayanların daha önce oturdukları konut tipi ile kalite kriterleri ilişkisi incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yeşil alanlarda aktivite yeterliliğine bakıldığında, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun yeşil alanlardaki aktiviteleri orta derecede yeterli buldukları görülmekte, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun büyük çoğunluğun (%85,0'ten büyük oranlarda) aktivite çeşitliliğini yetersiz buldukları belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

Esenkent toplu konut alanında yaşayanların daha önce oturdukları konut tipine göre yeşil alanların kullanım süresi ele alındığında, şehir içi apartman dairesi ile müstakil evde oturmuş olanların çoğunun (sırasıyla % 49,1 ve %50,0 oranlarında) 1-2 saat süre ile yeşil alanları kullandıkları, toplu konut apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%33,3'ünün) ise, 1 saatten az süre yeşil alanları kullandıkları belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

Yine kullanıcıların daha önce oturdukları konut tipine göre yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği değerlendirildiğinde, şehir içi apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%76,0'sının) bitkisel düzenlemeyi yeterli buldukları, toplu konut

apartman dairesi ile müstakil evde oturmuş olanlarda ise çoğunluğun (sırasıyla %60,4 ve %54,8 oranlarında) yetersiz buldukları anlaşılmıştır (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği incelendiğinde ise, şehir içi apartman dairesi ile müstakil evde oturmuş olanlarda çoğunluğun (sırasıyla %56,0 ve % 64,3 oranlarında) yerleşim alanını orta (monoton, alışılmış) olarak nitelendirdikleri, toplu konut apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%54,2'sinin) iyi (özgün, çağdaş) olarak nitelendirdikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanında güvenlik hissi kriteri değerlendirildiğinde, şehir içi apartman dairesi ile müstakil evde oturmuş olanlarda çoğunluğun (sırasıyla %68,0 ve % 57,1 oranlarında) yerleşim alanında kendilerini güvende hissetmedikleri, toplu konut apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%56,3'ünün) ise güvende hissettikleri ortaya çıkmış, bunun yanı sıra daha önce şehir içi apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%45,8'inin) acil bir durumda yardıma ulaşım hakkında fikirlerinin olmadığı, toplu konut apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%66,7'sinin) yardıma ulaşmanın kolay olduğunu düşündükleri, müstakil evde oturmuş olanların çoğunun (%54,8'inin) kolay olmadığını düşündükleri anlaşılmıştır (Ek Tablo F-7).

Yine kullanıcıların daha önce oturdukları konut tipine göre yeşil alanlarda bakım durumu ele alındığında, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun yeşil alanları kısmen bakımlı buldukları saptanmış, bununla birlikte daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun kendilerini yerleşim alanının bir parçası olarak hissettikleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanında komşuluk ilişkileri irdelendiğinde, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun yerleşim alanındaki komşuluk ilişkileri orta olarak değerlendirdikleri anlaşılmıştır (Ek Tablo F-7).

Yerleşim alanında yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden uyumu ele alındığında, daha önce oturdukları konut tipi ne olursa olsun çoğunluğun yaşayanları kısmen uyumlu buldukları ortaya çıkmış, bunun yanı sıra daha önce şehir içi apartman dairesi ile müstakil evde oturmuş olanların çoğunun (sırasıyla %67,6 ve %52,4 oranlarında) iletişime olanak sağlayan aktivitelerin mevcut olmadığını düşündükleri,

toplu konut apartman dairesinde oturmuş olanların çoğunun (%58,3'ünün) ise mevcut olduğunu düşündükleri belirlenmiştir (Ek Tablo F-7).

Tablo 4.17. Daha Önce Oturulan Konut Tipi ile Kalite Kriterleri arasında ki-kare analizi

	DAHA ÖNCE OTURULAN KONUT TİPİ		
KALİTE KRİTERLERİ	**Ataşehir Toplu Konut Alanı**	**Halkalı Toplu Konut Alanı**	**Esenkent Toplu Konut Alanı**
	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı	Anlamlılık çift taraflı
KULLANIM VE AKTİVİTELER			
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	0,270	0,173	**,000***
Yeşil alanlardaki aktivite çeşitliliği	**0,001***	0,551	**0,033***
Yeşil alanların kullanım süresi	0,309	0,132	**,000***
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	0,344	**,000***	**,000***
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR			
Yaya dolaşımı rahatlığı	**0,045***	0,179	0,148
Otopark sorunu	0,611	**0,001***	0,466
KONFOR VE İMAJ			
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	**0,007***	0,358	**,000***
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	0,385	**0,005***	0,127
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	0,284	**0,036***	0,238
Güvenlik hissi	0,075	**0,023***	**0,006***
Acil durumda yardıma ulaşım	**0,001***	**0,001***	**,000***
Yeşil alanlarda bakım durumu	**0,029***	**0,019***	**0,015***
SOSYALLEŞME			
Aitlik hissi	**0,004***	**0,004***	**0,001***
Komşuluk ilişkileri	0,206	0,142	**0,007***
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	0,135	0,113	**,000***
İletişime olanak sağlayan aktivite varlığı	0,251	0,763	**,000***
***0,05 anlamlılık düzeyi**			

.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Özellikle büyük kentlerde niceliksel açığı kapatmak ve çok sayıda kişiyi konut sahibi yapmak amacıyla üretilen toplu konut yerleşmeleri, büyük ölçekli projeler olduklarından kent kimliği açısından son derece önem taşımaktadırlar.

Çeşitli kullanıcı gruplarına hizmet veren toplu konut uygulamalarında 1990'lı yıllara gelindiğinde, mevcut konut yaşamının tatmin edici olmadığı gözlenmektedir. Toplu konut uygulamalarında ortaya çıkan sonucun gerek kullanıcıyı gerekse tasarım disiplinlerini tatmin etmemesi, soruna nitelik açısından daha geniş bir perspektif içerisinde bakılması gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Toplu konut yapımında en önemli kriterlerden biri olan konut birim maliyetini düşürme amacına öncelik verilmesi, konut çevrelerinin kalitesinde düşüşlere neden olmaktadır. Özellikle Türkiye'de toplu konut uygulamalarında çevresel kaliteye yeterince önem verilmediği bilinmektedir. Bunun başlıca nedeni, uygulamaların denetimden uzak kalması, buna bağlı olarak yönetimlerin keyfi uygulamalarda bulunması ve işletme sisteminin düzenli ve doğru yürütülmemesidir.

Araştırma kapsamında ele alınan toplu konut alanları, sunum biçimleri, sosyo-ekonomik yapıları bakımından farklılık göstermektedirler. Bu nedenle araştırma sonuçlarının değerlendirmesi ve yorumlamasını, nesnel ve öznel değerlendirmeler olmak üzere iki başlık altında toplamak yararlı olacaktır.

Nesnel Değerlendirmeler,

Araştırmaya konu olan alanlarda hedef kitle, Emlak Bankası tarafından gerçekleştirilen Ataşehir Toplu Konut Alanında üst gelir grubu, TOKİ tarafından gerçekleştirilen Halkalı Toplu Konut Alanında orta gelir grubu, Kooperatifler Birliği tarafından gerçekleştirilen Esenkent Toplu Konut Alanında ise alt ve orta gelir grubudur.

Üç araştırma alanı da alan bütününde yüksek yoğunluktadırlar. Alanların brüt yoğunlukları sırasıyla Emlak Bankası tarafından gerçekleştirilen Ataşehir Toplu Konut Alanında 214,68 kişi/ha, TOKİ tarafından gerçekleştirilen Halkalı Toplu Konut Alanında 224,45 kişi/ha ve Kooperatifler Birliği tarafından gerçekleştirilen Esenkent Toplu Konut Alanında ise, 287,71 kişi/ha'dır. Alanlardaki net yoğunluklar ise sırasıyla Ataşehir'de 512,55 kişi/ha, Halkalı'da 703,75 kişi/ha, Esenkent'te ise 487,54 kişi/ha'dır.

Bütün olarak planlanan ancak daha sonra güvenlik nedeniyle sadece ada sakinlerine açık olan Ataşehir Toplu Konut Alanında (farklı yoğunluklar nedeniyle) ada bazında değerlendirmeler söz konusu olmaktadır. Bu durumda araştırma kapsamında konut adaları için oluşturulan yoğunluk grupları içerisinde değerlendirildiğinde, Ataşehir Toplu Konut Alanında en çok hektar başına 350-700 kişi olarak hesap edilmiştir. Bu nedenle Ataşehir Toplu Konut Alanında konut adası bazında yüksek yoğunlukların bulunması, işletme aşamasında m^2 açısından dengesiz dağılıma neden olmakta ve bunun sonucu da kullanıcı gereksinmelerinin yeterli ölçüde karşılanamaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yerleşim alanlarında diğer bir önemli konu da TAKS ve KAKS oranlarıdır. Ataşehir Toplu Konut Alanında TAKS: 0,09, KAKS:0,84; Halkalı Toplu Konut Alanında TAKS:0,09, KAKS: 0,51, Esenkent Toplu Konut Alanında ise TAKS:0,17 KAKS: 1,07 olarak bulunmuştur. Alanların net TAKS değerleri sırasıyla Ataşehir Toplu Konut Alanında 0,18, Halkalı Toplu Konut Alanında 0,20, Esenkent Toplu Konut Alanında ise 0,26'dır. Araştırmaya konu olan alanlarda net KAKS değerleri ise sırasıyla, Ataşehir Toplu Konut Alanında 1,83, Halkalı Toplu Konut Alanında 1,45, Esenkent Toplu Konut Alanında ise 1,62 olarak tespit edilmiştir. İstanbul'un geneline yönelik yapılan bir araştırmada sağlıklı bir yapılaşma için TAKS'ın 0,25 değerini aşmaması ve KAKS değerinin 1,0 olması gerektiği belirtilmektedir [4]. Araştırma alanları net TAKS değerleri ile sağlıklı bir yapılaşma arz ederlerken KAKS değerlerine bağlı olarak kullanıcı yoğunluğunun artması sonucunda sağlıklı bir yapılaşmanın görülmediğini söylemek mümkündür. Alanların TAKS değerlerine göre Ataşehir ve Halkalı Toplu Konut Alanlarında boşluk oranının %91, Esenkent Toplu Konut Alanında ise % 83 olduğu belirlenmiştir.

Araştırma alanlarında konut adaları dışında park, rekreasyon alanı ve spor alanı gibi aktif yeşil alanlara yer verilmiştir. Toplu konut yerleşimlerinde yer alan bu yeşil alanlardan yararlanmada kişi başına düşen miktar oldukça önemli rol oynamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre yerleşim alanı bütününde Emlak Bankası tarafından gerçekleştirilen Ataşehir Toplu Konut Alanında kişi başına 8,5 m^2, TOKİ tarafından gerçekleştirilen Halkalı Toplu Konut Alanında 10,0 m^2, Kooperatifler Birliği tarafından gerçekleştirilen Esenkent Toplu Konut Alanında ise, 7,3 m^2 aktif yeşil alan düşmektedir. Ancak güvenlik vb. nedenler konut adalarındaki yeşil alanların sadece ada

sakinlerinin kullanımına açık olması nedeniyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı azalmaktadır. Esenkent Toplu Konut Alanında ise planlama ve uygulama aşamasında bazı farklılıklar görülmektedir. Şöyle ki, planda park ve rekreasyon alanı olarak ayrılan alanlar plan tadilatları ile konut ve ticaret alanlarına dönüştürülmüş, bu durum alanda yeşil alan miktarının azalmasına ve kullanıcı yoğunluğunun artmasına neden olmuştur.

Öznel Değerlendirmeler,

- Yerleşim alanında yetersiz ya da eksik bulunan yeşil alan ve olanaklar

Toplu konut alanlarında kullanıcı geliri arttıkça kullanıcıların rekreasyonel talepleri de artmakta ve farklılaşmaktadır. Nitekim Emlak Bankası tarafından gerçekleştirilen Ataşehir Toplu Konut alanında yapı adalarında yüzme havuzunun tasarlanmamış olması, kullanıcılar tarafından %16,7 oranı ile en çok yetersiz/eksik bulunan olanaktır. Öte yandan, kullanıcılar yerleşim alanında otopark sorunu olduğunu belirtmektedirler. Alanda hane başına 2 hatta 3 araç sahipliği söz konusu olduğundan otoparklar yetersiz kalmaktadır. Bu durum, araç yolları kenarına araç park etme oranını arttırmakta ve alanda metal yığını halinde estetik olmayan bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

- Yerleşim alanında en çok faydalanılan yeşil alan bölgesi

Üç toplu konut alanında da kullanıcılar en çok konut yakın çevresi yeşil alanlardan faydalandıklarını belirtmişlerdir. Söz konusu alanlarda ortak kullanım alanlarına işlerlik kazandırılmalıdır. Nitekim kullanıcılar iletişime olanak sağlayan aktivitelerin mevcut olmadığını belirtmektedirler. Toplu konut uygulamalarında ortak kullanımların donatı ve fonksiyon açısından zenginleştirilerek daha çekici hale getirilmesi gerekmektedir. Böylelikle yerleşim alanı bütününde sosyal iletişim olanakları arttırılmış olacaktır.

- Yeşil alanların kullanım süresi

Araştırma alanlarında kullanıcılar yeşil alanları en çok 1-2 saat süre ile kullanmaktadır. Ortak kullanım alanlarının aktif kullanımının sağlanması ile yeşil alanlarda farklı fonksiyon alanlarına yer verilmesi yeşil alanların kullanım sürelerini arttıracaktır.

- Yeşil alanlarda bitkisel düzenlemenin yeterliliği

Halkalı ve Esenkent toplu konut alanlarında kullanıcıların çoğu yeşil alanlarda bitkisel düzenlemeyi yetersiz bulmaktadırlar. Orta ve alt gelir grubundaki kullanıcılara yönelik

konut sunumlarında maliyet kısıtlaması nedeniyle gerek yapısal gerek bitkisel peyzaj açısından nitelikli çevreler oluşturulamamaktadır. Bu durum, kullanıcıların yaşam çevresinden beklentilerinin karşılanamamasına ve yaşam kalitelerinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.

- Yerleşim alanlarının yeşil alanları ile birlikte niteliği

Araştırmaya konu olan üç araştırma alanında da yerleşim alanları yeşil alanları ile birlikte orta (monoton, alışılmış) olarak nitelendirilmiştir. Ataşehir Toplu Konut Alanı üst gelir grubu kullanıcıları alanda farklı imkanlar beklemektedirler. Halkalı ve Esenkent Toplu Konut Alanlarında ise maliyet kısıtlamaları nedeniyle ortaya çıkan çevre, kullanıcılarda tatminsizliğe neden olmaktadır.

- Yerleşim alanlarında rahatsız eden faktörler

Ataşehir Toplu Konut Alanı kullanıcıları yoğun taşıt trafiği ile nüfusun kalabalık olmasından rahatsız olmaktadırlar. Üst gelir grubu kullanıcılardan oluşan alanlarda hane başına düşen araç sayısı artmaktadır. Bu durum alanda yoğun taşıt trafiğine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, alanda kişi başına düşen miktar belirlenen 10 m^2'nin altında kaldığından, kullanıcı yoğunluğu da rahatsızlık yaratmaktadır.
Halkalı ve Esenkent Toplu Konut Alanlarında ise yerleşim alanlarında yeşil alan yetersizliği en çok rahatsız eden faktördür. Halkalı Toplu Konut Alanı 2.etabında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 m^2/kişi altında olması nedeniyle, yerleşim alanında yeşil alanlar yetersiz bulunmaktadır. Kooperatifler Birliği tarafından gerçekleştirilen Esenkent Toplu Konut Alanında alan bütününde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 7,3 m^2 olması ve standartların altında kalması rahatsızlık yaratmaktadır.

- Yerleşim alanları yeşil alanlarında rahatsız eden faktörler

Emlak Bankası tarafından gerçekleştirilen Ataşehir Toplu Konut Alanında kullanıcılar özellikle çevreden gelenlerin yeşil alanları kullanmasından rahatsız olmaktadırlar. Bu duruma çözüm olarak konut adalarında güvenlik birimlerine yer verilmektedir. Halkalı ve Esenkent Toplu Konut Alanlarında yeşil alanlarda estetik ve konfor özelliklerinin eksikliği, maliyet kısıtlamaları ve işletme açısından bakım – onarım işlemlerinin yetersiz olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

- Mevcut donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygunluğu

TOKİ tarafından gerçekleştirilen Halkalı Toplu Konut Alanında yeşil alanlarda donatı elemanlarının kullanış ve yer açısından uygun bulunmayışının nedeni, özellikle 1. ve 2. etaplardaki yeşil alanların belli tasarım kriterleri doğrultusunda değil gelişigüzel oluşturulmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Halkalı ve Esenkent Toplu Konut Alanlarında maliyet sınırlamaları nedeniyle gerek kullanılan malzeme, gerekse mekansal çözümlerde ve konut dışı ortak kullanım alanlarında niteliğin belirgin bir şekilde yetersiz kaldığı gözlenmektedir.

- Yerleşim alanlarında güvenlik hissini olumsuz etkileyen faktörler

Ataşehir ve Halkalı Toplu Konut Alanlarında kullanıcıların güvenlik hissini en çok olumsuz etkileyen faktör, açık alanlarda aydınlatmanın yetersizliğidir. Alanlarda yapılan incelemeler sonucu aydınlatma elemanlarının doğru konumlandırıldığı saptanmıştır. Bu durumda, söz konusu açık alanlardaki aydınlatmanın yetersiz bulunuşu işletme açısından bir sorun olduğunu göstermektedir.

- Yeşil alanların bakım durumu

Halkalı ve Esenkent Toplu Konut Alanlarında bitkilendirilmiş alanlar bakımsız bulunmaktadır. Bu da yerleşim alanlarında planlama sonrası bakım ve denetim çalışmalarının son derece büyük önem taşıdığını vurgulamaktadır. Ancak özellikle Esenkent Toplu Konut Alanında yaşanan bu sıkıntının temel nedeni, kooperatif yasasına göre kooperatif örgütünün özel ve tüzel kişiliğinin konut inşaatı bittikten sonra sona ermesidir. Söz konusu alanların sürdürülebilirliğinin sağlaması açısından işletmecilerin bakım konusuna ağırlık vermeleri gerekmektedir.

- Yerleşim alanlarının tercih edilme sebepleri

Üç araştırma alanının da yerleşim için tercih edilmesinin başında açık ve yeşil alanlarının olması gelmektedir. Bu durum hangi sunum modeli çerçevesinde ve hangi hedef kitle için yapılırsa yapılsın toplu konut alanları gibi planlı alanlarda açık ve yeşil alanların büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.

- Kalite kriterleri ile sosyo-ekonomik yapı ilişkisi

Kalite kriterleri, sosyo-ekonomik yapı ile beraber ele alındığında ise, Kooperatifler Birliği tarafından gerçekleştirilen Esenkent Toplu Konut Alanında aktivitelerin yeterliliği ile meslek grupları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Esenkent'te ankete katılanların büyük bir çoğunluğunu oluşturan emekli ve ev hanımlarının aktiviteleri yüksek oranda yetersiz buldukları görülmektedir. Diğer alanlarda da bu meslek grubundakilerin çoğunluğu aktiviteleri orta derecede yeterli bulmaktadırlar. Emekli ve ev hanımlarının yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirme fırsatları olduğu dikkate alındığında, yerleşim alanlarındaki aktivite çeşitliliğinin yaşam kalitesi açısından çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Aktivite yeterliliğinin ve çeşitliliğinin sağlanması halinde, yeşil alanların kullanım süreleri de artacaktır. Yapılan gözlemler sonucu, araştırma alanlarında eylem alanlarının kullanım amacı ile örtüşmemesi sonucu, açık alan kullanım performansı azalmaktadır. Aktivite çeşitliliği ile estetik ve konfor özelliklerinin arttırılması yeşil alanlarının kullanım sürelerini de arttıracaktır.

Gelir durumu ile yerleşim alanının yeşil alanları ile birlikte niteliği çaprazlandığında, üç alanda da anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre gelir durumu arttıkça talepler artmakta bunun sonucunda alan monoton ve hatta (Halkalı Toplu Konut Alanında olduğu gibi) kötü olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılara yönelik talep analizi bu sorunun giderilmesinde yardımcı olacaktır.

Özellikle toplu konutlarda heterojen bir sosyo-ekonomik yapının söz konusu olduğu unutulmamalı, ihtiyaçların farklılık gösterdiği dikkate alınarak standartlarda tek bir değer vermek yerine yol gösterici değerler belirlenmelidir. Bunun gerçekleştirilmesi, devlete, üreticiye ve kullanıcıya olumlu katkılar sağlayacak özellikle kullanıcının alım gücünü artıracaktır.

Öte yandan, arsa maliyetini düşük tutmak amacıyla, kent merkezlerinden uzak alanlarda gerçekleştirilen toplu konut uygulamalarında, toplu taşıma ve merkeze ulaşım sorunu çözülememiştir. Yerleşim alanları sadece konut işlevi ile donatılmış, kentsel olanaklardan yoksun kalmıştır. Yapıların çevresi, yol, otopark, yeşil alanlar, altyapı ve kentsel donatılar ele alınmamış, sonradan yapılmış ya da yetersiz kalmıştır. İlk yatırım maliyetini düşürmek amacıyla, uluslararası standartların altında, kullanıcıyla bütünleşmeyen dış mekanlar yaratılmış, bunun sonucunda konfor şartlarının altında

niteliksiz yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Yapıların kullanımı aşamasında, işletme sorunu çözülmediğinden ortak mekanların bakım ve onarımı ihmal edilmiştir.

Toplu konut yerleşmelerinde arzulanan çevre kalitesinin sağlanamamasında önemli bir etken de bu alanların planlama ve tasarımı için yasal düzenlemelerin eksikliğidir. Yürürlükteki mevzuat parsel bazında yapılaşmayı esas almaktadır. Arazi kullanım kararları yoğunlukları belirleyip altyapının planlanmasına öncülük etmekte, üst yapının bu sınırlar içinde oluşmasını öngörmektedir. Eksikliğin giderilmesi için toplu konut alanlarının, bütüncül bir yaklaşımla, üst ve altyapı olarak birlikte planlanması ve tasarlanmasını sağlayacak bir mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

Konut yerleşmelerinde yaşam kalitesinin elde edilebilmesi için önce, konut dışı alanların yasal bir düzenleme içinde belirlenen norm ve standartlar gözetilerek konut ile birlikte üretilmesi, sonra da üretilen alanların sürekliliğinin sağlanması için, bakım ve onarımının, örgütlenme ve yatırımlarla sağlanması gerekir.

Yeşil alanlarda niceliksel değerlerin tek başına yeterli olmadığı nitelikli alanların yaratılması için estetik ve konfor özelliklerinin gerekliliği unutulmamalıdır. Refüj alanlarının bile park alanı olarak adlandırılarak alansal olarak standartların sağlanması, sadece matematik hesabına dayandırılması açık ve yeşil alanların temel işlevi olan yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefini ortadan kaldırmaktadır.

Araştırma alanlarında yeşil alanları başarısız kılan temel etkenler, toplanma ve buluşma olanaklarının yokluğu, gitmeye değer aktivite olmaması ve alanda araç egemenliği olarak ortaya çıkmaktadır. Alanlarda toplumsal etkileşim için iletişime olanak sağlayan yeşil alanlar yaratılmalıdır. Yerleşim alanlarında salt yapıların önem taşımadığını ve yeşil alanlarından ayrılmaz bir bütün olduğu unutulmamalıdır.

Kooperatifler yasasında kooperatifin sürekliliğini ve konut dışı ortak alan ve tesislerin yönetimi ve işletmesi için parsel/blok dışında örgütlenmeyi zorlayıcı yasal kurallar bulunmamaktadır. Dolayısıyla toplu konut alanlarında, konut blokları dışında düzenli ve bakımlı bir çevre oluşturulamamaktadır. Bunun yanı sıra konut kooperatiflerinin yapım sonrası yönetim konusunda yeterli düzeyde örgütlenmeye kavuşamadıkları anlaşılmaktadır. Özellikle, konut dışı alan yönetimi, işletmesi ve hizmet sunumunun örgütlenmesinde kooperatiflerin yasal, yönetsel, mali ve eğitsel sorunlarının çözümüne destek verilmesi gerekmektedir.

Özellikle plan tadilatları/plan revizyonları adı altında yapılan değişimlerle yeşil alanların yerine konut alanlarının yapılması sonucu yeşil alan miktarının azalması ve kullanıcı yoğunluğunun artmasına ve bunun sonucu yerleşimin yaşam kalitesinin düşmesi toplu yerleşmelerde başlıca tehditleri oluşturmaktadır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3.maddesinde plan değişikliği; "Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir." şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus, plan değişikliğinin yapılabilmesinin ancak kamu yararına bağlı olduğudur.

Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlıklı 27.maddesinde ise "İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.

Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için; imar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir" denilmektedir.

Sonuç olarak, araştırmamızda elde edilen bulgulara dayanarak ele alınan toplu konut yerleşmelerinde araştırmaya yön veren soruları cevaplayacak olursak,

1. Günümüzde nitelikli konut çevresi için ne gibi faktörlerin göz önüne alınması gerekir? (Önce faktörlerin saptanması, sonra kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi, daha sonra da kriterlerin önerilmesi mi gerekir?).

Nitelikli bir konut çevresinin planlanabilmesi için öncelikle hedef kitle belirlenmeli, ardından talep analizi yapılmalıdır. Elde edilen verilere göre her alan için farklı kriterlerin önerilmesi uygun olacaktır.

2. Kentin farklı alanlarında ve farklı kuruluşlar tarafından geliştirilmiş farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip gruplar için yapılmış uygulamalarda açık ve yeşil alanlara ilişkin kullanım sonrası değerlendirmeler farklılaşmakta mıdır?.

Farklı toplu konut sunum modellerinde özellikle gelir durumları açısından farklı kitlelere sunum yapılmakta, bu durum alanın planlama, tasarım ve uygulama

aşamalarında farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca alanlarda oluşturulan yönetim ve işletme modelleri de önem taşımaktadır. Bunun sonucunda toplu konut uygulamalarında açık ve yeşil alanlara ilişkin kullanım sonrası değerlendirmeler hem kullanıcı profiline hem de alan özelliklerine göre farklılaşmaktadır.

3. Toplu konut uygulamalarında açık ve yeşil alan niteliğini arttırmak sadece kaynakları arttırmakla mı gerçekleştirilebilir?

Toplu konut uygulamalarında planlanan açık ve yeşil alan miktarı kadar bu alanların belli kalite kriterleri çerçevesinde oluşturulması da büyük önem taşımaktadır.Yaratılan açık ve yeşil alanların sürdürülebilirliği doğru bir işletme modeli çerçevesinde yapılacak bakım onarım işleri ile sağlanmalıdır. Bu nedenle sadece kaynakları artırmak nitelikli açık ve yeşil alanların yaratılması için yeterli değildir.

Bu bağlamda, saptanan sorunların ve olumsuzlukların çözümüyle ilgili kısa ve uzun döneme yönelik genel boyutta şu öneriler sunulabilir:

Konut yaşam çevrelerinin bireysel, sosyal ve kültürel gelişmeyi arttırıcı biçimde tasarlanması esasına dayalı kentsel tasarım ölçütleri geliştirilmeli ve uygulanması için yönetmelikler, şartnameler ve yol gösterici standartlar oluşturulmalıdır. Özellikle kullanıcıların konut yakın çevresini kullanmayı tercih ettikleri unutulmamalı, ada bazında yeşil alan düzenlemelerinde bireylerin günlük rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacakları fonksiyon alanları tasarlanmalıdır. Bu nedenle konut adası bazında peyzaj projelerinin hazırlanması ve bu hazırlanan planların uygulanması zorunluluk haline getirilmelidir. Ortak kullanım alanlarının da özellikle sosyalleşme açısından büyük öneme sahip olduğu unutulmamalı, bu alanlarda kullanıcılar arası sosyal etkileşimi ve iletişimi arttırıcı aktivitelere yer verilmelidir.

Konut alanlarında yaşam kalitesini iyileştirecek mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Yeşil alanlardaki kullanıcı yoğunluğunu minimize ederek özellikle açık ve yeşil alanları daha verimli kullanabilmek için yerleşim alanının plan kararları değiştirilmemelidir.

Alanda kullanıcı yoğunluğunu arttıracak ve yeşil alan miktarının azalmasına neden olacak, böylelikle kullanıcıların yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyecek plan tadilatları gerekli yasal düzenlemelerle engellenmelidir.

Düzenlemeler yapılırken serbest nizamda kimin olduğu belirsiz, bir başka deyişle sahipsiz yeşil alan bırakmamaya özen gösterilmeli, yetki karmaşası önlenmelidir.

Toplu konutların oluşturduğu fiziksel çevrenin istenilen standartta uzun yıllar yaşatılabilmesi planlı bir bakım, onarım ve işletme yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Bu konuda yapı yapan ve yaptıran özel ve tüzel kişilerin bakım-onarım işlemlerini de üstlenmeye teşvik edilmesi konut ve çevresinin niteliğini arttıracaktır. Toplu konut projelerinde ilk maliyetin yanı sıra kullanım maliyetinin de dikkate alınması; toplumsal kaynakların rasyonel kullanımı açısından önem taşımaktadır. Kullanıcıların ve mal sahiplerinin sahip olacakları veya oturacakları çevrelerin bakım, onarım ve işletme maliyetleri hakkında önceden bilgilendirilmeleri, seçimlerini ilk maliyeti yanında kullanım maliyetini de dikkate alarak yapmalarına olanak sağlanmalıdır.

Yerleşim alanlarının planlama, tasarım ve uygulama aşamalarının bir bütünün ayrılmaz parçası olduğu ve sürdürülebilirliklerinin doğru bir yönetim ve işletme anlayışı çerçevesinde sağlanacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle konut ve çevresinin planlama, tasarım, uygulama, yönetim ve işletme evrelerinde işlerlik kazandırılmalı, mutlak denetimleri sağlanmalıdır.

.

KAYNAKLAR

1. ÜSTÜN, B., 2005. Toplu Konut Alanlarında Kullanım Sürecindeki Değişimlerin Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi: Eskişehir Üniversiteliler Yapı Kooperatifi Örneği, *Konut Değerlendirme Sempozyumu*, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. ISBN: 975 – 561- 263 – 7. S: 243-25.

2. CEYLAN, A., 2007. *Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Kentsel Yeşil Alanların Önemi ve Kentsel Dönüşüm İle İlişkilendirilmesi*, İ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

3. YÜKSEL, D.Y., AYDINLI, S., PULAT, G., 1996. Toplu Konut Uygulamalarında Niteliksel Değerleri Araştırmaya Yönelik Bir Çevre Analizi, Cilt-1, *Konut Araştırmaları Dizisi 4*, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ODTÜ Basım İşliği, Ankara. ISBN 975-19-1330-6.

4. BÖLEN, F., TÜRKOĞLU, H.D., ERGUN, N., YİRMİBEŞOĞLU, F., KUNDAK, S., TERZİ, F , KAYA, S., 2006. *İstanbul'da Konut Alanlarında Fiziksel Çevre Kalitesi Analizi*, İMP Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu Raporu.

5. RAPOPORT, A., 1980. Cross-Cultural Aspects of Environmental Design, *Human Behavior and Design*, Vol.4, New York Plenum Press.

6. RAPOPORT, A., 1969. *House Form and Culture*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs N.J.Prentice Hall, USA.

7. DEMİRARSLAN, S., 2005. Türk İnsanı İçin Yapılan Konutlarda Yaşam Kalitesinin Elde Edilebilmesi İçin Gerekli Faktörler, *Konut Değerlendirme Sempozyumu*, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. ISBN: 975 – 561- 263 – 7. S: 97-107.

8. '2985 Sayılı 2.Toplu Konut Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği' ,1989. *Konutbirlik Dergisi.*

9. UNUTMAZ, H., 1989. *1980 Sonrası İstanbul'un Anadolu Yakasındaki Toplu Konut Uygulamaları ve Sorunları*, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

10. YİĞİTER, R.G., 1995. Tarihi ve Yeni Yapılanmış Çevrelerde Konut Yakın Çevresi Açık Alan Kullanımının Kumkapı ve Ataköy 9-10.Kısım Örneği İle İrdelenmesi, *Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu,* s.129-132, Taşkışla, İstanbul.

11. ALTINTAŞ, M., 1989. *Toplu Konut Yerleşmelerinde Bir Tasarım Denemesi,* M.S.Ü., Mimarlık Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

12. *Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu*, 1996. T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: DPT: 2432 ÖİK: 490, Ankara.

13. Türkiye'de Konut Sektörü ve T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Konut Üretimindeki Yeri, 2006. *TOKİ Araştırma Dizisi 2*, Portakal Basım Matbaacılık, İstanbul.

14. KOCABAY, Z. ve BİLGEN, P., 1995. Nitelikli Çevreleri Elde Edilme Sürecinde Bir Model: Toplu Konut İdaresi Uygulamaları, *Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu*, s.216-222, Taşkışla, İstanbul.

15. *Ticari ve Spor Alanlarının Değerlendirilmesine Esas Pazar Araştırması ve Ön Fizibilite Raporu*, 1998. İstanbul Halkalı 3.Etap Toplu Konut Projesi Müşavirlik Hizmetleri, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş., İstanbul.

16. ÇERÇİ, S., 1997. *Konut Yakın Çevresinin Kullanıcı Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Parametrelere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi*, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

17. İ.B.B., 1982. *Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İnşaat Malzemeleri Çalışma Raporu*, Ankara. S: 7-69.

18. GİRİTLİOĞLU, C., 1991. *Şehirsel Mekan Öğeleri ve Tasarımı 1*, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul.

19. ÖZDEŞ, 1974. *Şehir Bölgeleri, Şehirlerde Zoning Kavramı, Kuramları ve Çalışma Bölgeleri*, İ.T.Ü., İstanbul.

20. ÖKTEN, N., 2004. Kentsel Donatılar – Konut, *Kentsel Alanların Planlaması ve Tasarımı*, Bölüm 7, İber Matbaacılık, Trabzon.

21. AKŞİT, N., 1994. *Toplu Konut Planlamasında Konut Dışı Alan Kullanımı ve Standartları Üzerine Bir Araştırma*, M.S.Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

22. UNUTMAZ, H., 1995. Planlı Gelişen Ataköy Yerleşmelerinde Ortak Kullanım Alanlarının İncelenmesi, *Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu*, s.177-183, Taşkışla, İstanbul.

23. ÇETİNER, A., 1991. *Şehircilik Çalışmalarında Donatım İlkeleri*, İ.T.Ü., İstanbul.

24. AYDEMİR, S., ÖKTEN, N., ÖKSÜZ, A.M., 1993. DKB Konut Alanı Donatı Standartları, *DKB Nitelikli Konut Araştırması* Alt Proje No:5, DPT, 91.112.002.1, Cilt 1, Aralık, Trabzon.

25. AYDEMİR, S. 1990. The Evaluation Mass Housing Layout: Learning from Experience in Turkey, *Habitat International*, Vol. 14, No:1, Oxford.

26. BAYAZIT, N. 1982. Az Katlı Yüksek Yoğunluklu Konutlar, *Mimarlık*, sayı 70 İstanbul.

27. KELEŞ, R., 1984. *Kentleşme ve Kent Politikası*, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 540, Ankara.

28. ERGİN, Ş., 1989, Kentsel Açık Yeşil Alanların Niteliksel Değerlendirilmesine Yönelik Matematiksel Bir Model Önerisi, *DEÜ Müh.Mim.Fak.Yayınları*, İzmir.

29. ONSEKİZ, D., 2003. *Kentsel Ölçekte Eğlence Mekanları İle Konut Alanları İlişkisi – Ankara Kenti Örneği*, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

30. PAMAY, B., 1979. *Park Bahçe ve Peyzaj Mimarisi*, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.

31. AYDEMİR, S., 2004. Kentsel Donatılar-Açık Alanlar ve Rekreasyon Kentsel Yeşil Alanlar, *Kentsel Alanların Planlaması ve Tasarımı*, Bölüm 12, İber Matbaacılık, Trabzon.

32. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2003. *İstanbul Metropoliten Alan Bütünü Nüfus Donatı Dağılımının İncelenmesi ve Öneri Donatılara İlişkin Analitik Etüd İşi*: Yeşil Alanlar, İstanbul.

33. YILDIZCI, A.C., 1982. *Kentsel Yeşil Alan Planlaması ve İstanbul Örneği*, Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

34. ETLİ, B., 2002. Edirne İli Merkez İlçe Yeşil Alan Sisteminin Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Yönünden İrdelenmesi, *Trakya Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, B Serisi, Cilt 3, No.1, s.47-59.

35. *Şehir Ormancılığı Rehberi*, 2005. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir.

36. *Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik*, Ek -1, Değişik: 2.9.1999 – 23804 s.R.G.

37. ÇUBUK, M., 1989. Düzenlenmiş Konut Dışı Alan Standartı ve Üç Seminer Çalışması, *Ataköy Toplu Konut Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Panel Bildirileri*, Özsoy, A., Esin, N., Pulat G., İ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi, sf.31-47, İstanbul.

38. TEMURLENK, M., 1997. *Toplu Konut Dış Mekan Kalitesi Standartları, Örnek: Ataköy 9-10.Kısım Analiz Çalışması*, İ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, İstanbul.

39. EKER, F., ERSOY, M., 1981. *Kent Planlama Standartları*. O.D.T.Ü Yayını, Ankara.

40. BAKAN, K, KONUK, G., 1987. *Türkiye'de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi*, Tübitak, Ankara.

41. AYDEMİR, S., SANCAR, C., BEYAZLI, D.Ş., 2004. Türkiye'de İmar Kurumu, *Kentsel Alanların Planlaması ve Tasarımı*, Bölüm 16, İber Matbaacılık, Trabzon.

42. YILMAZ, G., Ö. YALÇINER, A. BAŞKAYA, 2005. Kentsel Tasarımın Kullanıcılara Sosyal Etkisi: Ankara / 100.Yıl İşçi Sitesi Toplu Konut Örneği, *Konut Değerlendirme Sempozyumu*, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. ISBN: 975 – 561- 263 – 7. S: 253-264.

43. PULAT, G., 1996. Toplu Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Değerlendirilmesi Yerleşmelerde Sosyal Etkileşimin İrdelenmesi, *Konut Araştırmaları Dizisi:1*, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ODTÜ Basım İşliği, Ankara).

44. DE CHIARA, J., 1994. *Time – Saver Standarts for Residential Development*, Mc Graw – Hill Book Company.

45.YİRMİBEŞOĞLU, F., 2006. *Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları*, İ.Ü.Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü.

46. UÇANER, M., 1986. *Toplu Konut Yerleşimlerinde Açık Alan Kullanımlarının İrdelenmesi ve İstanbul Kenti Emlak Kredi Bankası Toplu Konut Uygulamaları Örneği*, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, İstanbul.

47. YILDIZCI, A.C., 2001. *Kentsel Yeşil Alan Planlaması Ders Notları* , İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

48. BÖLEN, F.,1987. *Toplu Konutlarda Mekan Standartları Paneli Bildirileri*, Yapı – Endüstri Merkezi, İstanbul.

49. ANCIN; N., 1995. Toplu *Konut Yerleşmelerinde Çevre Standartlarının Değerlendirilmesi*, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

50. NEUFERT, 1990. Yapı Tasarım, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul.

51. *Otopark Yönetmeliği* Yayımlandığı R.G. 1.7.1993 – 21624, Md 4 ve Md.5

52. ALEXANDER C., et.Al.1977, A Pattern Language, Newyork:Oxford 9 University Pres, s.67,68,69,70.

53. GEREDE, G., 2003. *Sürdürebilir Konut ve Yakın Çevresi Tasarımı*, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

54. EMÜR, S.H. ve ONSEKİZ, D., 2007. Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasında Açık ve Yeşil Alanların Önemi – Kayseri/Kocasinan İlçesi Park Alanları Analizi, *Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı:22, Yıl: 2007/1, S.367-396.

55. FRANCESCATO, G., vd., 1989. Evaluating The Built Environment from then Users' Point of View. *An Attitudinal Model of Residential Satisfaction Building Evaluation. Preiser*, Wolfgang F.E. Newyork Plenum.

56. KEMP, I., K., LEİDELMEİJER, G., MARSMAN, A. HOLLANDER, 2003. Urban Environmental Quality and Human Well-being Towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts, A Literature Study, *Landscape and Urban Planning*, 65, s.5-18.

57. TEKELİ, İ., 1994. Bir Kentsel Tasarım Kuramının Geliştirilmesi Üzerine Düşünceler, *Kent Planlama, Politika ve Sanat*, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, s.591-617, Ankara.

58. BRUNING, S.D., 2004. Examining City-Resident Relationships: Linking Community Relations, Relationship Building Activities and Satisfaction Evaluations, *Public Relations Review*, 30, 335-345, Elsevier Inc.

59. TÜRKOĞLU, H., 1993. *İstanbul'da Konut Bölgelerinde Kullanıcıların Konut ve Konut Çevresinden Memnuniyet Derecesinin Belirlenmesi*, İ.T.Ü., İstanbul.

60. MONTERA_AVİLA, M.I., 2001. *Factors that Influence the Social Life and Vitality of Public Open Spaces in Maracabio Venezuela. Case Study Plaza de la Madre and Plaza de la Republica*, Virginia Poltyechnic Instıitute and State University, Graduate Faculty, Landscape Architecture, Master Thesis, USA.

61. ÖNAL, Ş., 1995. Toplu Konutta Çevre Kentsel Mekan Tasarımında Görsel Kalite ve Aktivite İlişkisi, *Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu*, s.335-339, Taşkışla, İstanbul.

62. GEHL, J., 1987. *Life Between Buildings, Using Public Space,* Van Nostrand Reinhold Company, Newyork.

63. TÜRKOĞLU, H.D., 1995. İstanbul'da Kullanıcının Yaşadığı Konutu ve Konut Çevresini Değerlendirmesi, *Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu*, s.192-199, Taşkışla, İstanbul.

64. GÖKMEN, P.G., V. OK, A. ÖZSOY, N. ESİN, 2005. Toplu Konutlarda Açık Mekan Yaşantısı ve Kalite: Ataköy İçin Bir Yeniden Değerlendirme, *Konut Değerlendirme Sempozyumu*, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. ISBN: 975 – 561- 263 – 7. S: 61-69.

65. ÖZSOY, A., 1995. Toplu Konutlarda Kalite ve Sürdürülebilirliği, *Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu*, s.208-215, Taşkışla, İstanbul.

66. Projects for Public Spaces Inc., 2000. *How to turn a place around.* A handbook for creating successful public spaces. Newyork.

67. PPS**,** 2007. *What Makes a Successful Place*. Project for Public Places. http://www.pps.org Erişim Tarihi: 06.08.2007

68. ÖZSÜLE, Z., 2006. *Kentsel Açık Alanların Kullanıcı Gereksinimlerine Göre Tasarımı*, K.A.Ü. Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2007.

69. PPS**,** 2007. *What Makes a Great Place*. Project for Public Places. http://www.pps.org Erişim Tarihi 06.08.2007

70. EGELIUS, M., 1980. Housing and Human Needs, *Architecture for People*. Mikellides, Byron, Studio Vista, Londra.

71. JURAN, J.M., 1974. *Quality Control Handbook,* Third Edition, Mc Graw-Hill, USA.

72. SUHER, H., OCAKÇI, M., KARABAY, H., 1996. İstanbul Metropolitan Kent Planlama Sürecinde Kent Kimliği ve Kent İmgesi İstanbul 2020 Sempozyumu, S.58, İstanbul.

73. ERGENOĞLU, S.A. and ÇAĞDAŞ, G., 2003. *Morphology And User Satisfaction Urban Components of Housing Quality, in Quality of Urban Life Policy Versus Practice,* p.263-273, Eds. Gülersoy, N.Z., Esin, N. and Özsoy, A., İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama ve Araştırma Merkezi, İstanbul.

74. *Ataşehir Projesi Batı Bölgesi Araştırma Raporu*, 1994. Emlak Bankası Gn.Md., İstanbul.

75. *Halkalı Toplu Konut Yerleşmesi Raporu*, 1990. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Yayını, Ankara.

76. Halkalı Toplu Yapı Yönetim Birimleriyle Şifaen yapılan Görüşmeler, 2006.

77. *Habitat II'ye doğru kentleşme, kooperatifleşme ve Esenkent-Boğazköy*, Esenyurt Belediyesi Yayını, İstanbul.

78. *Ataşehir Tanıtım Dosyası*, 1994. Emlak Bankası Genel Müdürlüğü, İstanbul.

79. *Halkalı Toplu Konut Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Raporu*, 2004, İstanbul.

80. Yapı Üretim Organizasyon A.Ş. mimarları ile yapılan sözlü görüşme, 2006, İstanbul.

EKLER

Ek A. Araştırma Alanları Arazi Kullanımlarına İlişkin Tablolar

Tablo Ek A-1. Ataşehir Toplu Konut Alanında Arazi Kullanım Tipleri.

Ada/ Parsel No	Kullanım Şekli	Alan (m^2)	Açıklama
2443/1	Dini Tesis	5.209,51	
1864/6*	Eğitim	4.000,31	Anaokulu(Kreş)
2430	Eğitim	16.295,18	İlköğretim
1876/2	Eğitim	20.002,33	İlköğretim
1872/3	Eğitim	13.035,21	İlköğretim
1866/1	Eğitim	9.984,02	İlköğretim - İşitme engelliler okulu
2444	Eğitim	5.937,29	Ortaöğretim
1893/1	Eğitim	15.343,54	Ortaöğretim
1867/7*	Eğitim	6.404,96	Özel İlköğretim
1872/1	Eyüboğlu Eğitim Kurum.	1.032,63	Eyüboğlu Eğitim Kurum.
2446/2*	İş Merkezi	1.739,93	
3378/1*	İş Merkezi	1.600,20	
36 (1881/1)	Karışık Kullanım (Ofis+Konut)	17.629,79	III.Yoğunluk Grubu
38 (1882/1)	Karışık Kullanım (Ofis+Konut)	18.702,00	III.Yoğunluk Grubu
41(1885/1)	Karışık Kullanım (Ofis+Konut)	11.673,00	IV.Yoğunluk Grubu
62(1897/1)	Karışık Kullanım (Ofis+Konut)	9.304,00	II.Yoğunluk Grubu
72(1878/1)	Karışık Kullanım (Ofis+Konut)	3.381,00	II.Yoğunluk Grubu
44 (1886/1-2-3-4-5)	Karışık Kullanım (Ofis+Konut)	26.068,00	II.Yoğunluk Grubu
35 (2433)	Konut Alanı	36.007,00	I.Yoğunluk Grubu
33 (2432)	Konut Alanı	36.156,00	II.Yoğunluk Grubu
34 (2431)	Konut Alanı	26.780,00	I.Yoğunluk Grubu
32 (2435)	Konut Alanı	14.425,00	II.Yoğunluk Grubu
31 (2446/1)	Konut Alanı	5.892,22	IV.Yoğunluk Grubu
2445/2*	Konut Alanı	17.655,31	
37(1880/1)	Konut Alanı	15.823,00	II.Yoğunluk Grubu
39 (1883/1)	Konut Alanı	13.569,00	I.Yoğunluk Grubu
40 (1884/1)	Konut Alanı	37.418,00	II.Yoğunluk Grubu
71(1877/1)	Konut Alanı	18.072,00	II.Yoğunluk Grubu
69 (1875/1)	Konut Alanı	21.281,84	II.Yoğunluk Grubu
70(1875/2)	Konut Alanı	12.645,00	I.Yoğunluk Grubu
67 (1874/1)	Konut Alanı	24.737,00	II.Yoğunluk Grubu
68 (1874/2)	Konut Alanı	11.499,00	I.Yoğunluk Grubu
61(1873/1)	Konut Alanı	20.173,00	II.Yoğunluk Grubu
60(1873/2)	Konut Alanı	13.346,00	I.Yoğunluk Grubu
59 (1871/2)	Konut Alanı	23.208,00	II.Yoğunluk Grubu
57(1871/1)	Konut Alanı	25.004,14	II.Yoğunluk Grubu
56(1892/1)	Konut Alanı	23.287,00	II.Yoğunluk Grubu
66(1894/1)	Konut Alanı	11.405,00	II.Yoğunluk Grubu
65 (1895/1)	Konut Alanı	13.264,00	II.Yoğunluk Grubu
64 (1896/1)	Konut Alanı	11.069,00	II.Yoğunluk Grubu
63 (1897/2)	Konut Alanı	23.031,00	II.Yoğunluk Grubu
49(1887/1)	Konut Alanı	23.418,00	II.Yoğunluk Grubu
48(1888/1)	Konut Alanı	23.075,00	II.Yoğunluk Grubu
47(1889/1)	Konut Alanı	12.273,00	I.Yoğunluk Grubu
55 (1891/1-2)	Konut Alanı	10.573,99	II.Yoğunluk Grubu
50 (1870/1)	Konut Alanı	16.596,00	I.Yoğunluk Grubu
46(1869/1)	Konut Alanı	20.398,00	I.Yoğunluk Grubu
45 (1868/1)	Konut Alanı	10.951,00	I.Yoğunluk Grubu

Tablo Ek A-1'in devamı

Ada/ Parsel No	Kullanım Şekli	Alan (m^2)	Açıklama
43B(1866/4-5)	Konut Alanı	4.816,20	II.Yoğunluk Grubu
43A(1865/1)	Konut Alanı	19.711,00	II.Yoğunluk Grubu
3386/1	MİA	99.132,94	
2445/1*	Otel Alanı	2.223,23	
1885/3	Otopark(*Dini Tesis)	3.952,40	
1864/5*	Özel Kültür Alanı	1.211,14	
1864/4*	Özel Sağlık Alanı	20.025,42	
1889/3	Özel Sosyal Tesis Alanı	3.899,56	Spor alanı
3387/1	Özel Spor Alanı	7.763,02	
1867/1*	Park	7.588,90	
1864/2*	Park		
1864/3	PTT	4.155,90	
1890/2-3*	Sosyal-Kültürel Alan	11.097,35	2.parselde tesis, 3.parselde park mevcut.
1889/2	Sosyal-Kültürel Tesis	4.197,51	Yüzme havuzu mevcut
1867/2*	Ticaret	2.948,80	
1871/3	Ticaret	3.222,24	Botanik Çarşı
1876/1	Ticaret	4.105,04	Kamelya Çarşı
1885/2	Ticaret	6.716,40	Migros
1894/2	Ticaret	7.908,54	Mozaik Çarşı
1883/2	Ticaret	3.299,02	Tapu Binası olarak kullanıyor

NOTlAR:
0-350 kişi/ha I.yoğunluk grubunu, 350-700 kişi/ha II.yoğunluk grubunu, 700-1000 kişi/ha III.yoğunluk grubunu, > 1000 kişi/ha IV.yoğunluk grubunu oluşturmaktadır.

*işaretli alanlar, planda görülen ancak alanda henüz mevcut olmayan kullanımları göstermektedir.

Tablo Ek A-2. Halkalı Toplu Konut Alanı Arazi Kullanım Tipleri.

Ada/ Parsel No	Kullanım Şekli	Alan (m^2)	Açıklama
420/1*	Dini Tesis Alanı	3.351,21	
395/2	Eğitim	1.388,97	Anaokulu(Kreş)
400/2	Eğitim	1.531,88	Anaokulu(Kreş)
402/2	Eğitim	1.536,93	Anaokulu(Kreş)
407/2	Eğitim	1.465,96	Anaokulu(Kreş)
413/4	Eğitim	1.559,03	Anaokulu(Kreş)
383/2	Eğitim	1.492,43	Anaokulu(Kreş)
384/2	Eğitim	1.508,05	Anaokulu(Kreş)
404/3	Eğitim	2.271,12	Anaokulu(Kreş)
413/2	Eğitim	23.388,87	İlköğretim
418/1	Eğitim	15.310,73	İlköğretim
413/2	Eğitim	12.903,11	Mesleki Teknik Öğretim Alanı
403/7	Eğitim	9.095,11	Ortaöğretim
561/1	Isı Merkezi	555,42	
562/1	Isı Merkezi	517,21	
565/1	Isı Merkezi	518,36	
392/2*	Kentsel Hizmet Alanı	7.055,19	
381/1	Konut Alanı	5.740,07	III.Yoğunluk grubu
382/1	Konut Alanı	5.417,95	III.Yoğunluk grubu
383/1	Konut Alanı	8.159,45	III.Yoğunluk grubu
384/1	Konut Alanı	8.161,24	III.Yoğunluk grubu
385/1	Konut Alanı	9.885,77	III.Yoğunluk grubu
386/1	Konut Alanı	9.899,19	III.Yoğunluk grubu
387/1	Konut Alanı	5.950,47	II.Yoğunluk grubu
388/1	Konut Alanı	5.753,41	III.Yoğunluk grubu
389/1	Konut Alanı	9.657,88	III.Yoğunluk grubu
390/1	Konut Alanı	9.743,68	III.Yoğunluk grubu
393/1	Konut Alanı	9.901,29	III.Yoğunluk grubu
394/1	Konut Alanı	5.421,02	III.Yoğunluk grubu
395/1	Konut Alanı	8.478,70	III.Yoğunluk grubu
397/1	Konut Alanı	4.811,47	II.Yoğunluk grubu
398/1	Konut Alanı	2.516,88	III.Yoğunluk grubu
399/1	Konut Alanı	9.731,59	III.Yoğunluk grubu
400/1	Konut Alanı	8.129,32	III.Yoğunluk grubu
401/1	Konut Alanı	9.757,84	III.Yoğunluk grubu
402/1	Konut Alanı	8.113,40	III.Yoğunluk grubu
403/1	Konut Alanı	5.867,28	III.Yoğunluk grubu
404/1	Konut Alanı	13.577,98	II.Yoğunluk grubu
405/1	Konut Alanı	10.164,29	II.Yoğunluk grubu
406/1	Konut Alanı	4.306,10	I.Yoğunluk grubu
407/1	Konut Alanı	8.143,82	III.Yoğunluk grubu
408/1	Konut Alanı	9.824,53	III.Yoğunluk grubu
413/1	Konut Alanı	8.336,36	III.Yoğunluk grubu
412/1	Konut Alanı	8.685,81	II.Yoğunluk grubu
409/1	Konut Alanı	7.793,69	II.Yoğunluk grubu
410/1	Konut Alanı	8.705,42	II.Yoğunluk grubu
411/1	Konut Alanı	8.706,15	II.Yoğunluk grubu
392/1*	Kültürel Tesis Alanı	9.252,41	
396/1*	Kültürel Tesis Alanı	6.777,78	

Tablo Ek A-2'nin devamı

Ada/ Parsel No	Kullanım Şekli	Alan (m^2)	Açıklama
422/1*	Sağlık Tesis Alanı	6.753,87	
401/2	Spor Alanı	6.698,46	Kapalı Spor Salonu
419/1	Spor Alanı	7.966,41	
409/2	Spor Alanı	14.594,46	
391/1*	Ticaret	10.864,22	
404/2	Ticaret	1.301,78	
414/1	Ticaret	2.487,32	
415/1	Ticaret	2.347,84	
416/1	Ticaret	3.483,65	
417/1	Ticaret	1.780,44	
564/1	Yönetim	519,25	
510/1	Açık Pazar Yeri	2.647,53	
509/1	Eğitim	3.982,95	Anaokulu (Kreş)
514/1	Eğitim	3.389,75	Anaokulu (Kreş)
443/1	Eğitim	3.785,13	Anaokulu (Kreş)
515/3	Eğitim	7.147,54	İlköğretim
512/1	Eğitim	6.478,48	Ortaöğretim
433/2	Konut Alanı	2.827,00	IV.Yoğunluk grubu
434/1	Konut Alanı	2.113,00	IV.Yoğunluk grubu
435/1	Konut Alanı	14.235,00	III.Yoğunluk grubu
436/1*	Konut Alanı	1.816,17	
437/1	Konut Alanı	10.411,00	III.Yoğunluk grubu
439/2	Konut Alanı	6.957,00	IV.Yoğunluk grubu
441/1	Konut Alanı	2.392,00	IV.Yoğunluk grubu
508/8	Konut Alanı	20.557,00	II.Yoğunluk grubu
508/1	Konut Alanı	16.977,00	III.Yoğunluk grubu
512/2	Konut Alanı	15.330,00	II.Yoğunluk grubu
512/5	Konut Alanı	11.705,00	II.Yoğunluk grubu
515/1	Konut Alanı	14.557,00	III.Yoğunluk grubu
515/4	Konut Alanı	9.427,00	II.Yoğunluk grubu
516/2	Konut Alanı	13.564,00	II.Yoğunluk grubu
444/2	Konut Alanı	10.488,00	IV.Yoğunluk grubu
512/1	Kültürel Tesis Alanı	10.934,58	
435/2	Spor Alanı	3.181,43	
440/1	Spor Alanı	3.270,47	
440/2	Spor Alanı	1.804,03	
512/3	Spor Alanı	3.882,60	
515/2	Spor Alanı	2.202,18	
516/1	Spor Alanı	3.310,82	
433/3	Ticaret	1.517,07	
439/1	Ticaret	1.777,97	
508/2*	Ticaret	1.447,76	
512/4	Ticaret	1.149,32	
515/5	Ticaret		
516/3	Ticaret	597,82	
444/1	Ticaret	524,62	
438/1	Trafo+Otopark	1.715,23	
440/10	Yeşil Alan	5.496,78	
511/1	Yeşil Alan (Park)	2.435,71	

Tablo Ek A-2'nin devamı

Ada/ Parsel No	Kullanım Şekli	Alan (m^2)	Açıklama
502/1*	Dini Tesis Alanı	2.957,93	
506/2-1	Dini Tesis Alanı	9.697,23	
431/2*	Eğitim	3.127,01	Anaokulu (Kreş)
503/3*	Eğitim	3.352,94	Anaokulu (Kreş)
507/2*	Eğitim	2.694,64	Anaokulu (Kreş)
543/2	Eğitim	3.708,76	Anaokulu (Kreş)
503/2	Eğitim	7.344,70	İlköğretim
507/3	Eğitim	15.853,69	İlköğretim
548/1	Eğitim	7.746,25	İlköğretim
542/2	Eğitim	6.866,45	Ortaöğretim
545/1*	Eğitim	15.242,69	Ortaöğretim
425/2	Konut Alanı	12.067,00	II.Yoğunluk grubu
426/1	Konut Alanı	12.230,00	II.Yoğunluk grubu
427/2	Konut Alanı	12.267,72	II.Yoğunluk grubu
428/1	Konut Alanı	12.944,00	II.Yoğunluk grubu
429/1	Konut Alanı	5.803,00	III.Yoğunluk grubu
430/1	Konut Alanı	6.246,00	II.Yoğunluk grubu
431/1	Konut Alanı	12.585,00	II.Yoğunluk grubu
432/1	Konut Alanı	12.408,00	III.Yoğunluk grubu
501/1	Konut Alanı	13.331,00	II.Yoğunluk grubu
503/1	Konut Alanı	10.551,36	II.Yoğunluk grubu
504/1	Konut Alanı	11.551,26	II.Yoğunluk grubu
505/1	Konut Alanı	16.907,00	II.Yoğunluk grubu
506/1	Konut Alanı	15.819,00	III.Yoğunluk grubu
507/1	Konut Alanı	13.025,00	III.Yoğunluk grubu
508/9	Konut Alanı	12.895,00	II.Yoğunluk grubu
513/1	Konut Alanı	14.928,00	II.Yoğunluk grubu
542/1	Konut Alanı	10.307,00	II.Yoğunluk grubu
543/1	Konut Alanı	10.121,00	II.Yoğunluk grubu
544/1	Konut Alanı	11.649,00	II.Yoğunluk grubu
548/2	Konut Alanı	13.633,00	II.Yoğunluk grubu
560/4	Konut Alanı	14.665,00	III.Yoğunluk grubu
560/1*	Kültürel Tesis Alanı	10.533,16	
506/2	Kültürel Tesis Alanı[*]	9.683,98	
546/1	Park	5.339,62	
546/1-1	Sağlık Tesisi	9.977,51	
425/3	Spor Alanı	2.409,47	
432/2	Spor Alanı	2.079,59	
504/3	Spor Alanı	9.428,55	
505/2	Spor Alanı	5.594,55	
560/3*	Spor Alanı	1.965,09	
547/2*	Spor Alanı	1.845,08	
425/1	Ticaret	598,53	
427/1	Ticaret	539,45	
430/2	Ticaret	816,81	
432/3	Ticaret	1.748,06	
501/2	Ticaret	1.245,33	
504/3	Ticaret	1.335,86	

Tablo Ek A-2'nin devamı

Ada/ Parsel No	Kullanım Şekli	Alan (m^2)	Açıklama
544/2	Ticaret	6.866,45	
560/2*	Ticaret	1.986,61	
546/1*	Ticaret	28.277,35	
547/1*	Ticaret	1.771,32	

Tablo Ek A-3. Esenkent Toplu Konut Alanı Arazi Kullanım Tipleri.

Ada/ Parsel No	Kullanım Şekli	Alan (m^2)	Açıklama
	Akaryakıt		
207/3	Akaryakıt/Benzin İstasyonu	2.045,82	
	Benzin İst.	2.670,62	
204/2	Dini Tesis	4.971,21	
207/4	Eğitim	17.127,34	Ortaöğretim
207/5	Eğitim	12.034,53	Ortaöğretim
195	Eğitim	10.470,72	İlköğretim
196	Eğitim	5.887,89	Anaokulu(Kreş)
202	Eğitim	9.585,96	İlköğretim
199	Eğitim	5.070,99	İlköğretim
	Jandarma	2.117,07	
	Kentsel Hizmet Alanı	1.559,09	Telekom Santralı
205/2	Konut	10.733,15	
141	Konut Alanı	10.317,00	III.Yoğunluk grubu
142	Konut Alanı	13.227,00	II.Yoğunluk grubu
143	Konut Alanı	15.182,00	III.Yoğunluk grubu
144	Konut Alanı	11.510,00	II.Yoğunluk grubu
145	Konut Alanı	10.576,00	III.Yoğunluk grubu
146	Konut Alanı	12.763,00	II.Yoğunluk grubu
147	Konut Alanı	7.659,00	III.Yoğunluk grubu
148	Konut Alanı	7.867,00	III.Yoğunluk grubu
149	Konut Alanı	13.168,00	III.Yoğunluk grubu
150	Konut Alanı	14.991,00	III.Yoğunluk grubu
151	Konut Alanı	9.862,00	II.Yoğunluk grubu
152	Konut Alanı	8.670,00	III.Yoğunluk grubu
153	Konut Alanı	15.936,00	II.Yoğunluk grubu
154	Konut Alanı	8.372,00	II.Yoğunluk grubu
155	Konut Alanı	8.057,00	II.Yoğunluk grubu
156	Konut Alanı	12.871,00	II.Yoğunluk grubu
157	Konut Alanı	14.167,00	II.Yoğunluk grubu
158	Konut Alanı	7.146,00	II.Yoğunluk grubu
159	Konut Alanı	7.204,00	II.Yoğunluk grubu
160	Konut Alanı	7.147,00	II.Yoğunluk grubu
161	Konut Alanı	8.234,00	II.Yoğunluk grubu
162	Konut Alanı	9.967,00	II.Yoğunluk grubu
163	Konut Alanı	9.083,00	II.Yoğunluk grubu
164	Konut Alanı	6.825,00	II.Yoğunluk grubu
165	Konut Alanı	10.073,00	I.Yoğunluk grubu
166	Konut Alanı	9.756,00	II.Yoğunluk grubu
167	Konut Alanı	7.346,00	II.Yoğunluk grubu
168	Konut Alanı	9.378,00	II.Yoğunluk grubu
169	Konut Alanı	6.879,00	II.Yoğunluk grubu
170	Konut Alanı	6.910,00	II.Yoğunluk grubu
171	Konut Alanı	8.478,00	II.Yoğunluk grubu
172	Konut Alanı	13.716,00	II.Yoğunluk grubu
173	Konut Alanı	15.499,00	II.Yoğunluk grubu
174	Konut Alanı	10.484,00	II.Yoğunluk grubu
175	Konut Alanı	10.985,00	II.Yoğunluk grubu

Tablo Ek A-3'ün devamı

Ada/ Parsel No	Kullanım Şekli	Alan (m^2)	Açıklama
176	Konut Alanı	9.174,00	II.Yoğunluk grubu
177	Konut Alanı	11.276,00	II.Yoğunluk grubu
178	Konut Alanı	9.511,00	II.Yoğunluk grubu
179	Konut Alanı	9.685,00	II.Yoğunluk grubu
180	Konut Alanı	10.234,00	II.Yoğunluk grubu
181	Konut Alanı	10.207,00	I.Yoğunluk grubu
182	Konut Alanı	16.129,00	I.Yoğunluk grubu
183	Konut Alanı	14.842,00	II.Yoğunluk grubu
184	Konut Alanı	10.385,00	II.Yoğunluk grubu
185	Konut Alanı	12.938,00	I.Yoğunluk grubu
186	Konut Alanı	12.593,00	I.Yoğunluk grubu
187	Konut Alanı	15.265,00	I.Yoğunluk grubu
188	Konut Alanı	9.428,00	I.Yoğunluk grubu
189	Konut Alanı	11.474,00	I.Yoğunluk grubu
190/1	Konut Alanı	24.185,00	II.Yoğunluk grubu - Sıraevler
190/2	Konut Alanı	2.243,78	I.Yoğunluk grubu - Sıraevler
190/3	Konut Alanı	10.840,00	III.Yoğunluk grubu- Sıraevler
190/4	Konut Alanı	8.767,25	I.Yoğunluk grubu - Sıraevler
190/5	Konut Alanı	12.902,68	I.Yoğunluk grubu - Sıraevler
190/6	Konut Alanı	16.202,96	I.Yoğunluk grubu - Sıraevler
191	Konut Alanı	30.348,00	I.Yoğunluk grubu - Sıraevler
197	Konut Alanı	34.464,00	III.Yoğunluk grubu- Sıraevler
200	Konut Alanı	9.000,00	II.Yoğunluk grubu - Sıraevler
	Park	10.452,54	Havana Parkı
	Park	3.792,71	
	Park	5.861,83	Abdullah Baştürk Parkı
194	Rekreasyon Alanı	42.740,11	Aquadolphin
	Sağlık Tesis Alanı	1.494,57	
204/1	T.A.Y.		
201	T+H	12.040,90	
198	T+H	11.549,76	
	Ticaret	8.046,31	
280/1	Ticaret	4.424,90	
206	Ticaret + Kültürel Tesis Alanı	23.244,87	
203	Ticaret+Konut	6.955,24	II.Yoğunluk grubu

NOTlAR:
0-350 kişi/ha I.yoğunluk grubunu, 350-700 kişi/ha II.yoğunluk grubunu, 700-1000 kişi/ha III.yoğunluk grubunu, > 1000 kişi/ha IV.yoğunluk grubunu oluşturmaktadır.

*işaretli alanlar, planda görülen ancak alanda henüz mevcut olmayan kullanımları göstermektedir.

Ek B. Araştırma Alanları Konut Adalarında Nüfus ve Yoğunluk Dağılımlarına İlişkin Tablolar

Ek Tablo B-1. Ataşehir Toplu Konut Alanı Konut Adaları Nüfus Yoğunluğu Dağılımları

ADA NO	KONUT ADEDİ	ADA NÜFUSU	m^2	HA	kişi/ha
31	180	720	5,892.22	0.6	1,222
32	220	880	14,425.00	1.4	610
33	397	1588	36,156.00	3.6	439
34	154	616	26,780.00	2.7	230
35	182	728	36,007.00	3.6	202
36	437	1748	17,629.79	1.8	992
37	172	688	15,823.00	1.6	435
38	463	1852	18,702.00	1.9	990
39	60	240	13,569.00	1.4	177
40	504	2016	37,418.00	3.7	539
41	324	1296	11,673.00	1.2	1,110
43 A	340	1360	19,711.00	2.0	690
43 B	72	288	4,816.20	0.5	598
44	448	1792	26,068.00	2.6	687
45	86	344	10,951.00	1.1	314
46	148	592	20,398.00	2.0	290
47	78	312	12,273.00	1.2	254
48	340	1360	23,075.00	2.3	589
49	348	1392	23,418.00	2.3	594
50	141	564	16,596.00	1.7	340
55	171	684	10,573.99	1.1	636
56	352	1408	23,287.00	2.3	605
57	332	1328	25,004.14	2.5	531
59	212	848	23,208.00	2.3	365
60	80	320	13,346.00	1.3	240
61	230	920	20,173.00	2.0	456
62	170	680	9,304.00	0.9	731
63	348	1392	23,031.00	2.3	604
64	184	736	11,069.00	1.1	665
65	180	720	13,264.00	1.3	543
66	148	592	11,405.00	1.1	519
67	286	1144	24,737.00	2.5	462
68	76	304	11,499.00	1.1	264
69	280	1120	21,281.84	2.1	526
70	82	328	12,645.00	1.3	259
71	264	1056	18,072.00	1.8	584
72	56	224	3,381.00	0.3	663

Ek Tablo B-2. Halkalı Toplu Konut Alanı Konut Adaları Nüfus Yoğunluğu Dağılımları

ADA NO	KONUT ADEDİ	ADA NÜFUSU	m^2	HA	kişi/ha
381/1	104	416	5,740.07	0.6	725
382/2	104	416	5,417.95	0.5	768
383/1	185	740	8,159.45	0.8	907
384/1	185	740	8,161.24	0.8	907
385/1	185	740	9,885.77	1.0	749
386/1	185	740	9,899.19	1.0	748
387/1	104	416	5,950.47	0.6	699
388/1	104	416	5,753.41	0.6	723
389/1	178	712	9,657.88	1.0	737
390/1	178	712	9,743.68	1.0	731
393/1	179	716	9,901.29	1.0	723
394/1	104	416	5,421.02	0.5	767
395/1	188	752	8,478.70	0.8	887
397/1	52	208	4,811.47	0.5	432
398/1	52	208	2,516.88	0.3	826
399/1	178	712	9,731.59	1.0	732
400	178	712	8,129.32	0.8	876
401/1	178	712	9,757.84	1.0	730
402/1	178	712	8,113.40	0.8	878
403/1	144	576	5,867.28	0.6	982
404/1	147	588	13,577.98	1.4	433
405/1	110	440	10,164.29	1.0	433
406/1	36	144	4,306.10	0.4	334
407/1	178	712	8,143.82	0.8	874
408/1	178	712	9,824.53	1.0	725
409/1	108	432	7,793.69	0.8	554
410/1	144	576	8,705.42	0.9	662
411/1	144	576	8,706.15	0.9	662
412/1	144	576	8,685.81	0.9	663
413/1	178	712	8,336.36	0.8	854
435/1	272	1088	14,235.00	1.4	764
433/2	72	288	2,827.00	0.3	1,019
434/1	72	288	2,113.00	0.2	1,363
437/1	216	864	10,411.00	1.0	830
439/2	204	816	6,957.00	0.7	1,173
441/1	144	576	2,392.00	0.2	2,408
508/8	354	1416	20,557.00	2.1	689
512/2	208	832	15,330.00	1.5	543
512/5	180	720	11,705.00	1.2	615
508/1	382	1528	16,977.00	1.7	900
515/1	306	1224	14,557.00	1.5	841
515/4	162	648	9,427.00	0.9	687
516/2	234	936	13,564.00	1.4	690
444/2	288	1152	10,488.00	1.0	1,098
425/2	200	800	12,067.00	1.2	663
426/1	200	800	12,230.00	1.2	654
427/2	200	800	12,267.72	1.2	652
428/1	200	800	12,944.00	1.3	618

Ek Tablo B-2’nin devamı

ADA NO	KONUT ADEDİ	ADA NÜFUSU	m^2	HA	kişi/ha
429/1	120	480	5,803.00	0.6	827
430/3	100	400	6,246.00	0.6	640
431/1	210	840	12,585.00	1.3	667
432/1	220	880	12,408.00	1.2	709
501/3	160	640	13,331.00	1.3	480
503/4	120	480	10,551.36	1.1	455
504/1	112	448	11,551.26	1.2	388
505/3	168	672	16,907.00	1.7	397
506/1	280	1120	15,819.00	1.6	708
507/1	300	1200	13,025.00	1.3	921
508/5	200	800	12,895.00	1.3	620
513/2	240	960	14,928.00	1.5	643
542/1	146	584	10,307.00	1.0	567
543/1	145	580	10,121.00	1.0	573
544/3	163	652	11,649.00	1.2	560
548/2	192	768	13,633.00	1.4	563
560/4	300	1200	14,665.00	1.5	818

Ek Tablo B-3. Esenkent Toplu Konut Alanı Konut Adaları Nüfus Yoğunluğu Dağılımları

ADA NO	KONUT ADEDİ	ADA NÜFUSU	m^2	HA	kişi/ha
141/1	200	800	10,317.00	1.0	775
142/1	208	832	13,227.00	1.3	629
143/1	276	1104	15,182.00	1.5	727
144/1	200	800	11,510.00	1.2	695
145/1	220	880	10,576.00	1.1	832
146/1	216	864	12,763.00	1.3	677
147/1	140	560	7,659.00	0.8	731
148/1	140	560	7,867.00	0.8	712
149/1	234	936	13,168.00	1.3	711
150/1	276	1104	14,991.00	1.5	736
151/1	168	672	9,862.00	1.0	681
152/1	169	676	8,670.00	0.9	780
153/1	256	1024	15,936.00	1.6	643
154/1	125	500	8,372.00	0.8	597
155/1	134	536	8,057.00	0.8	665
156/1	156	624	12,871.00	1.3	485
157/1	178	712	14,167.00	1.4	503
158/1	108	432	7,146.00	0.7	605
159/1	92	368	7,204.00	0.7	511
160/1	91	364	7,147.00	0.7	509
161/1	108	432	8,234.00	0.8	525
162/1	130	520	9,967.00	1.0	522
163/1	130	520	9,083.00	0.9	572
164/1	96	384	6,825.00	0.7	563
165/1	84	336	10,073.00	1.0	334
166/1	126	504	9,756.00	1.0	517
167/1	86	344	7,346.00	0.7	468
168/1	130	520	9,378.00	0.9	554
169/1	74	296	6,879.00	0.7	430
170/1	74	296	6,910.00	0.7	428
171/1	127	508	8,478.00	0.8	599
172/1	183	732	13,716.00	1.4	534
173/1	225	900	15,499.00	1.5	581
174/1	142	568	10,484.00	1.0	542
175/1	132	528	10,985.00	1.1	481
176/1	119	476	9,174.00	0.9	519
177/1	140	560	11,276.00	1.1	497
178/1	130	520	9,511.00	1.0	547
179/1	148	592	9,685.00	1.0	611
180/1	100	400	10,234.00	1.0	391
181/1	88	352	10,207.00	1.0	345
182/1	136	544	16,129.00	1.6	337
183/1	147	588	14,842.00	1.5	396
184/1	106	424	10,385.00	1.0	408
185/1	108	432	12,938.00	1.3	334
186/1	105	420	12,593.00	1.3	334
187/1	116	464	15,265.00	1.5	304
188/1	82	328	9,428.00	0.9	348

Ek Tablo B-3'ün devamı

ADA NO	KONUT ADEDİ	ADA NÜFUSU	m^2	HA	kişi/ha
189/1	94	376	11,474.00	1.1	328
200	119	476	9,000.00	0.9	529
197	722	2888	34,464.00	3.4	838
190/1	80	320	24,185.00	2.4	132
190/2	8	32	2,243.78	0.2	143
190/3	40	160	10,840.00	1.1	148
190/4	32	128	8,767.25	0.9	146
190/5	40	160	12,902.68	1.3	124
190/6	25	100	16,202.96	1.6	62
191	80	320	30,348.00	3.0	105
203	80	320	6,955.24	0.7	457

Ek C. Araştırma Alanları Konut Adalarında TAKS-KAKS Oranları ile Doluluk-Boşluk Oranlarına İlişkin Tablolar

Ek Tablo C-1. Ataşehir Toplu Konut Alanı Konut Adalarında TAKS-KAKS Oranları ile Doluluk - Boşluk Oranları

Ada No	Arsa Alanı (m^2)	Blok Adedi	Taban Alanları Toplamı (m^2)	Katlar Alanı Toplamı (m^2)	TAKS	KAKS	Açık Alan (m^2)	Doluluk Oranı (%)	Boşluk Oranı (%)
31	5,892.22	2	1,278.39	29,402.97	0.22	4.99	4,613.83	22	78
32	14,425.00	16	3,495.30	23,382.48	0.24	1.62	10,929.70	24	76
33	36,156.00	21K+1 çarşı	4,490.48	29,507.98	0.12	0.82	31,665.52	12	88
34	26,780.00	20	5,516.90	19,186.62	0.21	0.72	21,263.10	21	79
35	36,007.00	22	5,406.66	21,528.73	0.15	0.60	30,600.34	15	85
36	17,629.79	4K+1T	3,433.37	71,844.54	0.19	4.08	14,196.42	19	81
37	15,823.00	3	1,989.19	27,848.52	0.13	1.76	13,833.81	13	87
38	18,702.00	4K+1T	10,011.67	103,121.27	0.54	5.51	8,690.33	54	46
39	13,569.00	3	1,865.64	26,118.96	0.14	1.92	11,703.36	14	86
40	37,418.00	12	4,047.87	75,208.54	0.11	2.01	33,370.13	11	89
41	11,673.00	3T+4K	5,043.50	54,559.30	0.43	4.67	6,629.50	43	57
43 A	19,711.00	7	3,198.04	40,395.35	0.16	2.05	16,512.96	16	84
43 B	4,816.20	2	1,024.87	8,726.81	0.21	1.81	3,791.33	21	79
44	26,068.00	13K+2O+1Ç	6,826.12	91,213.58	0.26	3.50	19,241.08	26	74
45	10,951.00	4	1,391.58	12,524.22	0.13	1.14	9,559.42	13	87
46	20,398.00	5	2,949.06	21,896.01	0.14	1.07	17,448.94	14	86
47	12,273.00	5	1,201.55	9,131.78	0.10	0.74	11,071.45	10	90
48	23,075.00	19	4,897.80	46,625.77	0.21	2.02	18,177.20	21	79
49	23,418.00	19	4,897.80	47,747.25	0.21	2.04	18,520.20	21	79
50	16,596.00	5	1,945.83	14,311.31	0.12	0.86	14,650.17	12	88
55	10,753.99	8	2,078.11	19,995.70	0.19	1.86	8,675.88	19	81
56	23,287.00	18	4,408.77	43,054.23	0.19	1.85	18,878.23	19	81
57	25,004.14	18	4,323.42	40,688.95	0.17	1.63	20,680.72	17	83
59	23,229.54	6	2,985.79	26,201.77	0.13	1.13	20,243.75	13	87
60	13,346.00	8	2,495.42	12,447.10	0.19	0.93	10,850.58	19	81
61	20,173.00	11	3,562.85	31,175.49	0.18	1.55	16,610.15	18	82
62	9,304.00	1T+2K	1,798.81	38,247.08	0.19	4.11	7,505.19	19	81
63	23,031.00	6	3,379.69	44,215.64	0.15	1.92	19,651.31	15	85
64	11,069.00	11	2,379.08	20,310.13	0.21	1.83	8,689.92	21	79
65	13,264.00	9K+2 dükkan	2,354.13	21,622.90	0.18	1.63	10,909.87	18	82
66	11,405.00	3	1,691.85	20,866.15	0.15	1.83	9,713.15	15	85
67	24,737.00	12	4,094.34	38,616.35	0.17	1.56	20,642.66	17	83
68	11,499.00	7	2,150.18	11,996.94	0.19	1.04	9,348.82	19	81
69	21,281.84	9	3,751.86	16,873.49	0.18	0.79	17,529.98	18	82
70	12,645.00	7	2,148.97	13,496.58	0.17	1.07	10,496.03	17	83
71	18,072.00	9	3,658.77	31,589.42	0.20	1.75	14,413.23	20	80
72	3,381.00	1T+1K	956.70	13,393.80	0.28	3.96	2,424.30	28	72

Ek Tablo C-2. Halkalı Toplu Konut Alanı Konut Adalarında TAKS-KAKS Oranları ile Doluluk-Boşluk Oranları

Ada No	Arsa Alanı (m^2)	Blok Adedi	Taban Alanları Toplamı (m^2)	Katlar Alanı Toplamı (m^2)	TAKS	KAKS	Açık Alan (m^2)	Doluluk Oranı (%)	Boşluk Oranı (%)
381/1	5,740.07	2	2,395.73	9,582.92	0.42	1.67	3,344.34	42	58
382/2	5,417.95	2	2,329.60	9,318.40	0.43	1.72	3,088.35	43	57
383/1	8,159.45	4	1,771.68	14,202.15	0.22	1.74	6,387.77	22	78
384/1	8,161.24	4	1,869.67	14,646.11	0.23	1.79	6,291.57	23	77
385/1	9,885.77	4	1,869.67	14,304.28	0.19	1.45	8,016.10	19	81
386/1	9,899.19	4	1,746.85	14,484.00	0.18	1.46	8,152.34	18	82
387/1	5,950.47	2	2,357.24	9,428.96	0.40	1.58	3,593.23	40	60
388/1	5,753.41	2	2,357.24	9,428.96	0.41	1.64	3,396.17	41	59
389/1	9,657.88	4	1,844.55	14,552.51	0.19	1.51	7,813.33	19	81
390/1	9,743.68	4	1,837.79	14,133.02	0.19	1.45	7,905.89	19	81
393/1	9,901.29	4	1,831.36	14,884.61	0.18	1.50	8,069.93	18	82
394/1	5,421.02	2	2,327.46	9,309.84	0.43	1.72	3,093.56	43	57
395/1	8,478.70	4	1,844.55	14,453.73	0.22	1.70	6,634.15	22	78
397/1	4,811.47	1	1,152.41	4,609.64	0.24	0.96	3,659.06	24	76
398/1	2,516.88	1	1,194.79	4,779.16	0.47	1.90	1,322.09	47	53
399/1	9,731.59	4	1,844.55	15,575.38	0.19	1.60	7,887.04	19	81
400	8,129.32	4	1,844.55	15,961.35	0.23	1.96	6,284.77	23	77
401/1	9,757.84	4	1,844.55	14,790.66	0.19	1.52	7,913.29	19	81
402/1	8,113.40	4	1,844.55	15,385.29	0.23	1.90	6,268.85	23	77
403/1	5,867.28	3	1,268.49	13,081.05	0.22	2.23	4,598.79	22	78
404/1	13,577.98	4	4,959.72	12,231.46	0.37	0.90	8,618.26	37	63
405/1	10,164.29	3	3,970.35	9,267.95	0.39	0.91	6,193.94	39	61
406/1	4,306.10	1	1,323.27	2,646.54	0.31	0.61	2,982.83	31	69
407/1	8,143.82	4	2,198.33	14,445.10	0.27	1.77	5,945.49	27	73
408/1	9,824.53	4	2,202.28	14,259.62	0.22	1.45	7,622.25	22	78
409/1	7,793.69	2	460.46	6,446.44	0.06	0.83	7,333.23	6	94
410/1	8,705.42	2	3,611.61	13,191.28	0.41	1.52	5,093.81	41	59
411/1	8,706.15	2	3,656.87	12,804.83	0.42	1.47	5,049.28	42	58
412/1	8,685.81	2	3,813.53	15,302.94	0.44	1.76	4,872.28	44	56
413/1	8,336.36	4	1,850.50	15,516.10	0.22	1.86	6,485.86	22	78
435/1	14,235.00	4	852.04	13,632.64	0.06	0.96	13,382.96	6	94
433/2	2,827.00	1	284.35	4,833.95	0.10	1.71	2,542.65	10	90
434/1	2,113.00	1	270.20	4,593.40	0.13	2.17	1,842.80	13	87
437/1	10,411.00	3	642.63	10,924.71	0.06	1.05	9,768.37	6	94
439/2	6,957.00	3	648.38	10,374.08	0.09	1.49	6,308.62	9	91
441/1	2,392.00	2	563.61	9,581.37	0.24	4.01	1,828.39	24	76
508/8	20,557.00	14	2,877.43	22,493.77	0.14	1.09	17,679.57	14	86
512/2	15,330.00	9	1,765.05	11,763.98	0.12	0.77	13,564.95	12	88
512/5	11,705.00	7	1,397.53	9,648.65	0.12	0.82	10,307.47	12	88
508/1	16,977.00	13	2,586.17	19,234.55	0.15	1.13	14,390.83	15	85
515/1	14,557.00	11	2,141.47	16,512.43	0.15	1.13	12,415.53	15	85
515/4	9,427.00	9	1,623.38	8,294.71	0.17	0.88	7,803.62	17	83
516/2	13,564.00	10	1,821.70	11,613.14	0.13	0.86	11,742.30	13	87
444/2	10,488.00	4	961.57	16,558.06	0.09	1.58	9,526.43	9	91
425/2	12,067.00	5	2,138.00	17,402.90	0.18	1.44	9,929.00	18	82
426/1	12,230.00	5	2,138.00	17,678.92	0.17	1.45	10,092.00	17	83

Ek Tablo C-2'nin devamı

Ada No	Arsa Alanı (m^2)	Blok Adedi	Taban Alanları Toplamı (m^2)	Katlar Alanı Toplamı (m^2)	TAKS	KAKS	Açık Alan (m^2)	Doluluk Oranı (%)	Boşluk Oranı (%)
427/2	12,267.72	5	2,213.62	18,079.49	0.18	1.47	10,054.10	18	82
428/1	12,944.00	4	1,896.00	18,883.90	0.15	1.46	11,048.00	15	85
429/1	5,803.00	3	1,228.00	10,973.59	0.21	1.89	4,575.00	21	79
430/3	6,246.00	2	1,046.00	10,778.24	0.17	1.73	5,200.00	17	83
431/1	12,585.00	5	2,559.00	25,491.18	0.20	2.03	10,026.00	20	80
432/1	12,408.00	5	2,493.00	22,469.37	0.20	1.81	9,915.00	20	80
501/3	13,331.00	4	1,757.00	13,935.78	0.13	1.05	11,574.00	13	87
503/4	10,551.36	3	1,294.04	11,242.88	0.12	1.07	9,257.32	12	88
504/1	11,551.26	4	2,223.61	17,558.70	0.19	1.52	9,327.65	19	81
505/3	16,907.00	6	3,222.00	26,338.05	0.19	1.56	13,685.00	19	81
506/1	15,819.00	6	2,669.92	29,656.15	0.17	1.87	13,149.08	17	83
507/4	13,025.00	6	2,872.07	31,113.12	0.22	2.39	10,152.93	22	78
508/9	12,895.00	5	2,138.45	18,210.77	0.17	1.41	10,756.55	17	83
513/2	14,928.00	5	2,704.50	20,157.02	0.18	1.35	12,223.50	18	82
542/1	10,307.00	5	1,430.32	11,501.62	0.14	1.12	8,876.68	14	86
543/1	10,121.00	4	1,508.40	10,966.90	0.15	1.08	8,612.60	15	85
544/3	11,649.00	5	1,641.85	16,450.29	0.14	1.41	10,007.15	14	86
548/2	13,633.00	4	3,069.40	27,395.09	0.23	2.01	10,563.60	23	77
560/4	14,665.00	7	3,202.50	28,255.91	0.22	1.93	11,462.50	22	78

Ek Tablo C-3. Esenkent Toplu Konut Alanı Konut Adalarında TAKS-KAKS Oranları ile Doluluk-Boşluk Oranları

Ada No	Arsa Alanı (m^2)	Blok Adedi	Taban Alanları Toplamı (m^2)	Katlar Alanı Toplamı (m^2)	TAKS	KAKS	Açık Alan (m^2)	Doluluk Oranı (%)	Boşluk Oranı (%)
141/1	10,317.00	5	2,666.76	22,941.51	0.26	2.22	7,650.24	26	74
142/1	13,227.00	8	2,910.13	24,346.12	0.22	1.84	10,316.87	22	78
143/1	15,182.00	8	3,587.68	31,992.94	0.24	2.11	11,594.32	24	76
144/1	11,510.00	5	2,666.76	22,816.23	0.23	1.98	8,843.24	23	77
145/1	10,576.00	6	2,916.37	24,957.09	0.28	2.36	7,659.63	28	72
146/1	12,763.00	7	2,913.25	24,821.51	0.23	1.94	9,849.75	23	77
147/1	7,659.00	4	1,793.84	15,807.56	0.23	2.06	5,865.16	23	77
148/1	7,867.00	4	1,793.84	15,962.04	0.23	2.03	6,073.16	23	77
149/1	13,168.00	7	3,128.30	26,737.49	0.24	2.03	10,039.70	24	76
150/1	14,991.00	8	3,587.68	32,640.25	0.24	2.18	11,403.32	24	76
151/1	9,862.00	5	2,226.10	19,454.55	0.23	1.97	7,635.90	23	77
152/1	8,670.00	5	2,226.10	19,669.60	0.26	2.27	6,443.90	26	74
153/1	15,936.00	8	3,377.91	21,531.86	0.21	1.35	12,558.09	21	79
154/1	8,372.00	4	2,196.82	15,630.35	0.26	1.87	6,175.18	26	74
155/1	8,057.00	4	1,995.99	15,226.55	0.25	1.89	6,061.01	25	75
156/1	12,871.00	6	2,697.36	18,555.22	0.21	1.44	10,173.64	21	79
157/1	14,167.00	6	3,132.74	21,132.29	0.22	1.49	11,034.26	22	78
158/1	7,146.00	8	1,793.84	12,424.44	0.25	1.74	5,352.16	25	75
159/1	7,204.00	4	1,578.79	10,496.25	0.22	1.46	5,625.21	22	78
160/1	7,147.00	4	1,617.79	12,064.31	0.23	1.69	5,529.21	23	77
161/1	8,234.00	4	1,832.84	13,819.94	0.22	1.68	6,401.16	22	78
162/1	9,967.00	4	2,273.50	15,877.06	0.23	1.59	7,693.50	23	77
163/1	9,083.00	4	2,273.50	15,246.93	0.25	1.68	6,809.50	25	75
164/1	6,825.00	4	1,726.15	12,116.56	0.25	1.78	5,098.85	25	75
165/1	10,073.00	4	1,619.46	13,108.10	0.16	1.30	8,453.54	16	84
166/1	9,756.00	4	2,216.32	14,557.29	0.23	1.49	7,539.68	23	77
167/1	7,346.00	4	1,674.25	11,269.90	0.23	1.53	5,671.75	23	77
168/1	9,378.00	4	2,273.50	15,666.13	0.24	1.67	7,104.50	24	76
169/1	6,879.00	4	1,619.46	10,533.10	0.24	1.53	5,259.54	24	76
170/1	6,910.00	4	1,619.46	10,380.07	0.23	1.50	5,290.54	23	77
171/1	8,478.00	4	2,053.17	15,198.72	0.24	1.79	6,424.83	24	76
172/1	13,716.00	7	3,181.52	22,352.72	0.23	1.63	10,534.48	23	77
173/1	15,499.00	8	3,891.29	27,496.54	0.25	1.77	11,607.71	25	75
174/1	10,484.00	4	2,436.65	16,807.46	0.23	1.60	8,047.35	23	77
175/1	10,985.00	4	2,273.50	15,519.62	0.21	1.41	8,711.50	21	79
176/1	9,174.00	4	2,053.17	14,190.30	0.22	1.55	7,120.83	22	78
177/1	11,276.00	5	2,644.97	17,331.59	0.23	1.54	8,631.03	23	77
178/1	9,511.00	5	2,265.10	15,763.28	0.24	1.66	7,245.90	24	76
179/1	9,685.00	5	2,542.61	18,944.26	0.26	1.96	7,142.39	26	74
180/1	10,234.00	6	2,700.70	13,959.01	0.26	1.36	7,533.30	26	74
181/1	10,207.00	5	2,431.59	13,775.50	0.24	1.35	7,775.41	24	76
182/1	16,129.00	7	4,055.85	20,832.07	0.25	1.29	12,073.15	25	75
183/1	14,842.00	8	4,053.45	21,254.06	0.27	1.43	10,788.55	27	73
184/1	10,385.00	7	2,969.81	16,428.25	0.29	1.58	7,415.19	29	71
185/1	12,938.00	7	2,969.81	16,792.62	0.23	1.30	9,968.19	23	77
186/1	12,593.00	6	2,700.70	15,400.80	0.21	1.22	9,892.30	21	79

Ek Tablo C-3'ün devamı

Ada No	Arsa Alanı (m^2)	Blok Adedi	Taban Alanları Toplamı (m^2)	Katlar Alanı Toplamı (m^2)	TAKS	KAKS	Açık Alan (m^2)	Doluluk Oranı (%)	Boşluk Oranı (%)
187/1	15,265.00	6	3,515.23	17,751.30	0.23	1.16	11,749.77	23	77
188/1	9,428.00	4	2,433.99	13,179.63	0.26	1.40	6,994.01	26	74
189/1	11,474.00	6	2,700.70	12,923.98	0.24	1.13	8,773.30	24	76
197	34,464.00	10K+1T	7,777.04	95,102.80	0.23	2.76	26,686.96	23	77
200	9,000.00	4	2,516.87	19,559.15	0.28	2.17	6,483.13	28	72
190/1	24,185.00	20	9,362.47	23,386.37	0.39	0.97	14,822.53	39	61
190/2	2,243.78	2	929.93	2,796.88	0.41	1.25	1,313.85	41	59
190/3	10,840.00	10	4,643.84	10,688.38	0.43	0.99	6,196.16	43	57
190/4	8,767.25	8	3,725.10	10,245.41	0.42	1.17	5,042.15	42	58
190/5	12,902.68	10	4,650.00	11,624.84	0.36	0.90	8,252.68	36	64
190/6	16,202.96	11	3,529.14	6,682.22	0.22	0.41	12,673.82	22	78
191	30,348.00	20	10,343.60	24,498.38	0.34	0.81	20,004.40	34	66
203	6,850,71	2	2,045.09	29,665.67	0.30	4.33	4,805,62	30	70

Ek D. Araştırma Alanları Konut Adalarında Sert Zemin – Yeşil Doku Oranlarına İlişkin Tablolar

Ek Tablo D-1. Ataşehir Toplu Konut Alanı Konut Adalarında Sert Zemin-Yeşil Doku Oranları

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan		Sert Zemin		Yeşil Doku		Bina Zemin Alanı Dahil			
								Sert Zemin		Yeşil Doku	
		m^2	m^2/kişi	m^2	%	m^2	%	m^2	%	m^2	%
31	720	4,613.83	6.4	2,281.90	49	2,331.93	51	3,560.29	60	2,331.93	40
32	880	10,929.70	12.4	4,546.56	42	6,383.14	58	8,041.86	56	6,383.14	44
33	1588	31,665.52	19.9	12,599.27	40	19,066.25	60	17,089.75	47	19,066.25	53
34	616	21,263.10	34.5	9,569.15	45	11,693.95	55	15,086.05	56	11,693.95	44
35	728	30,600.34	42.0	12,604.29	41	17,996.05	59	18,010.95	50	17,996.05	50
36	1748	14,196.42	8.1	4,149.06	29	10,047.36	71	7,582.43	43	10,047.36	57
37	688	13,833.81	20.1	5,250.34	38	8,583.47	62	7,239.53	46	8,583.47	54
38	1852	8,690.33	4.7	4,302.43	50	4,387.90	50	14,314.10	77	4,387.90	23
39	240	11,703.36	48.8	2,410.53	21	9,292.83	79	4,276.17	32	9,292.83	68
40	2016	33,370.13	16.6	11,268.12	34	22,102.01	66	15,315.99	41	22,102.01	59
41	1296	6,629.50	5.1	453.92	7	6,175.58	93	5,497.42	47	6,175.58	53
43 A	1360	16,512.96	12.1	5,844.86	35	10,668.10	65	9,042.90	46	10,668.10	54
43 B	288	3,791.33	13.2	1,420.55	37	2,370.78	63	2,445.42	51	2,370.78	49
44	1792	19,241.88	10.7	10,878.44	57	8,363.44	43	17,704.56	49	18,420.70	51
45	344	9,559.42	27.8	2,441.57	26	7,117.85	74	3,833.15	35	7,117.85	65
46	592	17,448.94	29.5	5,782.62	33	11,666.32	67	8,731.68	43	11,666.32	57
47	312	11,071.45	35.5	4,535.80	41	6,535.65	59	5,737.35	47	6,535.65	53
48	1360	18,177.20	13.4	8,524.27	47	9,652.93	53	13,422.07	58	9,652.93	42
49	1392	18,520.20	13.3	7,786.49	42	10,733.71	58	12,684.29	54	10,733.71	46
50	564	14,650.17	26.0	4,104.58	28	10,545.59	72	6,050.41	36	10,545.59	64
55	684	8,675.88	12.7	3,519.13	41	5,156.75	59	5,597.24	52	5,156.75	48
56	1408	18,878.23	13.4	6,286.03	33	12,592.20	67	10,694.80	46	12,592.20	54
57	1328	20,680.72	15.6	8,109.70	39	12,571.02	61	12,433.12	50	12,571.02	50
59	848	20,243.75	23.9	6,618.39	33	13,625.36	67	9,604.18	41	13,625.36	59
60	320	10,850.58	33.9	3,416.02	31	7,434.56	69	5,911.44	44	7,434.56	56
61	920	16,610.15	18.1	6,442.73	39	10,167.42	61	10,005.58	50	10,167.42	50
62	680	7,505.19	11.0	3,967.74	53	3,537.45	47	5,766.55	62	3,537.45	38
63	1392	19,651.31	14.1	9,220.50	47	10,430.81	53	12,600.19	55	10,430.81	45
64	736	8,689.92	11.8	3,998.79	46	4,691.13	54	6,377.87	58	4,691.13	42
65	720	10,909.87	15.2	4,261.43	39	6,648.44	61	6,615.56	50	6,648.44	50
66	592	9,713.15	16.4	3,989.57	41	5,723.58	59	5,681.42	50	5,723.58	50
67	1144	20,642.66	18.0	7,635.95	37	13,006.71	63	11,730.29	47	13,006.71	53
68	304	9,348.82	30.8	3,190.51	34	6,158.31	66	5,340.69	46	6,158.31	54
69	1120	17,529.98	15.7	6,912.11	39	10,617.87	61	10,663.97	50	10,617.87	50
70	328	10,496.03	32.0	3,433.11	33	7,062.92	67	5,582.08	44	7,062.92	56
71	1056	14,413.23	13.6	6,095.09	42	8,318.14	58	9,753.86	54	8,318.14	46
72	224	2,424.30	10.8	1,373.02	57	1,051.28	43	2,329.72	69	1,051.28	31

Ek Tablo D-2. Halkalı Toplu Konut Alanı Konut Adalarında Sert Zemin-Yeşil Doku Oranları

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan		Sert Zemin		Yeşil Doku		Bina Zemin Alanı Dahil			
								Sert Zemin		Yeşil Doku	
		m^2	m^2/kişi	m^2	%	m^2	%	m^2	%	m^2	%
381/1	416	3,344.34	8.0	844.77	25	2,499.57	75	3,240.50	56	2,499.57	44
382/2	416	3,088.35	7.4	632.95	20	2,455.40	80	2,962.55	55	2,455.40	45
383/1	740	6,387.77	8.6	1,341.06	21	5,046.71	79	3,112.74	38	5,046.71	62
384/1	740	6,291.57	8.5	1,231.79	20	5,059.78	80	3,101.46	38	5,059.78	62
385/1	740	8,016.10	10.8	1,409.29	18	6,606.81	82	3,278.96	33	6,606.81	67
386/1	740	8,152.34	11.0	1,583.15	19	6,569.19	81	3,330.00	34	6,569.19	66
387/1	416	3,593.23	8.6	392.31	11	3,200.92	89	2,749.55	46	3,200.92	54
388/1	416	3,396.17	8.2	244.78	7	3,151.39	93	2,602.02	45	3,151.39	55
389/1	712	7,813.33	11.0	1,225.25	16	6,588.08	84	3,069.80	32	6,588.08	68
390/1	712	7,905.89	11.1	2,051.51	26	5,854.38	74	3,889.30	40	5,854.38	60
393/1	716	8,069.93	11.3	1,242.53	15	6,827.40	85	3,073.89	31	6,827.40	69
394/1	416	3,093.56	7.4	381.48	12	2,712.08	88	2,708.94	50	2,712.08	50
395/1	752	6,634.15	8.8	1,211.78	18	5,422.37	82	3,056.33	36	5,422.37	64
397/1	208	3,659.06	17.6	624.49	17	3,034.57	83	1,776.90	37	3,034.57	63
398/1	208	1,322.09	6.4	206.48	16	1,115.61	84	1,401.27	56	1,115.61	44
399/1	712	7,887.04	11.1	1,386.14	18	6,500.90	82	3,230.69	33	6,500.90	67
400	712	6,284.77	8.8	840.46	13	5,444.31	87	2,685.01	33	5,444.31	67
401/1	712	7,913.29	11.1	883.68	11	7,029.61	89	2,728.23	28	7,029.61	72
402/1	712	6,268.85	8.8	1,041.61	17	5,227.24	83	2,886.16	36	5,227.24	64
403/1	576	4,598.79	8.0	805.78	18	3,793.01	82	2,074.27	35	3,793.01	65
404/1	588	8,618.26	14.7	1,541.67	18	7,076.59	82	6,501.39	48	7,076.59	52
405/1	440	6,193.94	14.1	1,333.68	22	4,860.26	78	5,304.03	52	4,860.26	48
406/1	144	2,982.83	20.7	822.96	28	2,159.87	72	2,146.23	50	2,159.87	50
407/1	712	5,945.49	8.4	1,524.92	26	4,420.57	74	3,723.25	46	4,420.57	54
408/1	712	7,622.25	10.7	1,731.03	23	5,891.22	77	3,933.31	40	5,891.22	60
409/1	432	7,333.23	17.0	1,462.45	20	5,870.78	80	1,922.91	25	5,870.78	75
410/1	576	5,093.81	8.8	552.67	11	4,541.14	89	4,164.28	48	4,541.14	52
411/1	576	5,049.28	8.8	481.55	10	4,567.73	90	4,138.42	48	4,567.73	52
412/1	576	4,872.28	8.5	603.61	12	4,268.67	88	4,417.14	51	4,268.67	49
413/1	712	6,485.86	9.1	1,414.51	22	5,071.35	78	3,265.01	39	5,071.35	61
435/1	1088	13,382.96	12.3	1,776.27	13	11,606.69	87	2,628.31	18	11,606.69	82
433/2	288	2,542.65	8.8	145.31	6	2,397.34	94	429.66	15	2,397.34	85
434/1	288	1,842.80	6.4	335.46	18	1,507.34	82	605.66	29	1,507.34	71
437/1	864	9,768.37	11.3	823.73	8	8,944.64	92	1,466.36	14	8,944.64	86
439/2	816	6,308.62	7.7	806.53	13	5,502.09	87	1,454.91	21	5,502.09	79
441/1	576	1,828.39	3.2	295.47	16	1,532.92	84	859.08	36	1,532.92	64
508/8	1416	17,679.57	12.5	2,189.13	12	15,490.44	88	5,066.56	25	15,490.44	75
512/2	832	13,564.95	16.3	1,728.58	13	11,836.37	87	3,493.63	23	11,836.37	77
512/5	720	10,307.47	14.3	1,161.70	11	9,145.77	89	2,559.23	22	9,145.77	78
508/1	1528	14,390.83	9.4	1,715.03	12	12,675.80	88	4,301.20	25	12,675.80	75
515/1	1224	12,415.53	10.1	1,452.80	12	10,962.73	88	3,594.27	25	10,962.73	75
515/4	648	7,803.62	12.0	1,042.39	13	6,761.23	87	2,665.77	28	6,761.23	72
516/2	936	11,742.30	12.5	1,210.85	10	10,531.45	90	3,032.55	22	10,531.45	78
444/2	1152	9,526.43	8.3	1,311.05	14	8,215.38	86	2,272.62	22	8,215.38	78
425/2	800	9,929.00	12.4	4,564.72	46	5,364.28	54	6,702.72	56	5,364.28	44
426/1	800	10,092.00	12.6	4,085.48	40	6,006.52	60	6,223.48	51	6,006.52	49
427/2	800	10,054.10	12.6	3,497.34	35	6,556.76	65	5,710.96	47	6,556.76	53

Ek Tablo D-2’nin devamı

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan		Sert Zemin		Yeşil Doku		Bina Zemin Alanı Dahil			
								Sert Zemin		Yeşil Doku	
		m^2	m^2/kişi	m^2	%	m^2	%	m^2	%	m^2	%
428/1	800	11,048.00	13.8	4,635.02	42	6,412.98	58	6,531.02	50	6,412.98	50
429/1	480	4,575.00	9.5	2,053.72	45	2,521.28	55	3,281.72	57	2,521.28	43
430/3	400	5,200.00	13.0	1,825.46	35	3,374.54	65	2,871.46	46	3,374.54	54
431/1	840	10,026.00	11.9	3,571.04	36	6,454.96	64	6,130.04	49	6,454.96	51
432/1	880	9,915.00	11.3	4,540.01	46	5,374.99	54	7,033.01	57	5,374.99	43
501/3	640	11,574.00	18.1	4,101.92	35	7,472.08	65	5,858.92	44	7,472.08	56
503/4	480	9,257.32	19.3	3,497.10	38	5,760.22	62	4,791.14	45	5,760.22	55
504/1	448	9,327.65	20.8	3,652.74	39	5,674.91	61	5,876.35	51	5,674.91	49
505/3	672	13,685.00	20.4	5,990.34	44	7,694.66	56	9,212.34	54	7,694.66	46
506/1	1120	13,149.08	11.7	6,628.90	50	6,520.18	50	9,298.82	59	6,520.18	41
507/4	1200	10,152.93	8.5	5,292.29	52	4,860.64	48	8,164.36	63	4,860.64	37
508/9	800	10,756.55	13.4	4,525.73	42	6,230.82	58	6,664.18	52	6,230.82	48
513/2	960	12,223.50	12.7	5,018.24	41	7,205.26	59	7,722.74	52	7,205.26	48
542/1	584	8,876.68	15.2	2,809.03	32	6,067.65	68	4,239.35	41	6,067.65	59
543/1	580	8,612.60	14.8	5,368.35	62	3,244.25	38	6,876.75	68	3,244.25	32
544/3	652	10,007.15	15.3	4,146.68	41	5,860.47	59	5,788.53	50	5,860.47	50
548/2	768	10,563.60	13.8	3,373.39	32	7,190.21	68	6,442.79	47	7,190.21	53
560/4	1200	11,462.50	9.6	5,551.89	48	5,910.61	52	8,754.39	60	5,910.61	40

Ek Tablo D-3. Esenkent Toplu Konut Alanı Konut Adalarında Sert Zemin-Yeşil Doku Oranları

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan		Sert Zemin		Yeşil Doku		Bina Zemin Alanı Dahil			
								Sert Zemin		Yeşil Doku	
		m^2	m^2/kişi	m^2	%	m^2	%	m^2	%	m^2	%
141/1	800	7,650.24	9.6	3,117.75	41	4,532.49	59	5,784.51	56	4,532.49	44
142/1	832	10,316.87	12.4	2,824.78	27	7,492.09	73	5,734.91	43	7,492.09	57
143/1	1104	11,594.32	10.5	4,588.50	40	7,005.82	60	8,176.18	54	7,005.82	46
144/1	800	8,843.24	11.1	2,788.46	32	6,054.78	68	5,455.22	47	6,054.78	53
145/1	880	7,659.63	8.7	3,079.86	40	4,579.77	60	5,996.23	57	4,579.77	43
146/1	864	9,849.75	11.4	3,333.29	34	6,516.46	66	6,246.54	49	6,516.46	51
147/1	560	5,865.16	10.5	1,780.62	30	4,084.54	70	3,574.46	47	4,084.54	53
148/1	560	6,073.16	10.8	1,786.74	29	4,286.42	71	3,580.58	46	4,286.42	54
149/1	936	10,039.70	10.7	3,344.44	33	6,695.26	67	6,472.74	49	6,695.26	51
150/1	1104	11,403.32	10.3	3,553.78	31	7,849.54	69	7,141.46	48	7,849.54	52
151/1	672	7,635.90	11.4	1,837.17	24	5,798.73	76	4,063.27	41	5,798.73	59
152/1	676	6,443.90	9.5	1,899.92	29	4,543.98	71	4,126.02	48	4,543.98	52
153/1	1024	12,558.09	12.3	3,407.20	27	9,150.89	73	6,785.11	43	9,150.89	57
154/1	500	6,175.18	12.4	1,845.76	30	4,329.42	70	4,042.58	48	4,329.42	52
155/1	536	6,061.01	11.3	1,910.09	32	4,150.92	68	3,906.08	48	4,150.92	52
156/1	624	10,173.64	16.3	3,991.65	39	6,181.99	61	6,689.01	52	6,181.99	48
157/1	712	11,034.26	15.5	3,593.53	33	7,440.73	67	6,726.27	47	7,440.73	53
158/1	432	5,352.16	12.4	1,890.61	35	3,461.55	65	3,684.45	52	3,461.55	48
159/1	368	5,625.21	15.3	1,031.09	18	4,594.12	82	2,609.88	36	4,594.12	64
160/1	364	5,529.21	15.2	1,632.71	30	3,896.50	70	3,250.50	45	3,896.50	55
161/1	432	6,401.16	14.8	2,117.08	33	4,284.08	67	3,949.92	48	4,284.08	52
162/1	520	7,693.50	14.8	2,417.07	31	5,276.43	69	4,690.57	47	5,276.43	53
163/1	520	6,809.50	13.1	1,985.84	29	4,823.66	71	4,259.34	47	4,823.66	53
164/1	384	5,098.85	13.3	1,263.98	25	3,834.87	75	2,990.13	44	3,834.87	56
165/1	336	8,453.54	25.2	2,294.26	27	6,159.28	73	3,913.72	39	6,159.28	61
166/1	504	7,539.68	15.0	2,377.76	32	5,161.92	68	4,594.08	47	5,161.92	53
167/1	344	5,671.75	16.5	1,747.18	31	3,924.57	69	3,421.43	47	3,924.57	53
168/1	520	7,104.50	13.7	2,102.94	30	5,001.56	70	4,376.44	47	5,001.56	53
169/1	296	5,259.54	17.8	1,584.57	30	3,674.97	70	3,204.03	47	3,674.97	53
170/1	296	5,290.54	17.9	1,608.62	30	3,681.92	70	3,228.08	47	3,681.92	53
171/1	508	6,424.83	12.6	1,748.58	27	4,676.25	73	3,801.75	45	4,676.25	55
172/1	732	10,534.48	14.4	4,104.28	39	6,430.20	61	7,285.80	53	6,430.20	47
173/1	900	11,607.71	12.9	4,216.21	36	7,391.50	64	8,107.50	52	7,391.50	48
174/1	568	8,047.35	14.2	2,448.25	30	5,599.10	70	4,884.90	47	5,599.10	53
175/1	528	8,711.50	16.5	3,092.27	35	5,619.23	65	5,365.77	49	5,619.23	51
176/1	476	7,120.83	15.0	2,326.56	33	4,794.27	67	4,379.73	48	4,794.27	52
177/1	560	8,631.03	15.4	3,191.81	37	5,439.22	63	5,836.78	52	5,439.22	48
178/1	520	7,245.90	13.9	2,894.94	40	4,350.96	60	5,160.04	54	4,350.96	46
179/1	592	7,142.39	12.1	2,710.37	38	4,432.02	62	5,252.98	54	4,432.02	46
180/1	400	7,533.30	18.8	1,952.21	26	5,581.09	74	4,652.91	45	5,581.09	55
181/1	352	7,775.41	22.1	2,385.96	31	5,389.45	69	4,817.55	47	5,389.45	53
182/1	544	12,073.15	22.2	2,747.24	23	9,325.91	77	6,803.09	42	9,325.91	58
183/1	588	10,788.55	18.3	2,633.61	24	8,154.94	76	6,687.06	45	8,154.94	55
184/1	424	7,415.19	17.5	2,307.68	31	5,107.51	69	5,277.49	51	5,107.51	49
185/1	432	9,968.19	23.1	2,966.63	30	7,001.56	70	5,936.44	46	7,001.56	54
186/1	420	9,892.30	23.6	3,238.88	33	6,653.42	67	5,939.58	47	6,653.42	53

Ek Tablo D-3'ün devamı

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan		Sert Zemin		Yeşil Doku		Bina Zemin Alanı Dahil			
								Sert Zemin		Yeşil Doku	
		m^2	m^2/kişi	m^2	%	m^2	%	m^2	%	m^2	%
187/1	464	11,749.77	25.3	3,658.21	31	8,091.56	69	7,173.44	47	8,091.56	53
188/1	328	6,994.01	21.3	1,856.89	27	5,137.12	73	4,290.88	46	5,137.12	54
189/1	376	8,773.30	23.3	2,908.19	33	5,865.11	67	5,608.89	49	5,865.11	51
197	2888	26,686.96	9.2	8,371.74	31	18,315.22	69	16,148.78	47	18,315.22	53
200	476	6,483.13	13.6	1,844.61	28	4,638.52	72	4,361.48	48	4,638.52	52
190/1	320	14,822.53	46.3	10,080.63	68	4,741.90	32	19,443.10	80	4,741.90	20
190/2	32	1,313.85	41.1	0.00	0	1,313.85	100	929.93	41	1,313.85	59
190/3	160	6,196.16	38.7	0.00	0	6,196.16	100	4,643.84	43	6,196.16	57
190/4	128	5,042.15	39.4	871.06	17	4,171.09	83	4,596.16	52	4,171.09	48
190/5	160	8,252.68	51.6	992.65	12	7,260.03	88	5,642.65	44	7,260.03	56
190/6	100	12,673.82	126.7	3,451.66	27	9,222.16	73	6,980.80	43	9,222.16	57
191	320	20,004.40	62.5	8,432.24	42	11,572.16	58	18,775.84	62	11,572.16	38
203	320	4,805.62	15.0	400.03	8	4,405.59	92	2,805.12	58	2,000.50	42

Ek E. Araştırma Alanları Konut Adalarında Yeşil Alan Dağılım Tabloları

Tablo Ek E-1. Ataşehir Toplu Konut Alanı Konut Adalarında Yeşil Alan Dağılımları

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan (m^2)	Araç Yolu (m^2)	Otopark (m^2)		Yaya Yolları (m^2)	Dinlenme Alanı (m^2)	Çocuk Oyun Alanı			Spor Alanı			Görsel su öğesi (m^2)	Yüzme havuzu (m^2)	Gösteri alanı (m^2)	Satranç oyun alanı (m^2)	Bitki gösteri alanı (m^2)
				Kapalı	Açık			m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi	m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi					
31	720	4.613,83	810,12		925,21	546,57			180	0,0		144	0,0					
32	880	10.929,70			2.031,84	2.397,55		117,17	220	0,5		176	0,0					
33	1588	31.665,52	1.022,23		5.635,42	5.842,08		99,54	397	0,3		318	0,0					
34	616	21.263,10	2.923,86		2.489,82	3.054,71		79,07	154	0,5	1021,69	123	8,3					
35	728	30.600,34	2.060,55		3.268,75	4.883,34	269,54	117,01	182	0,6	2005,1	146	13,8					12,88
36	1748	14.196,42		35.595,00		3.972,24			437	0,0		350	0,0	176,82				
37	688	13.833,81	56,18	1.429,10	2.955,48	1.458,93	142,78	123,34	172	0,7	294,2	138	2,1	219,43				
38	1852	8.690,33	124,93	39.534,09		4.000,68			463	0,0		370	0,0	176,82				
39	240	11.703,36	351,25	3.203,05		1.804,39	13,42	189,05	60	3,2		48	0,0	52,42				
40	2016	33.370,13	225,44	6.029,81	4.729,50	4.573,08	56,81	662,06	504	1,3	405,73	403	1,0	320,20		96,50	198,80	
41	1296	6.629,50	204,73			249,19			324	0,0		259	0,0					
43 A	1360	16.512,96	120,12	1.469,05	2.424,18	1.990,66		795,37	340	2,3	361,94	272	1,3			71,06	81,53	
43 B	288	3.791,33			1.090,40	192,52			72	0,0	137,63	58	2,4					
44	1792	19.241,88	2.119,30	11.972,96	3.790,63	4.282,67		405,34	448	0,9	151,5	358	0,4			129,00		
45	344	9.559,42	138,85	786,80	1.435,03	811,88		55,81	86	0,6		69	0,0					
46	592	17.448,94	1.583,91	765,16	1.137,15	2.310,67	449,04	99,76	148	0,7		118	0,0	202,09				
47	312	11.071,45	691,83		1.476,03	1.874,84	110,13	149,53	78	1,9	149,04	62	2,4			74,04	10,36	5,14
48	1360	18.177,20	436,67	788,86	3.567,84	3.651,50	107,39	336,98	340	1,0	328,04	272	1,2	13,00			82,85	12,42
49	1392	18.520,20	466,17	1.177,28	3.175,32	3.345,17	152,03	520,1	348	1,5	93,22	278	0,3				34,48	
50	564	14.650,17		2.967,88	2.324,21	1.529,27		116,14	141	0,8	111,37	113	1,0				23,59	
55	684	8.675,88	120,40	567,90	1.977,98	970,91		449,84	171	2,6		137	0,0					
56	1408	18.878,23	466,97	4.934,32	842,15	3.518,40	304,77	839,11	352	2,4	107,44	282	0,4	102,29			104,90	
57	1328	20.680,72	535,18	3.019,96	2.207,65	4.850,25		317,84	332	1,0	96,66	266	0,4	102,12				
59	848	20.243,75	172,11	2.561,70	1.099,51	4.889,88	34,04	258,02	212	1,2		170	0,0	164,83				
60	320	10.850,58	146,23	1.424,23	435,55	2.520,39	67,83	246,02	80	3,1		64	0,0					
61	920	16.610,15	206,19	1.072,10	2.594,01	2.836,73	141,37	220,77	230	1,0	237,18	184	1,3	10,03		105,83	90,62	
62	680	7.505,19			2.057,30	1.717,25	40,79	48,46	170	0,3	103,94	136	0,8					

Tablo Ek E-1'in devamı

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan (m^2)	Araç Yolu (m^2)	Otopark (m^2)		Yaya Yolları (m^2)	Dinlenme Alanı (m^2)	Çocuk Oyun Alanı			Spor Alanı			Görsel su öğesi (m^2)	Yüzme havuzu (m^2)	Gösteri alanı (m^2)	Satranç oyun alanı (m^2)	Bitki gösteri alanı (m^2)
				Kapalı	Açık			m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi	m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi					
63	1392	19.651,31	1.538,15	1.258,82	3.155,43	3.819,84	46,54	212,34	348	0,6	405,22	278	1,5	42,98				
64	736	8.689,92			1.969,84	1.559,90	121,55	240,22	184	1,3	70,4	147	0,5				36,88	
65	720	10.909,87	280,29	450,02	1.929,86	1.668,79		190,84	180	1,1	98,98	144	0,7			92,67		
66	592	9.713,15	762,67	2.136,89	1.515,43	1.238,21	46,21	230,37	148	1,6	118,51	118	1,0				78,17	
67	1144	20.642,66	181,72	1.079,49	3.582,74	3.112,18	200,35	459,56	286	1,6		229	0,0	24,57			74,83	21,31
68	304	9.348,82			1.181,32	1.851,58	31,95	125,66	76	1,7		61	0,0					
69	1120	17.529,98	108,56		3.287,25	3.011,70	71,17	347,36	280	1,2	74,63	224	0,3				11,44	
70	328	10.496,03			1.281,64	1.982,17		169,3	82	2,1		66	0,0					
71	1056	14.413,23			3.285,70	2.277,55	44,76	347,07	264	1,3	77,76	211	0,4			51,55	10,70	
72	224	2.424,30	287,48		422,26	663,28			56	0,0		45	0,0					
TOPLAM	34.180	553.790,62	18.142,09	124.224,47	75.282,43	95.260,95	2.452,47	8.569,05			6.450,18			1.607,60		620,65	839,15	51,75

Tablo Ek E-2. HalkalıToplu Konut Alanı Konut Adalarında Yeşil Alan Dağılımları

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan (m^2)	Araç Yolu (m^2)	Otopark (m^2)	Yaya Yolları (m^2)	Dinlenme Alanı (m^2)	Çocuk Oyun Alanı			Spor Alanı			Görsel su öğesi (m^2)	Yüzme havuzu (m^2)	Gösteri alanı (Amfi-tiyatro) (m^2)	Satranç oyun alanı (m^2)	Bitki gösteri alanı (m^2)
							m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi	m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi					
381/1	416	3.344,34	496,86		557,74	35,75	251,28	104	2,4								
382/2	416	3.088,35	447,73		345,08	39,84	248,03	104	2,4								
383/1	740	6.387,77	568,26	368,83	704,26	105,94	162,03	185	0,9								
384/1	740	6.291,57	624,26	372,76	786,41	47,80		185	0,0				24,82				
385/1	740	8.016,10	605,24	368,17	663,88	22,10	222,89	185	1,2						132,25		
386/1	740	8.152,34	574,83	364,05	1.053,49			185	0,0						165,61		
387/1	416	3.593,23	490,94		179,54		212,77	104	2,0								
388/1	416	3.396,17	494,38		197,57	47,21		104	0,0								
389/1	712	7.813,33	509,41	327,15	787,86	93,56		178	0,0				16,68				
390/1	712	7.905,89	141,54	369,29	1.377,01	146,73	135,57	178	0,8				22,91				14,38
393/1	716	8.069,93			1.110,90		122,57	179	0,7				9,06				
394/1	416	3.093,56	475,41		354,49	26,99		104	0,0								
395/1	752	6.634,15	212,44	462,55	726,49			188	0,0				22,74				
397/1	208	3.659,06	232,52	399,57	198,52			52	0,0							26,4	
398/1	208	1.322,09			179,05	27,43		52	0,0								
399/1	712	7.887,04			1.228,86	29,90	96,52	178	0,5				30,86				
400	712	6.284,77			533,72	203,64	103,10	178	0,6								
401/1	712	7.913,29			793,60	41,73	48,35	178	0,3								
402/1	712	6.268,85			869,40	96,70	75,51	178	0,4								
403/1	576	4.598,79			703,34	31,47	70,97	144	0,5								
404/1	588	8.618,26			1.209,71			147	0,0						267,48	64,48	
405/1	440	6.193,94			1.120,16	167,08	46,44	110	0,4								
406/1	144	2.982,83			822,96			36	0,0								
407/1	712	5.945,49			1.384,23		73,70	178	0,4						51,03	15,96	23,6
408/1	712	7.622,25			1.553,13	72,54	105,36	178	0,6								10,94
409/1	432	7.333,23	132,97	1.217,14	245,31			108	0,0								
410/1	576	5.093,81	432,71		486,65	66,02		144	0,0								

Tablo Ek E-2’nin devamı

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan (m^2)	Araç Yolu (m^2)	Otopark (m^2)	Yaya Yolları (m^2)	Dinlenme Alanı (m^2)	Çocuk Oyun Alanı			Spor Alanı			Görsel su öğesi (m^2)	Yüzme havuzu (m^2)	Gösteri alanı (Amfi-tiyatro) (m^2)	Satranç oyun alanı (m^2)	Bitki gösteri alanı (m^2)
							m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi	m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi					
411/1	576	5.049,28	481,71		423,38	58,17		144	0,0								
412/1	576	4.872,28	439,24		514,79	88,82		144	0,0								
413/1	712	6.485,86		342,77	1.071,74			178	0,0								34,37
435/1	1088	13.382,96			1.098,35	392,67	143,74	272	0,5				34,92			106,59	
433/2	288	2.542,65			145,31			72	0,0								
434/1	288	1.842,80			124,64	76,57	134,25	72	1,9								
437/1	864	9.768,37			568,89	94,39	160,45	216	0,7								
439/2	816	6.308,62			549,19	97,35	159,99	204	0,8								
441/1	576	1.828,39			18,89	103,17	173,41	144	1,2								
508/8	1416	17.679,57			1.941,55	47,70	188,69	354	0,5				11,19				
512/2	832	13.564,95			1.447,62	183,40	97,56	208	0,5								
512/5	720	10.307,47			965,65	130,28	65,77	180	0,4								
508/1	1528	14.390,83			1.387,01	44,32	257,11	382	0,7				26,59				
515/1	1224	12.415,53			1.060,01	266,73	83,33	306	0,3				42,73				
515/4	648	7.803,62			974,37		56,64	162	0,3							11,38	4,72
516/2	936	11.742,30			915,73	81,24	194,15	234	0,8							19,73	
444/2	1152	9.526,43			871,21	193,38	246,46	288	0,9								
425/2	800	9.929,00		3.790,00	774,72			200	0,0								
426/1	800	10.092,00		3.210,00	875,48			200	0,0								
427/2	800	10.054,10		2.533,00	650,18		314,16	200	1,6								
428/1	800	11.048,00		4.050,00	585,02			200	0,0								
429/1	480	4.575,00		1.820,00	233,72			120	0,0								
430/3	400	5.200,00		1.143,00	412,27	60,78	209,41	100	2,1								
431/1	840	10.026,00		2.553,00	1.018,04			210	0,0								
432/1	880	9.915,00		3.230,00	1.005,99		304,02	220	1,4								
501/3	640	11.574,00		3.290,00	811,92			160	0,0								
503/4	480	9.257,32		2.323,75	793,67	102,09	277,59	120	2,3								

Tablo Ek E-2’nin devamı

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan (m^2)	Araç Yolu (m^2)	Otopark (m^2)	Yaya Yolları (m^2)	Dinlenme Alanı (m^2)	Çocuk Oyun Alanı			Spor Alanı			Görsel su öğesi (m^2)	Yüzme havuzu (m^2)	Gösteri alanı (Amfi-tiyatro) (m^2)	Satranç oyun alanı (m^2)	Bitki gösteri alanı (m^2)
							m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi	m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi					
504/1	448	9.327,65		2.208,92	1.107,78	81,57	254,47	112	2,3								
505/3	672	13.685,00		4.550,00	1.064,19	103,25	272,90	168	1,6								
506/1	1120	13.149,08		5.860,00	768,90			280	0,0								
507/4	1200	10.152,93		4.380,00	912,29			300	0,0								
508/9	800	10.756,55		3.683,00	842,73			200	0,0								
513/2	960	12.223,50		3.364,00	1.139,81	134,33	380,10	240	1,6								
542/1	584	8.876,68		1.969,00	741,26		98,77	146	0,7								
543/1	580	8.612,60		4.505,00	684,74		178,61	145	1,2								
544/3	652	10.007,15		2.478,00	1.541,26		127,42	163	0,8								
548/2	768	10.563,60		1.680,00	1.220,11	311,28	162,00	192	0,8								
560/4	1200	11.462,50		3.787,00	1.396,30	104,65	263,94	300	0,9								
TOPLAM	45520	517.510,00	7.360,45	70.999,95	52.832,07	4.058,57	6.780,03						242,5		616,37	244,54	88,01

Tablo Ek E-3. Esenkent Toplu Konut Alanı Konut Adalarında Yeşil Alan Dağılımları

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan (m^2)	Araç Yolu (m^2)	Otopark (m^2)		Yaya Yolları (m^2)	Dinlenme Alanı (m^2)	Çocuk Oyun Alanı			Spor Alanı			Görsel su öğesi (m^2)	Yüzme havuzu (m^2)	Gösteri alanı (Amfi-tiyatro) (m^2)	Satranç oyun alanı (m^2)	Bitki gösteri alanı (m^2)
				Kapalı	Açık			m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi	m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi					
141/1	800	7.650,24				2.363,58	67,17	297,00	200	1,5	390,00	160	2,4					
142/1	832	10.316,87				2.586,45	85,07	136,98	208	0,7		166	0,0	16,28				
143/1	1104	11.594,32				3.580,95	168,33	454,00	276	1,6	385,22	221	1,7					
144/1	800	8.843,24				2.600,04	188,42		200	0,0		160	0,0					
145/1	880	7.659,63				2.613,49		64,11	220	0,3	402,26	176	2,3					
146/1	864	9.849,75				2.634,03			216	0,0		173	0,0		699,26			
147/1	560	5.865,16				1.780,62			140	0,0		112	0,0					
148/1	560	6.073,16				1.786,74			140	0,0		112	0,0					
149/1	936	10.039,70				2.916,77	79,18	96,49	234	0,4	252,00	187	1,3					
150/1	1104	11.403,32				3.553,78			276	0,0		221	0,0					
151/1	672	7.635,90				1.437,32	169,08	142,32	168	0,8	88,45	134	0,7					
152/1	676	6.443,90				1.835,17	64,75		169	0,0		135	0,0					
153/1	1024	12.558,09				3.349,88	57,32		256	0,0		205	0,0					
154/1	500	6.175,18				1.845,76			125	0,0		100	0,0					
155/1	536	6.061,01				1.633,39	132,20	144,50	134	1,1		107	0,0					
156/1	624	10.173,64				3.904,38			156	0,0	87,27	125	0,7					
157/1	712	11.034,26				3.475,27		118,26	178	0,7		142	0,0					
158/1	432	5.352,16				1.753,97	108,93		108	0,0		86	0,0	27,71				
159/1	368	5.625,21				897,85	133,24		92	0,0		74	0,0					
160/1	364	5.529,21				1.375,60	25,53	54,31	91	0,6	138,56	73	1,9	38,71				
161/1	432	6.401,16				1.674,24			108	0,0		86	0,0		442,84			
162/1	520	7.693,50				2.044,96	75,96	90,01	130	0,7	186,72	104	1,8	19,42				
163/1	520	6.809,50				1.892,20	35,35		130	0,0		104	0,0	58,29				
164/1	384	5.098,85				1.245,19	18,79		96	0,0		77	0,0					
165/1	336	8.453,54				1.765,48	144,57	40,37	84	0,5	343,84	67	5,1					
166/1	504	7.539,68				2.043,15	4,24	167,85	126	1,3	162,52	101	1,6					
167/1	344	5.671,75				1.438,02	65,49	94,96	86	1,1	148,71	69	2,2					

Tablo Ek E-3'ün devamı

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan (m^2)	Araç Yolu (m^2)	Otopark (m^2)		Yaya Yolları (m^2)	Dinlenme Alanı (m^2)	Çocuk Oyun Alanı			Spor Alanı			Görsel su öğesi (m^2)	Yüzme havuzu (m^2)	Gösteri alanı (Amfi-tiyatro) (m^2)	Satranç oyun alanı (m^2)	Bitki gösteri alanı (m^2)
				Kapalı	Açık			m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi	m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi					
168/1	520	7.104,50				1.708,01	132,73	122,59	130	0,9	139,61	104	1,3					
169/1	296	5.259,54				1.319,03	265,54		74	0,0		59	0,0					
170/1	296	5.290,54				1.356,78	21,51	42,39	74	0,6	165,08	59	2,8	22,86				
171/1	508	6.424,83				1.524,83	172,17		127	0,0		102	0,0	51,58				
172/1	732	10.534,48		1.613.33		3.227,99	35,73	83,95	183	0,5	196,74	146	1,3		559,87			
173/1	900	11.607,71				3.691,11	197,82	134,15	225	0,6	193,13	180	1,1					
174/1	568	8.047,35				2.188,65	46,49	73,94	142	0,5	139,17	114	1,2					
175/1	528	8.711,50				2.476,41	44,33	102,86	132	0,8	452,78	106	4,3	15,89				
176/1	476	7.120,83				1.862,88	129,16	107,47	119	0,9	227,05	95	2,4					
177/1	560	8.631,03				2.517,08		100,44	140	0,7	143,59	112	1,3		430,70			
178/1	520	7.245,90				2.231,12	69,77	44,11	130	0,3	104,28	104	1,0		445,66			
179/1	592	7.142,39				2.174,32	245,57	94,42	148	0,6	196,06	118	1,7					
180/1	400	7.533,30				1.641,64	32,34	90,98	100	0,9	128,92	80	1,6	58,33				
181/1	352	7.775,41				2.107,27	111,76	95,82	88	1,1	71,11	70	1,0					
182/1	544	12.073,15				2.747,24			136	0,0		109	0,0					
183/1	588	10.788,55				2.316,15	97,89		147	0,0	219,57	118	1,9					
184/1	424	7.415,19				1.719,45	32,57		106	0,0		85	0,0		555,66			
185/1	432	9.968,19				2.720,45	246,18		108	0,0		86	0,0					
186/1	420	9.892,30				2.130,30		177,68	105	1,7	258,69	84	3,1		672,21			
187/1	464	11.749,77				2.908,34	148,91	187,60	116	1,6	373,65	93	4,0	39,71				
188/1	328	6.994,01				1.185,71	45,34		82	0,0	221,65	66	3,4		404,19			
189/1	376	8.773,30				1.765,71	48,70	128,33	94	1,4	272,64	75	3,6		692,81			
197	476	26.686,96		Mevcut		4.795,09	2.170,92		119	0,0	557,70	95	5,9		648,58	199,45		
200	2888	6.483,13		9.000,00		1.608,49			722	0,0		578	0,0	65,76	170,36			
190/1	320	14.822,53			163,60	9.917,03			80	0,0		64	0,0					
190/2	32	1.313,85							8	0,0		6	0,0					
190/3	160	6.196,16							40	0,0		32	0,0					
190/4	128	5.042,15			331,42				32	0,0		26	0,0		539,64			

Tablo Ek E-3’ün devamı

Ada No	Ada Nüfusu	Açık Alan (m^2)	Araç Yolu (m^2)	Otopark (m^2)		Yaya Yolları (m^2)	Dinlenme Alanı (m^2)	Çocuk Oyun Alanı			Spor Alanı			Görsel su öğesi (m^2)	Yüzme havuzu (m^2)	Gösteri alanı (Amfi-tiyatro) (m^2)	Satranç oyun alanı (m^2)	Bitki gösteri alanı (m^2)
				Kapalı	Açık			m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi	m^2	Tahmini Kullanıcı Sayısı	m^2/kişi					
190/5	160	8.252,68			438,07				40	0,0		32	0,0		554,58			
190/6	100	12.673,82	2.099,35			109,48	978,34		25	0,0		20	0,0		264,49			
191	320	20.004,40	4.690,30		2.057,29	606,44	784,05		80	0,0		64	0,0		294,16			
203/3	320	4.805,62				283,87	17,18	59,98	80	0,7		64	0,0	39,00				
TOPLAM	33116	505.917,00	6.789,65		2.990,38	124..869,15	7.698,62	3.547,87			6.646,97			453,54	7080,85	199,45		

Ek F. Anket Değerlendirmelerine İlişkin Ek Tablolar

Tablo Ek F-1. Cinsiyete göre kalite kriterlerinin değerlendirilmesi

KULLANIM VE AKTİVİTELER		CİNSİYET (%)					
		Ataşehir Toplu Konut Alanı		Halkalı Toplu Konut Alanı		Esenkent Toplu Konut Alanı	
		Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	Cevapsız	0,7	1,9	3,3	1,5	0	7,2
	Yeterli	19,2	18,2	13,7	12,7	2,3	13,5
	Orta derecede yeterli	55,6	57,0	42,9	45,5	**53,1**	**44,7**
	Yetersiz	24,5	22,9	40,1	40,3	44,5	34,6
Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği	Yeterli	6,6	7,9	2,7	2,6	0	7,6
	Yetersiz	93,4	92,1	97,3	97,4	**100**	**92,4**
Yeşil alanların kullanım süresi	Cevapsız	0	0,5	1,1	0	0	6,8
	1 saatten az	23,8	23,8	15,4	19,4	19,5	20,3
	1-2 saat	55,0	51,9	**43,4**	**38,8**	**56,3**	**41,8**
	2-4 saat	17,2	21,5	25,8	34,0	15,6	19,4
	4 saatten fazla	4,0	2,3	14,3	7,8	8,6	11,8
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	Cevapsız	0,7	0,5	-	-	0	4,2
	Yeterli	44,4	44,9	24,7	21,3	28,9	30,0
	Yetersiz	55,0	54,7	75,3	78,7	71,1	65,8
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR							
Yaya sirkülasyonu rahatlığı	Cevapsız	-	-	0	3,0	-	-
	Rahat	78,8	76,2	69,2	64,6	80,5	76,8
	Rahat değil	21,2	23,8	30,8	32,5	19,5	23,2
Otopark sorunu	Cevapsız	-	-	1,1	2,2	-	-
	Var	70,2	68,2	35,7	29,1	24,2	39,7
	Yok	29,8	31,8	63,2	68,7	**75,8**	**60,3**
KONFOR VE İMAJ							
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	Cevapsız	-	-	1,6	1,9	0	6,3
	İyi (Özgün, Çağdaş)	50,3	43,5	17,6	26,1	35,2	30,0
	Orta (Monoton, Alışılmış)	43,7	51,9	57,7	53,7	**55,5**	**55,7**
	Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)	6,0	4,7	23,1	18,3	9,4	8,0
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	Eksik	32,5	31,3	49,5	51,1	**56,3**	33,3
	Eksik değil	67,5	68,7	50,5	48,9	43,8	**66,7**
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	Cevapsız	2,6	3,3	0,5	3,7	8,6	4,6
	Uygun	58,9	60,7	44,5	40,7	48,4	52,7
	Uygun değil	38,4	36,0	54,9	55,6	43,0	42,6

Tablo Ek F-1'in devamı

KONFOR VE İMAJ		CİNSİYET (%)					
		Ataşehir Toplu Konut Alanı		Halkalı Toplu Konut Alanı		Esenkent Toplu Konut Alanı	
		Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
Güvenlik hissi	Cevapsız	-	-	-	-	0	2,1
	Olumlu	63,6	67,3	47,8	48,9	28,1	38,8
	Olumsuz	36,4	32,7	52,2	51,1	**71,9**	**59,1**
Acil durumda yardıma ulaşım	Cevapsız	0	0,5	0	0,7	0	5,9
	Kolay	53,0	41,1	37,9	32,1	26,6	31,2
	Kolay değil	9,3	15,0	30,2	31,0	28,1	23,2
	Fikrim yok	37,7	43,5	31,9	36,2	**45,3**	**39,7**
Yeşil alanlarda bakım durumu	Bakımlı	33,1	29,0	3,8	15,3	6,3	13,1
	Kısmen	58,3	63,6	**71,4**	**63,1**	**71,9**	**78,9**
	Bakımsız	8,6	7,5	24,7	21,6	21,9	8,0
SOSYALLEŞME							
Aitlik hissi	Cevapsız	1,3	0	1,1	0,7	7,0	2,1
	Olumlu	81,5	74,8	72,0	76,5	**86,7**	**78,9**
	Olumsuz	17,2	25,2	26,9	22,8	6,3	19,0
Komşuluk ilişkileri	Cevapsız	-	-	-	-	0	4,2
	İyi	17,2	15,0	14,8	14,2	35,2	27,0
	Orta	51,0	48,1	**62,6**	**48,5**	**43,8**	**41,4**
	Kötü	31,8	36,9	22,5	37,3	21,1	27,4
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	Cevapsız	-	-	1,6	0,4	0	4,2
	Uyumlu	17,2	14,5	3,8	9,3	21,1	9,7
	Kısmen	62,9	66,8	61,0	61,6	**71,9**	**66,2**
	Uyumsuz	19,9	18,7	33,5	28,7	7,0	19,8
İletişime olanak tanıyan aktivite varlığı	Cevapsız	1,3	3,3	1,1	0	7,8	6,3
	Mevcut	31,8	33,6	27,5	19,4	26,6	33,3
	Mevcut değil	66,9	63,1	**71,4**	**80,6**	65,6	60,3

Tablo Ek F-2. Yaş gruplarına göre kalite kriterlerinin değerlendirilmesi

		YAŞ GRUPLARI (%)											
		Ataşehir Toplu Konut Alanı				Halkalı Toplu Konut Alanı				Esenkent Toplu Konut Alanı			
KULLANIM VE AKTİVİTELER		**16-24 yaş**	**25-40 yaş**	**41-60 yaş**	**61 yaş ve üstü**	**16-24 yaş**	**25-40 yaş**	**41-60 yaş**	**61 yaş ve üstü**	**16-24 yaş**	**25-40 yaş**	**41-60 yaş**	**61 yaş ve üstü**
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	Cevapsız	0	1,5	1,1	3,4	0	0,5	3,6	0	0	4,7	6,0	0
	Yeterli	8,3	21,3	18,2	17,2	0	13,2	13,3	9,1	**100**	7,0	9,9	8,0
	Orta derecede yeterli	62,5	52,2	55,7	75,9	100	46,6	41,5	63,6	0	**49,6**	**48,9**	42,0
	Yetersiz	29,2	25,0	25,0	3,4	0	39,7	41,5	27,3	0	38,8	35,2	**50,0**
Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği	Yeterli	95,8	88,2	94,3	100	0	2,1	3,2	0	**100**	0	7,7	0
	Yetersiz	4,2	11,8	5,7	0	100	97,9	96,8	100	0	**100**	**92,3**	**100**
Yeşil alanların kullanım süresi	Cevapsız	0	0	0,6	0	0	1,1	0	0	0	0	8,8	0
	1 saatten az	25,0	30,9	19,9	13,8	50,0	15,3	19,8	9,1	0	23,3	15,4	30,0
	1-2 saat	54,2	47,8	54,0	72,4	50,0	40,2	39,5	72,7	0	**50,4**	**52,2**	22,0
	2-4 saat	16,7	17,6	22,7	13,8	0	29,6	32,3	18,2	**100**	14,0	13,7	**38,0**
	4 saatten fazla	4,2	3,7	2,8	0	0	13,8	8,5	0	0	12,4	9,9	10,0
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	Cevapsız	4,2	0	0,6	0	-	-	-	-	0	3,9	2,7	0
	Yeterli	50,0	43,4	46,0	37,9	50,0	21,2	24,6	0	0	31,8	30,2	24,0
	Yetersiz	45,8	56,6	53,4	62,1	50,0	78,8	75,4	100	100	64,3	67,0	76,0
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR													
Yaya sirkülasyonu rahatlığı	Cevapsız	-	-	-	-	0	0	3,2	0	-	-	-	-
	Rahat	75,0	70,6	83,0	75,9	100	62,4	68,1	90,9	100	77,5	77,5	80,0
	Rahat değil	25,0	29,4	17,0	24,1	0	37,6	28,6	9,1	0	22,5	22,5	20,0
Otopark sorunu	Cevapsız	-	-	-	-	0	1,1	2,4	0	-	-	-	-
	Var	**66,7**	**59,6**	**75,0**	**79,3**	50,0	28,0	34,7	27,3	0	32,6	37,4	30,0
	Yok	33,3	40,4	25,0	20,7	50,0	70,9	62,9	72,7	100	67,4	62,6	70,0
KONFOR ve İMAJ													
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	Cevapsız	-	-	-	-	0	1,1	2,4	0	0	3,9	5,5	0
	İyi (Özgün, Çağdaş)	29,2	42,6	**51,7**	44,8	50,0	19,6	25,8	0	0	29,5	31,3	**42,0**
	Orta (Monoton, Alışılmış)	**62,5**	**47,8**	46,0	**55,2**	50,0	58,7	51,6	81,8	**100**	**54,3**	**60,4**	38,0
	Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)	8,3	9,6	2,3	0	0	20,6	20,2	18,2	0	12,4	2,7	20,0

Tablo Ek F-2'nin devamı

		YAŞ GRUPLARI (%)											
		Ataşehir Toplu Konut Alanı				Halkalı Toplu Konut Alanı				Esenkent Toplu Konut Alanı			
KONFOR ve İMAJ		**16-24 yaş**	**25-40 yaş**	**41-60 yaş**	**61 yaş ve üstü**	**16-24 yaş**	**25-40 yaş**	**41-60 yaş**	**61 yaş ve üstü**	**16-24 yaş**	**25-40 yaş**	**41-60 yaş**	**61 yaş ve üstü**
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	Eksik	37,5	31,6	29,0	44,8	0	43,4	**56,5**	**54,5**	0	43,4	40,7	42,0
	Eksik değil	62,5	68,4	71,0	55,2	**100**	**56,6**	43,5	45,5	**100**	**56,6**	**59,3**	**58,0**
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	Cevapsız	0	3,7	3,4	0	**50,0**	1,1	2,4	18,2	0	7,8	3,8	10,0
	Uygun	50,0	61,0	58,0	75,9	**50,0**	41,8	43,1	27,3	**100**	**55,0**	**54,9**	24,0
	Uygun değil	50,0	35,3	38,6	24,1	0	**57,1**	**54,4**	**54,5**	0	37,2	41,2	**66,0**
Güvenlik hissi	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,7	0
	Olumlu	**75,0**	**72,1**	**58,0**	**75,9**	0	49,2	47,2	72,7	**100**	30,2	40,1	24,0
	Olumsuz	25,0	27,9	42,0	24,1	100	50,8	52,8	27,3	0	**69,8**	**57,1**	**76,0**
Acil durumda yardıma ulaşım	Cevapsız	0	0,7	0	0	0	0	0	18,2	0	3,9	4,9	0
	Kolay	41,7	37,5	50,6	62,1	**50,0**	**40,2**	31,0	9,1	0	24,0	33,5	32,0
	Kolay değil	8,3	13,2	13,1	10,3	0	26,5	33,5	**45,5**	0	23,3	22,5	**40,0**
	Fikrim yok	50,0	48,5	36,4	27,6	**50,0**	33,3	**35,5**	27,3	**100**	**48,8**	**39,0**	28,0
Yeşil alanlarda bakım durumu	Bakımlı	25,0	31,6	30,7	31,0	0	15,9	6,0	27,3	0	17,1	6,6	10,0
	Kısmen	66,7	56,5	63,1	69,0	**100**	**68,3**	**65,7**	**45,5**	**100**	**62,0**	**85,2**	**80,0**
	Bakımsız	8,3	11,8	6,3	0	0	15,9	28,2	27,3	0	20,9	8,2	10,0
SOSYALLEŞME													
Aitlik hissi	Cevapsız	0	0	1,1	0	0	1,1	0,8	0	0	3,1	5,5	0
	Olumlu	**50,0**	**73,5**	**81,3**	**96,6**	50,0	70,9	77,8	72,7	0	**74,4**	**89,0**	**80,0**
	Olumsuz	**50,0**	26,5	17,6	3,4	50,0	28,0	21,4	27,3	**100**	22,5	5,5	20,0
Komşuluk ilişkileri	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3,9	2,7	0
	İyi	0	16,9	19,3	3,4	0	14,8	14,9	0	0	**35,7**	26,4	30,0
	Orta	29,2	**46,3**	**50,6**	**72,4**	50,0	48,7	58,1	63,6	0	29,5	**47,3**	**60,0**
	Kötü	**70,8**	36,8	30,1	24,1	50,0	36,5	27,0	36,4	**100**	31,0	23,6	10,0
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	Cevapsız	-	-	-	-	0	2,1	0	0	0	3,9	2,7	0
	Uyumlu	12,5	14,0	17,6	13,8	0	6,3	8,1	0	0	20,9	12,6	0
	Kısmen	58,3	61,8	65,9	82,8	0	56,1	64,9	81,8	0	**65,1**	**65,9**	**90,0**
	Uyumsuz	29,2	24,3	16,5	3,4	100	35,4	27,0	18,2	**100**	10,1	18,7	10,0
İletişime olanak tanıyan aktivite varlığı	Cevapsız	0	2,2	3,4	0	0	1,1	0	0	0	8,5	7,7	0
	Mevcut	20,8	33,8	33,5	34,5	50,0	25,4	21,4	0	0	18,6	45,6	12,0
	Mevcut değil	79,2	64,0	63,1	65,5	50,0	73,5	78,6	100	**100**	**72,9**	**46,7**	**88,0**

Tablo Ek F-3. Eğitim duruma göre kalite kriterlerinin değerlendirilmesi

		Eğitim Durumları (%)														
		Ataşehir Toplu Konut Alanı					Halkalı Toplu Konut Alanı					Esenkent Toplu Konut Alanı				
KULLANIM VE AKTİVİTELER		Okur-yazar değil	İlköğretim mezunu	Lise Mezunu	Üniversite mezunu	Diğer	Okur-yazar değil	İlköğretim mezunu	Lise Mezunu	Üniversite mezunu	Diğer	Okur-yazar değil	İlköğretim mezunu	Lise Mezunu	Üniversite mezunu	Diğer
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	Cevapsız	0	0	0	2,1	0	0	0	3,9	1,4	0	-	15,3	3,9	0	0
	Yeterli	0	15,4	20,9	17,9	19,4	0	19,6	14,0	10,9	12,5	-	15,3	8,4	8,8	0
	Orta derecede yeterli	0	61,5	54,7	56,4	61,3	0	60,8	40,2	44,1	50,0	-	33,3	56,5	43,2	64,3
	Yetersiz	100	23,1	24,4	23,5	19,4	100	19,6	41,9	43,6	37,5	-	36,1	31,2	48,0	35,7
Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği	Yeterli	0	23,1	3,5	6,8	16,1	0	3,9	2,8	2,4	0	-	9,7	5,8	1,6	0
	Yetersiz	100	76,9	96,5	93,2	83,9	100	96,1	97,2	97,6	100	-	90,3	94,2	98,4	100
Yeşil alanların kullanım süresi	Cevapsız	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0,9	0	-	2,8	5,8	4,0	0
	1 saatten az	100	0	20,9	23,9	38,7	100	13,7	16,8	19,9	0	-	20,8	16,2	22,4	35,7
	1-2 saat	0	76,9	52,3	52,6	51,6	0	41,2	36,9	43,6	50,0	-	47,2	46,1	52,8	0
	2-4 saat	0	23,1	23,3	19,7	9,7	0	31,4	30,7	30,8	25,0	-	12,5	20,8	12,8	64,3
	4 saatten fazla	0	0	3,5	3,4	0	0	13,7	15,6	4,7	25,0	-	16,7	11,0	8,0	0
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	Cevapsız	0	0	1,2	0,4	0	-	-	-	-	-	-	6,9	3,2	0	0
	Yeterli	0	46,2	43,0	44,0	54,8	0	33,3	18,4	24,2	12,5	-	18,1	33,8	31,2	28,6
	Yetersiz	100	53,8	55,8	55,6	45,2	100	66,7	81,6	75,8	87,5	-	75,0	63,0	68,8	71,4
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR																
Yaya sirkülasyonu rahatlığı	Cevapsız	-	-	-	-	-	0	0	1,1	2,8	0	-	-	-	-	-
	Rahat	100	61,5	74,4	77,8	87,1	0	82,4	61,5	68,7	25,0	-	69,4	89,6	73,6	35,7
	Rahat değil	0	38,5	25,6	22,2	12,9	100	17,6	37,4	28,4	75,0	-	30,6	10,4	26,4	64,3
Otopark sorunu	Cevapsız	-	-	-	-	-	0	0	1,1	1,9	25,0	-	-	-	-	-
	Var	100	76,9	62,8	71,4	64,5	100	41,2	33,5	28,4	12,5	-	30,6	28,6	43,2	35,7
	Yok	0	23,1	37,2	28,6	35,5	0	58,8	65,4	69,7	62,5	-	69,4	71,4	56,8	64,3
KONFOR ve İMAJ																
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	Cevapsız	-	-	-	-	-	0	0	2,2	1,9	0	-	6,9	3,2	4,0	0
	İyi (Özgün, Çağdaş)	100	23,1	51,2	44,0	58,1	100	27,5	14,5	27,5	37,5	-	44,4	17,5	38,4	64,3
	Orta (Monoton, Alışılmış)	0	76,9	40,7	51,3	38,7	0	51,0	63,1	50,7	37,5	-	48,6	67,5	51,2	0
	Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)	0	0	8,1	4,7	3,2	0	21,6	20,1	19,9	25,0	-	0	11,7	6,4	35,7

Tablo Ek F-3'ün devamı

		Eğitim Durumları (%)														
		Ataşehir Toplu Konut Alanı					Halkalı Toplu Konut Alanı					Esenkent Toplu Konut Alanı				
KONFOR VE İMAJ		Okur-yazar değil	İlköğretim mezunu	Lise Mezunu	Üniversite mezunu	Diğer	Okur-yazar değil	İlköğretim mezunu	Lise Mezunu	Üniversite mezunu	Diğer	Okur-yazar değil	İlköğretim mezunu	Lise Mezunu	Üniversite mezunu	Diğer
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	Cevapsız	0	0	2,3	3,8	0	0	7,8	1,7	1,9	0	-	11,1	9,1	0	0
	Uygun	100	69,2	58,1	59,0	67,7	0	39,2	34,6	50,2	25,0	-	43,1	53,2	51,2	71,4
	Uygun değil	0	30,8	39,5	37,2	32,3	100	52,9	63,7	47,9	75,0	-	45,8	37,7	48,8	28,6
Güvenlik hissi	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	0	0	0
	Olumlu	0	61,5	68,6	65,8	61,3	0	39,2	45,3	53,6	50,0	-	45,8	26,6	36,0	64,3
	Olumsuz	100	38,5	31,4	34,2	38,7	100	60,8	54,7	46,4	50,0	-	47,2	73,4	64,0	35,7
Acil durumda yardıma ulaşım	Cevapsız	0	0	1,2	0	0	0	0	1,1	0	0	-	6,9	5,8	0	0
	Kolay	100	69,2	55,8	41,5	41,9	0	17,6	30,7	41,7	37,5	-	30,6	20,1	40,0	35,7
	Kolay değil	0	0	11,6	15,0	3,2	0	47,1	37,4	20,9	37,5	-	36,1	20,1	27,2	0
	Fikrim yok	0	30,8	31,4	43,6	54,8	100	35,3	30,7	37,4	25,0	-	26,4	53,9	32,8	64,3
Yeşil alanlarda bakım durumu	Bakımlı	100	38,5	36,0	27,4	35,5	0	15,7	8,4	11,8	0	-	0	17,5	9,6	0
	Kısmen	0	53,8	53,5	65,8	54,8	0	52,9	66,5	69,7	75,0	-	93,1	67,5	79,2	64,3
	Bakımsız	0	7,7	10,5	6,8	9,7	100	31,4	25,1	18,5	25,0	-	6,9	14,9	11,2	35,7
SOSYALLEŞME																
Aitlik hissi	Cevapsız	0	0	2,3	0	0	0	0	1,1	0,9	0	-	6,9	5,8	0	0
	Olumlu	100	92,3	76,7	77,8	71,0	0	64,7	77,7	74,4	87,5	-	86,1	72,1	88,8	100
	Olumsuz	0	7,7	20,9	22,2	29,0	100	35,3	21,2	24,6	12,5	-	6,9	22,1	11,2	0
Komşuluk ilişkileri	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	3,2	0	0
	İyi	0	38,5	19,8	12,4	22,6	0	15,7	12,8	15,6	12,5	-	38,9	20,1	32,0	71,4
	Orta	100	61,5	48,8	50,0	38,7	0	60,8	58,1	48,8	75,0	-	33,3	47,4	45,6	0
	Kötü	0	0	31,4	37,6	38,7	100	23,5	29,1	35,5	12,5	-	20,8	29,2	22,4	28,6
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	Cevapsız	-	-	-	-	-	0	2,0	0	1,4	0	-	6,9	3,2	0	0
	Uyumlu	0	7,7	23,3	14,1	9,7	0	7,8	1,7	11,4	12,5	-	6,9	13,6	15,2	35,7
	Kısmen	100	84,6	48,8	69,2	71,0	0	54,9	67,6	57,3	75,0	-	72,2	64,9	73,6	35,7
	Uyumsuz	0	7,7	27,9	16,7	19,4	100	35,3	30,7	29,9	12,5	-	13,9	18,2	11,2	28,6
İletişime olanak tanıyan aktivite varlığı	Cevapsız	0	0	2,3	3,0	0	0	0	0	0,9	0	-	6,9	7,1	3,2	35,7
	Mevcut	100	69,2	23,3	32,9	41,9	0	29,4	22,3	21,3	25,0	-	34,7	27,9	36,0	0
	Mevcut değil	0	30,8	74,4	64,1	58,1	100	70,6	77,7	77,7	75,0	-	58,3	64,9	60,8	64,3

Tablo Ek F-4. Meslek gruplarına göre kalite kriterlerinin değerlendirilmesi

KULLANIM VE AKTİVİTELER		MESLEK GRUPLARI (%)																							
		Ataşehir Toplu Konut Alanı								Halkalı Toplu Konut Alanı								Esenkent Toplu Konut Alanı							
		Öğrenci	İşçi	Memur	Emekli	Ev hanımı	Serbest Mes.	İşsiz	Diğer	Öğrenci	İşçi	Memur	Emekli	Ev hanımı	Serbest Mes.	İşsiz	Diğer	Öğrenci	İşçi	Memur	Emekli	Ev hanımı	Serbest Mes.	İşsiz	Diğer
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	Cevapsız	0	0	4,0	1,2	0	2,7	0	0	-	0	0	4,3	3,1	3,4	0	0	-	0	0	4,2	9,6	8,2	-	0
	Yeterli	13,3	8,3	28,0	14,5	18,2	21,4	0	19,2	-	29,4	7,2	12,9	9,4	15,5	0	13,6	-	0	17,6	3,3	3,8	22,4	-	2,9
	Orta derecede yeterli	66,7	58,3	48,0	66,3	50,0	49,1	100	60,3	-	50,0	44,3	41,9	45,3	44,8	100	44,9	-	**100**	**52,9**	39,2	28,8	**54,1**	-	47,1
	Yetersiz	20,0	33,3	20,0	18,1	31,8	26,8	0	20,5	-	20,6	48,5	40,9	42,2	36,2	0	45,5	-	0	29,4	**53,3**	**57,7**	15,3	-	**50,0**
Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği	Yeterli	0	0	8,0	3,6	13,6	10,7	0	5,5	-	5,9	1,0	0	4,7	1,7	0	9,1	-	0	0	0	0	21,2	-	0
	Yetersiz	100	100	92,0	96,4	86,4	89,3	100	94,5	-	**94,1**	**99,0**	**100**	**95,3**	**98,3**	**100**	**90,9**	-	**100**	**100**	**100**	**100**	**78,8**	-	**100**
Yeşil alanların kullanım süresi	Cevapsız	0	0	0	0	0	0	0	1,4	-	0	2,1	0	0	0	0	0	-	0	0	7,5	0	5,9	-	5,9
	1 saatten az	20,0	50,0	36,0	19,3	18,2	21,4	0	28,8	-	14,7	18,6	14,0	17,2	20,7	0	20,5	-	21,7	**45,1**	16,7	19,2	17,6	-	0
	1-2 saat	73,3	41,7	48,0	50,6	50,0	54,5	100	54,8	-	32,4	48,5	35,5	32,8	40,5	0	54,5	-	**56,5**	43,1	**50,8**	**46,2**	**37,6**	-	**55,9**
	2-4 saat	0	0	16,0	28,9	27,3	18,8	0	15,1	-	41,2	23,7	36,6	32,8	29,3	100	22,7	-	21,7	9,8	16,7	13,5	28,2	-	14,7
	4 saatten fazla	6,7	8,3	0	1,2	4,5	5,4	0	0	-	11,8	7,2	14,0	17,2	9,5	0	2,3	-	0	2,0	8,3	21,2	10,6	-	23,5
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	Cevapsız	6,7	0	0	0	0	0	0	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	9,6	5,9	-	0
	Yeterli	60,0	58,3	52,0	42,2	38,6	39,3	100	50,7	-	29,4	32,0	15,1	21,9	18,1	0	27,3	-	39,1	37,3	20,8	5,8	**54,1**	-	17,6
	Yetersiz	33,3	41,7	48,0	57,8	61,4	60,7	0	47,9	-	70,6	68,0	84,9	78,1	81,9	100	72,7	-	**60,9**	**62,7**	**79,2**	**84,6**	40,0	-	**82,4**
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR																									
Yaya sirkülasyonu rahatlığı	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6,2	0	0	1,7	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rahat	73,3	75,0	88,0	81,9	72,7	69,6	100	83,6	-	**70,6**	**55,7**	**75,3**	**78,1**	**59,5**	**100**	**68,2**	-	**100**	**82,4**	**80,0**	**69,2**	**84,7**	-	47,1
	Rahat değil	26,7	25,0	12,0	18,1	27,3	30,4	0	16,4	-	29,4	38,1	24,7	21,9	38,8	0	31,8	-	0	17,6	20,0	30,8	15,3	-	**52,9**
Otopark sorunu	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6,2	0	0	1,7	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Var	73,3	41,7	64,0	79,5	68,2	67,9	100	64,4	-	20,6	21,6	44,1	34,4	33,6	**100**	25,0	-	**82,6**	27,5	35,0	34,6	18,8	-	47,1
	Yok	26,7	58,3	36,0	20,5	31,8	32,1	0	35,6	-	**79,4**	**72,2**	**55,9**	**65,6**	**64,7**	0	**75,0**	-	17,4	**72,5**	**65,0**	**65,4**	**81,2**	-	**52,9**
KONFOR ve İMAJ																									
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,1	1,1	0	1,7	0	0	-	0	0	4,2	9,6	5,9	-	0
	İyi (Özgün, Çağdaş)	40,0	25,0	52,0	54,2	54,5	42,0	0	42,5	-	38,2	24,7	23,7	15,6	15,5	0	34,1	-	39,1	**56,9**	27,5	21,2	40,0	-	0
	Orta (Monoton, Alışılmış)	53,3	75,0	44,0	45,8	34,1	51,8	100	50,7	-	**52,9**	**52,6**	**53,8**	**46,9**	**66,4**	**100**	**47,7**	-	**60,9**	35,3	**55,8**	**53,8**	**54,1**	-	**88,2**
	Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)	6,7	0	4,0	0	11,4	6,3	0	6,8	-	5,9	18,6	21,5	37,5	16,4	0	18,2	-	0	7,8	12,5	15,4	0	-	11,8
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	Eksik	13,3	66,7	28,0	31,3	36,4	33,0	0	27,4	-	17,6	49,5	**63,4**	**54,7**	**50,9**	0	45,5	-	21,7	19,6	49,2	**53,8**	35,3	-	55,9
	Eksik değil	86,7	33,3	72,0	68,7	63,6	67,0	100	72,6	-	**82,4**	**50,5**	36,6	45,3	49,1	**100**	**54,5**	-	**78,3**	**80,4**	**50,8**	46,2	**64,7**	-	**44,1**

Tablo Ek F-4'ün devamı

KONFOR VE İMAJ		MESLEK GRUPLARI (%)																							
		Ataşehir Toplu Konut Alanı								Halkalı Toplu Konut Alanı								Esenkent Toplu Konut Alanı							
		Öğrenci	İşçi	Memur	Emekli	Ev hanımı	Serbest Mes.	İşsiz	Diğer	Öğrenci	İşçi	Memur	Emekli	Ev hanımı	Serbest Mes.	İşsiz	Diğer	Öğrenci	İşçi	Memur	Emekli	Ev hanımı	Serbest Mes.	İşsiz	Diğer
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	Cevapsız	0	0	0	6,0	6,8	1,8	0	1,4	-	0	0	6,5	0	1,7	0	6,8	-	0	0	7,5	11,5	7,1	-	2,9
	Uygun	66,7	41,7	76,0	55,4	40,9	66,1	100	63,0	-	**50,0**	**50,5**	37,6	35,9	40,5	**100**	38,6	-	**60,9**	**72,5**	40,8	36,5	**56,5**	-	**58,8**
	Uygun değil	33,3	58,3	24,0	38,6	52,3	32,1	0	35,6	-	**50,0**	49,5	**55,9**	**64,1**	**57,8**	0	**54,5**	-	39,1	27,5	**51,7**	**51,9**	36,5	-	38,2
Güvenlik hissi	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	9,6	0	-	0
	Olumlu	73,3	75,0	60,0	67,5	65,9	70,5	0	56,2	-	29,4	**62,9**	45,2	37,5	48,3	0	**56,8**	-	39,1	**54,9**	28,3	11,5	**57,6**	-	5,9
	Olumsuz	26,7	25,0	40,0	32,5	34,1	29,5	100	43,8	-	**70,6**	37,1	**54,8**	**62,5**	**51,7**	**100**	43,2	-	**60,9**	45,1	**71,7**	**78,8**	42,4	-	**94,1**
Acil durumda yardıma ulaşım	Cevapsız	0	0	0	0	0	0,9	0	0	-	0	0	2,2	0	0	0	0	-	0	0	3,3	9,6	5,9	-	0
	Kolay	46,7	33,3	44,0	56,6	56,8	50,0	100	23,3	-	32,4	**43,3**	**37,6**	20,3	28,4	**100**	**43,2**	-	**56,5**	**45,1**	24,2	15,4	24,7	-	**41,2**
	Kolay değil	6,7	16,7	16,0	8,4	2,3	15,2	0	19,2	-	26,5	19,6	33,3	**46,9**	**36,2**	0	15,9	-	0	19,6	**36,7**	32,7	16,5	-	17,6
	Fikrim yok	46,7	50,0	40,0	34,9	40,9	33,9	0	57,5	-	**41,2**	37,1	26,9	32,8	35,3	0	40,9	-	43,5	35,3	35,8	**42,3**	**52,9**	-	**41,2**
Yeşil alanlarda bakım durumu	Bakımlı	26,7	25,0	32,0	24,1	31,8	33,9	0	34,2	-	35,3	16,5	7,5	1,6	6,9	0	9,1	-	21,7	27,5	4,2	5,8	7,1	-	17,6
	Kısmen	60,0	58,3	60,0	75,9	54,5	57,1	100	56,2	-	**52,9**	**72,2**	**60,2**	**64,1**	**70,7**	**100**	**68,2**	-	**78,3**	**62,7**	**84,2**	**57,7**	**87,1**	-	**70,6**
	Bakımsız	13,3	16,7	8,0	0	13,6	8,9	0	9,6	-	11,8	11,3	32,3	34,4	22,4	0	22,7	-	0	9,8	11,7	36,5	5,9	-	11,8
SOSYALLEŞME																									
Aitlik hissi	Cevapsız	0	0	0	0	4,5	0	0	0	-	2,1	2,2	0	0	0	0	0	-	0	0	4,2	17,3	0	-	0
	Olumlu	**53,3**	**50,0**	**84,0**	**84,3**	**75,0**	**79,5**	**100**	**75,3**	-	67,6	69,1	82,8	71,9	72,4	100	84,1	-	**100**	**72,5**	**83,3**	**67,3**	**90,6**	-	**76,5**
	Olumsuz	46,7	**50,0**	16,0	15,7	20,5	20,5	0	24,7	-	32,4	28,9	15,1	28,1	27,6	0	15,9	-	0	27,5	12,5	15,4	9,4	-	23,5
Komşuluk ilişkileri	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	9,6	5,9	-	0
	İyi	0	8,3	20,0	12,0	25,0	13,4	0	21,9	-	11,8	11,3	16,1	21,9	9,5	0	22,7	-	0	37,3	27,5	**48,1**	24,7	-	32,4
	Orta	33,3	25,0	**44,0**	**62,7**	**50,0**	**46,4**	**100**	**46,6**	-	**58,8**	39,2	**60,2**	**60,9**	**57,8**	**100**	**50,0**	-	34,8	**60,8**	**40,8**	34,6	**45,9**	-	26,5
	Kötü	**66,7**	**66,7**	36,0	25,3	25,0	40,2	0	31,5	-	29,4	**49,5**	23,7	17,2	32,8	0	27,3	-	**65,2**	2,0	31,7	7,7	23,5	-	**41,2**
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	9,6	5,9	-	0
	Uyumlu	0	25,0	12,0	18,1	18,2	16,1	0	13,7	-	0	10,3	7,5	4,7	7,8	**100**	2,3	-	0	29,4	11,7	23,1	8,2	-	5,9
	Kısmen	66,7	50,0	80,0	68,7	59,1	62,5	100	65,8	-	**76,5**	**43,3**	**73,1**	**70,3**	**59,5**	0	**59,1**	-	**56,5**	**70,6**	**71,7**	**59,6**	**70,6**	-	**67,6**
	Uyumsuz	33,3	25,0	8,0	13,3	22,7	21,4	0	20,5	-	20,6	**43,3**	19,4	25,0	32,8	0	38,6	-	43,5	0	16,7	7,7	15,3	-	26,5
İletişime olanak tanıyan aktivite varlığı	Cevapsız	0	0	0	3,6	0	3,6	0	2,7	-	0	0	0	0	1,7	0	0	-	0	17,6	4,2	9,6	5,9	-	2,9
	Mevcut	26,7	0	56,0	41,0	34,1	27,7	100	32,9	-	32,4	20,6	22,6	26,6	19,8	100	18,2	-	0	**45,1**	30,0	21,2	41,2	-	23,5
	Mevcut değil	73,3	100	44,0	55,4	65,9	68,8	0	64,7	-	67,6	79,4	77,4	73,4	78,4	0	81,8	-	**100**	37,3	**65,8**	**69,2**	**52,9**	-	**73,5**

Tablo Ek F-5. Gelir durumlarına göre kalite kriterlerinin değerlendirilmesi

		GELİR DURUMU (%)											
		Ataşehir Toplu Konut Alanı				Halkalı Toplu Konut Alanı				Esenkent Toplu Konut Alanı			
KULLANIM VE AKTİVİTELER		**0-1.000 TL.**	**1.000-3.000 TL**	**3.000-5..000 TL.**	**5.000 TL . ve üzeri**	**0-1.000 TL.**	**1.000-3.000 TL**	**3.000-5..000 TL.**	**5.000 TL . ve üzeri**	**0-1.000 TL.**	**1.000-3.000 TL**	**3.000-5..000 TL.**	**5.000 TL . ve üzeri**
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	Cevapsız	0	4,1	1,4	0	0	1,7	3,5	5,7	0	6,9	0	3,2
	Yeterli	40,0	17,8	19,6	17,4	11,9	13,9	8,2	20,0	0	10,8	5,2	19,4
	Orta derecede yeterli	60,0	53,4	57,2	57,0	33,3	**45,5**	**56,5**	20,0	34,6	**45,0**	**57,1**	**54,8**
	Yetersiz	0	24,7	21,7	25,6	**54,8**	38,9	31,8	**54,3**	**65,4**	37,2	37,7	22,6
Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği	Yeterli	20,0	6,8	6,5	8,1	7,1	1,0	4,7	5,7	0	3,9	5,2	16,1
	Yetersiz	80,0	93,2	93,5	91,9	**92,9**	**99,0**	**95,3**	**94,3**	**100**	**96,1**	**94,8**	**83,9**
Yeşil alanların kullanım süresi	Cevapsız	0	0	0	0,7	-	-	-	-	0	4,8	0	16,1
	1 saatten az	80,0	19,2	24,6	23,5	14,3	19,1	20,0	5,7	0	23,4	23,4	3,2
	1-2 saat	20,0	60,3	49,3	54,4	**45,2**	32,3	**52,9**	**74,3**	**65,4**	**45,5**	**50,6**	32,3
	2-4 saat	0	17,8	24,6	16,8	14,3	**37,5**	23,5	11,4	19,2	15,2	19,5	**35,5**
	4 saatten fazla	0	2,7	1,4	4,7	26,2	10,4	3,5	8,6	15,4	11,3	6,5	12,9
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	Cevapsız	0	2,7	0	0	-	-	-	-	0	4,3	0	0
	Yeterli	60,0	37,0	43,5	49,0	33,3	21,5	23,5	17,1	0	28,6	29,9	**61,3**
	Yetersiz	40,0	60,3	56,5	51,0	66,7	78,5	76,5	82,9	**100**	**67,1**	**70,1**	38,7
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR													
Yaya sirkülasyonu rahatlığı	Cevapsız	-	-	-	-	0	0,7	7,1	0	-	-	-	-
	Rahat	100	75,3	76,1	78,5	**52,4**	**64,6**	**69,4**	**91,4**	**84,6**	**80,1**	**62,3**	**96,8**
	Rahat değil	0	24,7	23,9	21,5	47,6	34,7	23,5	8,6	15,4	19,9	37,7	3,2
Otopark sorunu	Cevapsız	-	-	-	-	0	2,1	2,4	0	-	-	-	-
	Var	40,0	71,2	73,2	65,1	40,5	31,6	24,7	40,0	19,2	32,5	44,2	35,5
	Yok	60,0	28,8	26,8	34,9	59,5	66,3	72,9	60,0	80,8	67,5	55,8	64,5
KONFOR ve İMAJ													
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	Cevapsız	-	-	-	-	0	2,1	2,4	0	0	6,5	0	0
	İyi (Özgün, Çağdaş)	40,0	37,0	52,2	45,6	11,9	18,8	36,5	34,3	19,2	34,6	28,6	29,0
	Orta (Monoton, Alışılmış)	60,0	53,4	45,7	48,3	**45,2**	**61,5**	**50,6**	28,6	**50,0**	**53,2**	**63,6**	**58,1**
	Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)	0	9,6	7,2	7,8	42,9	17,7	10,6	**37,1**	30,8	5,6	7,8	12,9

Tablo Ek F-5'in devamı

KONFOR ve İMAJ		GELİR DURUMU (%)											
		Ataşehir Toplu Konut Alanı				Halkalı Toplu Konut Alanı				Esenkent Toplu Konut Alanı			
		0-1.000 TL.	1.000-3.000 TL	3.000-5..000 TL.	5.000 TL . ve üzeri	0-1.000 TL.	1.000-3.000 TL	3.000-5..000 TL.	5.000 TL . ve üzeri	0-1.000 TL.	1.000-3.000 TL	3.000-5..000 TL.	5.000 TL . ve üzeri
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	Eksik	20,0	30,1	23,2	40,9	42,9	**55,6**	41,2	40,0	**100**	36,4	**50,6**	6,5
	Eksik değil	**80,0**	**69,9**	**76,8**	**59,1**	**57,1**	44,4	**58,8**	**60,0**	0	**63,6**	49,4	**93,5**
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	Cevapsız	20,0	4,1	4,3	0,7	0	2,1	3,5	5,7	0	7,4	0	16,1
	Uygun	60,0	60,3	58,0	61,7	33,3	40,6	55,3	34,3	38,5	**50,6**	**50,6**	**67,7**
	Uygun değil	20,0	35,6	37,7	37,6	66,7	57,3	41,2	60,0	**61,5**	42,0	49,4	16,1
Güvenlik hissi	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,2	0	0
	Olumlu	20,0	65,8	66,7	66,4	45,2	43,8	**62,4**	**57,1**	0	39,4	27,3	**51,6**
	Olumsuz	80,0	34,2	33,3	33,6	**54,8**	**56,3**	37,6	42,9	**100**	**58,4**	**72,7**	48,4
Acil durumda yardıma ulaşım	Cevapsız	0	0	0,7	0	0	0,7	0	0	0	4,3	0	12,9
	Kolay	20,0	43,8	44,2	49,7	23,6	**34,7**	30,6	**54,3**	0	32,9	31,2	25,8
	Kolay değil	20,0	13,7	15,2	9,4	**59,5**	30,9	23,5	11,4	**61,5**	23,4	26,0	3,2
	Fikrim yok	60,0	42,5	39,9	40,9	16,7	33,7	**45,9**	34,3	38,5	**39,4**	**42,9**	**58,1**
Yeşil alanlarda bakım durumu	Bakımlı	60,0	28,8	30,4	30,9	2,4	8,7	16,5	22,9	0	16,0	1,3	3,2
	Kısmen	40,0	61,6	65,9	57,7	**61,9**	**68,1**	**67,1**	**57,1**	**69,2**	**74,5**	**81,8**	**83,9**
	Bakımsız	0	9,6	3,6	11,4	35,7	23,3	16,5	20,0	30,8	9,5	16,9	12,9
SOSYALLEŞME													
Aitlik hissi	Cevapsız	0	0	1,4	0	0	1,4	0	0	0	4,3	5,2	0
	Olumlu	60,0	69,9	79,7	79,9	**73,8**	**75,7**	**81,2**	**51,4**	84,6	78,8	87,0	87,1
	Olumsuz	40,0	30,1	18,8	20,1	26,2	22,9	18,8	48,6	15,4	16,9	7,8	12,9
Komşuluk ilişkileri	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4,3	0	0
	İyi	0	15,1	13,8	18,8	16,7	14,9	17,6	0	**46,2**	29,4	31,2	16,1
	Orta	20,0	45,2	52,2	49,7	54,8	55,6	48,2	57,1	15,4	**38,5**	**55,8**	**58,1**
	Kötü	80,0	39,7	34,1	31,5	28,6	29,5	34,1	42,9	38,5	27,7	13,0	25,8
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	Cevapsız	-	-	-	-	0	1,4	0	0	0	4,3	0	0
	Uyumlu	0	15,1	14,5	17,4	4,8	5,9	12,9	5,7	15,4	16,0	9,1	6,5
	Kısmen	40,0	61,6	71,0	62,4	42,9	**64,9**	**62,4**	**51,4**	84,6	63,6	72,7	77,4
	Uyumsuz	60,0	23,3	14,5	20,1	**52,4**	27,8	24,7	42,9	0	16,0	18,2	16,1
İletişime olanak tanıyan aktivite varlığı	Cevapsız	0	4,1	2,9	1,3	0	0,7	0	0	0	10,8	0	0
	Mevcut	20,0	32,9	33,3	32,9	21,4	24,7	18,8	17,1	15,4	22,9	41,6	**77,4**
	Mevcut değil	80,0	63,0	63,8	65,8	78,6	74,7	81,2	82,9	**84,6**	**66,2**	**58,4**	22,6

Tablo Ek F-6. Yerleşim alanında oturma sürelerine göre kalite kriterlerinin değerlendirilmesi

		YERLEŞİM ALANINDA OTURMA SÜRESİ(%)											
		Ataşehir Toplu Konut Alanı				Halkalı Toplu Konut Alanı				Esenkent Toplu Konut Alanı			
KULLANIM VE AKTİVİTELER		**0-3 yıl**	**4-6 yıl**	**7-9 yıl**	**10 yıl ve üstü**	**0-3 yıl**	**4-6 yıl**	**7-9 yıl**	**10 yıl ve üstü**	**0-3 yıl**	**4-6 yıl**	**7-9 yıl**	**10 yıl ve üstü**
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	Cevapsız	0	2,9	1,4	1,0	0	9,3	0,7	0	14,7	2,2	3,1	0
	Yeterli	12,8	21,6	20,3	19,4	15,7	15,5	9,5	13,4	11,8	10,1	10,0	4,2
	Orta derecede yeterli	61,6	52,0	55,4	57,3	**50,6**	**45,4**	**47,4**	36,2	**67,6**	37,1	**44,4**	**50,0**
	Yetersiz	25,6	23,5	23,0	22,3	33,7	29,9	42,3	**50,4**	5,9	**50,6**	42,5	45,8
Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği	Yeterli	5,8	11,8	5,4	5,8	3,4	1,0	4,4	1,6	7,4	0	6,9	4,2
	Yetersiz	94,2	88,2	94,6	942	96,6	99,0	95,6	98,4	92,6	100	93,1	95,8
Yeşil alanların kullanım süresi	Cevapsız	0	0	1,4	0	2,2	0	0	0	0	0	7,5	8,3
	1 saatten az	22,1	28,4	28,4	17,5	22,5	12,4	18,2	18,1	17,6	15,7	21,3	27,1
	1-2 saat	**44,2**	**50,0**	**59,5**	**59,2**	**47,2**	35,1	**49,6**	30,7	**39,7**	**41,6**	**52,5**	**47,9**
	2-4 saat	29,1	19,6	10,8	18,4	25,8	**37,1**	21,2	**39,4**	25,0	33,7	9,4	8,3
	4 saatten fazla	4,7	2,0	0	4,9	2,2	15,5	10,9	11,8	17,6	9,0	9,4	8,3
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	Cevapsız	1,2	1,0	0	0	-	-	-	-	14,7	0	0	0
	Yeterli	37,2	42,2	58,1	43,7	37,1	20,6	18,2	18,9	**51,5**	10,1	28,8	37,5
	Yetersiz	61,6	56,9	41,9	56,3	**62,9**	**79,4**	**81,8**	**81,1**	33,8	**89,9**	**71,3**	**62,5**
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR													
Yaya sirkülasyonu rahatlığı	Cevapsız	-	-	-	-	0	2,1	2,9	1,6	-	-	-	-
	Rahat	67,4	79,4	82,4	79,6	64,0	66,0	70,1	64,6	80,9	74,2	79,4	77,1
	Rahat değil	32,6	20,6	17,6	20,4	36,0	32,0	27,0	33,9	19,1	25,8	20,6	22,9
Otopark sorunu	Cevapsız	-	-	-	-	2,2	2,1	1,5	1,6	-	-	-	-
	Var	**62,8**	**68,6**	**55,4**	**84,5**	20,2	43,3	27,0	36,2	23,5	**57,3**	26,9	31,3
	Yok	37,2	31,4	44,6	15,5	**77,5**	**54,6**	**71,5**	**62,2**	**76,5**	42,7	**73,1**	**68,8**
KONFOR ve İMAJ													
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	Cevapsız	-	-	-	-	3,4	2,1	0	2,4	14,7	0	3,1	0
	İyi (Özgün, Çağdaş)	38,4	48,0	50,0	48,5	34,8	23,7	17,5	18,9	32,4	27,0	38,1	18,8
	Orta (Monoton, Alışılmış)	54,7	45,1	48,6	46,6	**44,9**	**53,6**	**64,2**	**54,3**	**52,9**	**61,8**	**51,3**	**62,5**
	Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)	7,0	6,9	1,4	4,9	16,9	20,6	18,2	24,4	0	11,2	7,5	18,8
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	Eksik	60,5	74,5	70,3	67,0	36,0	48,5	**51,1**	**61,4**	20,6	48,3	41,9	**56,3**
	Eksik değil	39,5	25,5	29,7	33,0	**64,0**	**51,5**	48,9	38,6	**79,4**	**51,7**	**58,1**	43,8

Tablo Ek F-6'nın devamı

		YERLEŞİM ALANINDA OTURMA SÜRESİ(%)											
		Ataşehir Toplu Konut Alanı				Halkalı Toplu Konut Alanı				Esenkent Toplu Konut Alanı			
KONFOR ve İMAJ		**0-3 yıl**	**4-6 yıl**	**7-9 yıl**	**10 yıl ve üstü**	**0-3 yıl**	**4-6 yıl**	**7-9 yıl**	**10 yıl ve üstü**	**0-3 yıl**	**4-6 yıl**	**7-9 yıl**	**10 yıl ve üstü**
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	Cevapsız	3,5	0	5,4	3,9	5,6	1,0	0	3,9	8,8	3,4	8,1	0
	Uygun	**48,8**	**65,7**	**68,9**	**57,3**	**53,9**	40,2	47,4	29,9	**72,1**	**49,4**	**47,5**	37,5
	Uygun değil	47,7	34,3	25,7	38,8	40,4	**58,8**	**52,6**	**66,1**	19,1	47,2	44,4	**62,5**
Güvenlik hissi	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	0	0	0
	Olumlu	72,1	71,6	62,2	57,3	40,4	32,0	**62,8**	**51,2**	**57,4**	27,0	29,4	37,5
	Olumsuz	27,9	28,4	37,8	42,7	**59,6**	**68,0**	37,2	48,8	35,3	**73,0**	**70,6**	**62,5**
Acil durumda yardıma ulaşım	Cevapsız	0	0	0	1,0	0	0	0	1,6	14,7	0	2,5	0
	Kolay	29,1	**50,0**	**60,8**	**45,6**	31,5	**41,2**	30,7	35,4	20,6	**42,7**	26,9	27,1
	Kolay değil	15,1	12,7	2,7	17,5	25,8	22,7	28,5	**42,5**	0	18,0	**35,6**	**37,5**
	Fikrim yok	**55,8**	37,3	36,5	35,9	**42,7**	36,1	**40,9**	20,5	**64,7**	39,3	35,0	35,4
Yeşil alanlarda bakım durumu	Bakımlı	34,9	32,4	39,2	19,4	15,7	11,3	10,2	7,1	25,0	13,5	6,3	0
	Kısmen	54,7	60,8	56,8	70,9	**73,0**	**66,0**	**73,7**	**54,3**	**67,6**	**71,9**	**83,1**	**75,0**
	Bakımsız	10,5	6,9	4,1	9,7	11,2	22,7	16,1	38,6	7,4	14,6	10,6	25,0
SOSYALLEŞME													
Aitlik hissi	Cevapsız	0	0	0	1,9	2,2	0	0	1,6	14,7	0	0	8,3
	Olumlu	**59,3**	**72,5**	**91,9**	**87,4**	71,9	68,0	81,8	74,0	**67,6**	**93,3**	**80,6**	**83,3**
	Olumsuz	40,7	27,5	8,1	10,7	25,8	32,0	18,2	24,4	17,6	6,7	19,4	8,3
Komşuluk ilişkileri	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	0	0	0
	İyi	11,6	10,8	27,0	16,5	10,1	18,6	14,6	14,2	13,2	21,3	**38,1**	41,7
	Orta	34,9	**52,9**	**52,7**	**55,3**	44,9	**51,5**	**54,7**	**62,2**	**39,7**	**56,2**	33,8	**47,9**
	Kötü	**53,5**	36,3	20,3	28,2	44,9	29,9	30,7	23,6	32,4	22,5	28,1	10,4
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	Cevapsız	-	-	-	-	0	1,0	2,2	0	14,7	0	0	0
	Uyumlu	11,6	12,7	27,0	13,6	10,1	1,0	8,8	7,9	11,8	9,0	18,8	8,3
	Kısmen	**57,0**	**72,5**	**52,7**	**73,8**	**50,6**	**63,9**	**68,6**	**59,1**	**54,4**	**91,0**	**57,5**	**81,3**
	Uyumsuz	31,4	14,7	20,3	12,6	39,3	34,0	20,4	33,1	19,1	0	23,8	10,4
İletişime olanak tanıyan aktivite varlığı	Cevapsız	0	2,0	0	6,8	0	0	0	1,6	23,5	4,5	3,1	0
	Mevcut	32,6	32,4	32,4	34,0	24,7	22,7	23,4	20,5	17,6	32,6	40,0	16,7
	Mevcut değil	**67,4**	**65,7**	**67,6**	**59,2**	75,3	77,3	76,6	78,0	**58,8**	**62,9**	**56,9**	**83,3**

Tablo Ek F-7. Daha önce oturulan konut tipine göre kalite kriterlerinin değerlendirilmesi

		DAHA ÖNCE OTURULAN KONUT TİPİ(%)								
KULLANIM VE AKTİVİTELER		**Ataşehir Toplu Konut Alanı**			**Halkalı Toplu Konut Alanı**			**Esenkent Toplu Konut Alanı**		
		Şehir içi apartman dairesi	**Toplu Konut apartman dairesi**	**Müstakil ev**	**Şehir içi apartman dairesi**	**Toplu Konut apartman dairesi**	**Müstakil ev**	**Şehir içi apartman dairesi**	**Toplu Konut apartman dairesi**	**Müstakil ev**
Yeşil alanlardaki aktivitelerin yeterliliği	Cevapsız	2,0	0	0	1,5	5,3	2,3	5,8	2,1	0
	Yeterli	17,7	19,3	25,0	11,8	13,2	23,3	5,1	18,8	28,6
	Orta derecede yeterli	54,7	65,1	46,4	46,2	39,5	39,5	**46,9**	**43,8**	**57,1**
	Yetersiz	25,6	15,7	28,6	40,5	42,1	34,9	42,2	35,4	14,3
Yeşil alanlarda aktivite çeşitliliği	Yeterli	6,3	4,8	25,0	2,7	1,3	4,7	3,6	12,5	4,8
	Yetersiz	**93,7**	**95,2**	**75,0**	97,3	98,7	95,3	96,4	87,5	95,2
Yeşil alanların kullanım süresi	Cevapsız	0,4	0	0	0,6	0	0	5,8	0	0
	1 saatten az	24,8	22,9	17,9	17,2	18,4	20,9	15,3	**33,3**	35,7
	1-2 saat	53,1	56,6	42,9	40,2	40,8	44,2	**49,1**	31,3	**50,0**
	2-4 saat	18,9	19,3	28,6	33,8	25,0	16,3	21,1	8,3	9,5
	4 saatten fazla	2,8	1,2	10,7	8,2	15,8	18,6	8,7	27,1	4,8
Bitkisel düzenlemenin yeterliliği	Cevapsız	0,4	1,2	0	-	-	-	3,6	0	0
	Yeterli	45,3	48,2	28,6	20,2	19,7	46,5	20,4	**60,4**	**54,8**
	Yetersiz	54,3	50,6	71,4	**79,8**	**80,3**	**53,5**	**76,0**	39,6	45,2
ULAŞIM VE BAĞLANTILAR										
Yaya sirkülasyonu rahatlığı	Cevapsız	-	-	-	2,4	0	0	-	-	-
	Rahat	**80,7**	**71,1**	**64,3**	65,6	63,2	79,1	80,0	77,1	66,7
	Rahat değil	19,3	28,9	35,7	32,0	36,8	20,9	20,0	22,9	33,3
Otopark sorunu	Cevapsız	-	-	-	2,4	0	0	-	-	-
	Var	69,7	69,9	60,7	27,2	38,2	**55,8**	36,0	29,2	28,6
	Yok	30,3	30,1	39,3	**70,4**	**61,8**	44,2	64,0	70,8	71,4
KONFOR ve İMAJ										
Yerleşim alanının yeşil alanları ile niteliği	Cevapsız	-	-	-	1,8	1,3	2,3	5,5	0	0
	İyi (Özgün, Çağdaş)	46,9	41,0	**57,1**	21,8	21,1	32,6	27,3	**54,2**	35,7
	Orta (Monoton, Alışılmış)	**50,4**	**49,4**	28,6	58,0	50,0	44,2	**56,0**	45,8	**64,3**
	Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)	2,8	9,6	14,3	18,4	27,6	20,9	11,3	0	0

Tablo Ek F-7'nin devamı

KONFOR ve İMAJ		DAHA ÖNCE OTURULAN KONUT TİPİ(%)								
		Ataşehir Toplu Konut Alanı			Halkalı Toplu Konut Alanı			Esenkent Toplu Konut Alanı		
		Şehir içi apartman dairesi	Toplu Konut apartman dairesi	Müstakil ev	Şehir içi apartman dairesi	Toplu Konut apartman dairesi	Müstakil ev	Şehir içi apartman dairesi	Toplu Konut apartman dairesi	Müstakil ev
Yeşil alanlarda estetik ve konfor özellikleri	Eksik	31,5	28,9	42,9	**51,7**	**57,9**	27,9	41,5	31,3	52,4
	Eksik değil	68,5	71,1	57,1	48,3	42,1	**72,1**	58,5	68,8	47,6
Donatı ele. kullanış ve yer açısından uygunluğu	Cevapsız	3,5	1,2	3,6	1,5	5,3	4,7	5,5	6,3	9,5
	Uygun	60,6	63,9	42,9	45,9	31,6	32,6	54,5	43,8	38,1
	Uygun değil	35,8	34,9	53,6	**52,6**	**63,2**	**62,8**	40,0	50,0	52,4
Güvenlik hissi	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	1,8	0	0
	Olumlu	68,5	55,4	71,4	**52,3**	39,5	34,9	30,2	**56,3**	42,9
	Olumsuz	31,5	44,6	28,6	47,7	**60,5**	**65,1**	**68,0**	43,8	**57,1**
Acil durumda yardıma ulaşım	Cevapsız	0	0	3,6	0	0	4,7	5,1	0	0
	Kolay	**49,2**	33,7	**53,6**	33,5	**36,8**	**37,2**	24,4	**66,7**	21,4
	Kolay değil	13,0	10,8	14,3	29,3	**36,8**	30,2	24,7	0	**54,8**
	Fikrim yok	37,8	**55,4**	28,6	**37,2**	26,3	27,9	**45,8**	33,3	23,8
Yeşil alanlarda bakım durumu	Bakımlı	29,9	28,6	42,9	8,5	17,1	16,3	8,7	22,9	9,5
	Kısmen	**64,2**	**55,4**	**53,6**	**70,7**	**52,6**	**58,1**	**76,4**	**68,8**	**85,7**
	Bakımsız	5,9	15,7	3,6	20,8	30,3	25,6	14,9	8,3	4,8
SOSYALLEŞME										
Aitlik hissi	Cevapsız	0,8	0	0	0,6	2,6	0	5,1	0	0
	Olumlu	**82,7**	**67,5**	**60,7**	**78,5**	**68,4**	**55,8**	**83,6**	**83,3**	**66,7**
	Olumsuz	16,5	32,5	39,3	20,8	28,9	44,2	11,3	16,7	33,3
Komşuluk ilişkileri	Cevapsız	-	-	-	-	-	-	3,6	0	0
	İyi	15,0	21,7	7,1	13,9	21,1	7,0	31,3	35,4	14,3
	Orta	51,2	45,8	42,9	54,4	46,1	67,4	**39,6**	**54,2**	**45,2**
	Kötü	33,9	32,5	50,0	31,7	32,9	25,6	25,5	10,4	40,5
Yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel uyumu	Cevapsız	-	-	-	0,9	1,3	0	3,6	0	0
	Uyumlu	17,3	13,3	7,1	6,3	11,8	4,7	14,2	22,9	0
	Kısmen	66,5	62,7	60,7	61,3	67,1	51,2	**66,5**	**77,1**	**69,0**
	Uyumsuz	16,1	24,1	32,1	31,4	19,7	44,2	15,6	0	31,0
İletişime olanak tanıyan aktivite varlığı	Cevapsız	3,1	0	11,1	0,6	0	0	8,7	2,1	0
	Mevcut	30,7	41,0	28,6	21,5	25,0	27,9	23,6	**58,3**	47,6
	Mevcut değil	66,1	59,0	67,9	77,9	75,0	72,1	**67,6**	39,6	**52,4**

Ek G. Anket Formu

Bu anket, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde yürütülen, "İstanbul'da Kamu Kontrolünde Yaptırılan Toplu Konut Alanlarının Yeşil Alan Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi: Ataşehir – Esenkent – Halkalı Örnekleri" konulu bilimsel bir araştırmaya veri toplamak amacıyla yapılmaktadır, elde edilen veriler gizli tutulacaktır.

Form no: Tarih:

I. KULLANIM VE AKTİVİTELER

1. Bu yerleşim alanında daha çok hangi aktiviteleri yaparsınız? (En çok 3 tercih)
- □[1] Yürüyüşe çıkmak
- □[2] Açık alanda oturarak dinlenmek
- □[3] Çocuk oyun alanını kullanmak
- □[4] Spor yapmak(basketbol,tenis,golf vb.)
- □[5] Bisiklete binmek
- □[6] Piknik yapmak
- □[7] Arkadaş, komşu vb. ile sohbet etmek
- □[8] Sosyo-Kültürel tesislere gitmek

2. Buradaki yeşil alanlarda yer alan aktiviteleri yeterli buluyor musunuz?
□[1] Yeterli □[2] Orta derecede yeterli □[3] Yetersiz

3. Bu yerleşim alanında yetersiz ya da eksik bulduğunuz yeşil alanlar ve olanaklar nelerdir? (En fazla 5 tercih)
- □[1] Yok
- □[2] Yaya Yolları
- □[3] Dinlenme Alanı
- □[4] Çocuk Oyun Alanı
- □[5] Spor Alanı
- □[6] Görsel amaçlı su öğesi(süs havuzu)
- □[7] Yüzme havuzu
- □[8] Rekreasyon alanları (Parklar vb.)
- □[9] Açık hava gösteri alanı
- □[10] Açık sergi alanı
- □[11] Açık hava satranç alanı
- □[12] Bitki gösteri alanları
- □[13] İşletmeler (cafe, restaurant, büfe vb.)
- □[14] Sosyo-kültürel tesisler
- □[15] Otopark alanları

4. Bu yerleşim alanında en çok hangi yeşil alanlardan faydalanıyorsunuz?
□[1] Konut yakın çevresi yeşil alanlar □[2] Ortak kullanıma ait yeşil alanlar

5. Yeşil alanları daha çok haftanın hangi günlerinde kullanıyorsunuz?
□[1] Hafta içi □[2] Hafta sonu □[3] Her zaman □[4] Değişken

6. Yeşil alanları en çok hangi vakitlerde kullanıyorsunuz?
□[1] Sabah-öğle □[2] Öğle arası □[3] Öğleden sonra □[4] Akşamüzeri □[5] Akşam

7. Yeşil alanları genelde günde ne kadar süre kullanıyorsunuz?
□[1] 1 saatten az □[2] 1-2 saat □[3] 2-4 saat □[4] 4 saatten fazla

8. Bu yerleşim alanındaki yeşil alanlarda bitkisel düzenlemeyi yeterli buluyor musunuz?
□[1] Evet □[2] Hayır

9. Hayır ise bu eksikliği yaratan sizce nedir?
- □[1] Gölgesinden yararlanılacak büyük ağaçların olmaması
- □[2] Alana renk katacak çiçekli bitkilerin olmaması
- □[3] Bitkisel tasarım memnuniyetsizliği

II. ULAŞIM VE BAĞLANTILAR

10. Bu yerleşim alanına ulaşımda daha çok hangi aracı kullanıyorsunuz?
□[1] Yaya □[2] Bisiklet □[3] Motosiklet □[4] Otomobil □[5] Minibüs □[6] Otobüs □[7] Tren □[8] Diğer

11. Bu yerleşim alanında yaya dolaşımını rahat sağlayabiliyor musunuz?
□[1] Evet □[2] Hayır

12. Bu yerleşim alanında otopark sorunu var mı?
□[1] Evet □[2] Hayır

III. KONFOR VE İMAJ

13. Bu yerleşim alanını yeşil alanlarıyla birlikte nasıl nitelendirirsiniz?
□[1] İyi (Özgün, Çağdaş) □[2] Orta (Monoton, Alışılmış) □[3] Kötü (Yetersizlik, Kirlilik vb.)

14. Bu yerleşim alanında sizi rahatsız eden faktörler var ise nelerdir? (Önceliğine göre ilk 3 tercihinizi sıralayınız.)
□[1] Yok
□[2] Yapıların çok yakın planlanmış olması
□[3] Özürlülere göre planlamanın yapılmamış olması
□[4] Nüfusun kalabalık olması
□[5] Yeşil alanların yetersizliği
□[6] Yoğun taşıt trafiği
□[7] Alışveriş olanaklarının sınırlı olması

15. Buradaki yeşil alanlarda sizi rahatsız eden faktörler varsa nelerdir?(En çok 3 tercih)
□[1] Yok
□[2] Ulaşım güçlüğü
□[3] Dağılımlarının homojen olmaması
□[4] Alansal yetersizlik
□[5] Donatı elemanlarının yetersizliği
□[6] Çevreden gelenlerin yeşil alanlardaki aktiviteleri ve diğer olanakları kullanması
□[7] Estetik ve konfor özelliklerinin eksikliği

16. Bu yerleşim alanında aşağıdaki donatı elemanlarından hangilerinin yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz? (En çok 5 tercih)
□[1] Plastik objeler (Heykel vb.)
□[2] Oturma grupları, banklar
□[3] Çocuk oyun elemanları
□[4] Spor ekipmanları
□[5] Satış birimleri (Büfe)
□[6] Pergolalar (gölgelik)
□[7] Yollar (Döşeme kaplaması açısından)
□[8] Yol işaretleri ve yönlendirici levhalar
□[9] Reklam panoları
□[10]Telefon kulübeleri
□[11]Aydınlatma elemanları
□[12]Çöp kutuları

17. Mevcut donatı elemanları kullanış ve yer açısından uygun mu?
□[1] Evet
□[2] Hayır

18. Bu yerleşim alanında kendinizi güvende hissediyor musunuz?
□[1] Evet
□[2] Hayır

19. Hayır ise sebebi nedir?
□[1] Güvenlik hizmetlerinin olmaması
□[2] Hırsızlık olayları
□[3] Satıcıların serbestçe çevrede dolaşması
□[4] Komşuların uygunsuz davranışları
□[5] Yerleşim alanında aşırı süratli araç kullanımı
□[6] Açık alanlarda aydınlatmanın yetersizliği
□[7] Diğer

20. Bu yerleşim alanında herhangi bir acil durumla karşılaştığınızda yardıma kolayca ulaşabiliyor musunuz?
□[1] Evet
□[2] Hayır
□[3] Fikrim yok

21. Bu yerleşim alanındaki yeşil alanları sizce bakımlı mı?
□[1] Bakımlı
□[2] Kısmen
□[3] Bakımsız

22. Size göre yeşil alanlardaki bakım sorunları nelerdir?
□[1] Tamir gerektiren döşemeler
□[2] Hasarlı yapı ve donatı elemanları
□[3] Temizlik sorunu
□[4] Bitkilendirilmiş alanların bakımsızlığı

IV. SOSYALLEŞME

23. Kendinizi bu yerleşim alanının bir parçası olarak hissediyor musunuz?
□[1] Evet
□[2] Hayır

24. Bu yerleşim alanında komşuluk ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz?
□[1] İyi
□[2] Orta
□[3] Kötü

25. Sizce burada yaşayanlar sosyal, ekonomik ve kültürel yönden birbiriyle uyumlu mu?
□[1] Evet
□[2] Kısmen
□[3] Hayır

26. Bu yerleşim alanındaki yeşil alanlarda diğer insanlarla iletişim kurmanıza olanak sağlayan aktiviteler mevcut mu?
□[1] Evet
□[2] Hayır

V. GENEL

27. Bu yerleşim alanında oturmayı tercih etmenizin sebebi nedir?

□[1] Prestiji yüksek bir semtte olması
□[2] İlerde değer kazanacak yerde olması
□[3] Zemin ve yapının sağlam olması
□[4] Planlı yerleşime sahip olması
□[5] Maliyetlerinin düşük olması
□[6] Açık ve yeşil alanlarının olması
□[7] İş yerine yakınlığı
□[8] Eğitim merkezine yakınlığı
□[9] Hava kirliliğinin olmaması
□[10]Sessiz, sakin olması
□[11]Alışveriş olanaklarının iyi olması
□[12]Diğer

V. SOSYO – EKONOMİK YAPI

28. Cinsiyetiniz?

□[1] Kadın □[2] Erkek

29. Yaşınız?

□[1] 16-24 □[2] 25-40 □[3] 41-60 □[4] 61 ve üstü

30. Eğitim durumunuz?

□[1] Okur yazar değil
□[2] İlköğretim mezunu
□[3] Lise mezunu
□[4] Üniversite mezunu
□[5] Diğer

31. Mesleğiniz?

□[1] Öğrenci □[3] Memur □[5] Ev hanımı □[7] İşsiz
□[2] İşçi □[4] Emekli □[6] Serbest meslek □[8] Diğer

32. Hanenizin aylık toplam geliri ne kadardır? (Lütfen hanedeki tüm bireylerin gelirleri toplamını belirtiniz.)

□[1] 0-1.000 YTL. □[2] 1.000-3.000 YTL. □[3] 3.000-5.000 YTL □[4] 5.000 YTL. ve üstü

33. Kaç yıldır bu yerleşim alanında oturuyorsunuz?

□[1] 0-3 yıl □[2] 4-6 yıl □[3] 7-9 yıl □[4] 10 yıl ve üstü

34. Daha önce oturduğunuz konut tipi nedir?

□[1] Şehir içi apartman dairesi □[2] Toplu konut apartman dairesi □[3] Müstakil ev

35. Konutunuzun yüzme havuzu var mı?

□1 Evet □[2] Hayır

36. Özel aracınız var ise kaç adet?

□[1] Yok □[2] 1 □[3] 2 □[4] 3 ve daha fazla

Bu anket formunu doldurarak araştırmaya yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz.